

2023 版监理员考试试题库含答案

一、单选题(共有 60 题，只有一个正确答案，错选不得分)

第 1 题:对施工承包单位资质的动态管理是通过()或监督检查的办法来进行。

A. 每月检查

B. 季度检查

C. 年度检查

D. 每三年检查一次

正确答案:C

第 2 题:总监理工程师代表按()的授权行使总监理工程师的部分职责和权力。

A. 建设单位法定代表人

B. 建设单位

C. 监理单位法定代表人

D. 总监理工程师

正确答案：**D**

第 3 题：以下管片堆放要求错误的是（）。

- A. 管片堆放场地应坚实平整，场地周围必须采取排水措施，不得积水
- B. 管片必须堆放在钢制基座或方木上，内弧面向上平放，管片之间应使用垫木分隔
- C. 堆放高度一般不得超过 6 层，管片间的垫木高度一致
- D. 管片堆放整齐，纵距、横距不得小于 1m，通道内不得放置其他物体，保持通道畅通

正确答案：**C**

第 4 题：给排水管道采取开槽施工时，开挖沟槽堆土高度不宜超过（）m。

- A. 1.5
- B. 1
- C. 2.5
- D. 2

正确答案：**A** 第 5 题：工程竣工后在保修期内发现的质量问题经过多方分析确定因设计原因造成的，其保修费用最终应由（）承担。

A. 建设单位与设计单位共同

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 建设单位

正确答案：**C**

第 6 题：设计降水深度在基坑(槽)范围内不应小于基坑(槽)底面以下()m。

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.7

D. 1

正确答案：**B**

第 7 题：在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。

A. 撤回投标

B. 提高投标保证金额

C 撤销投标

D. 及时书面告知招标人

正确答案：**D**

第 8 题：当灯具距地面高度小于（）M 时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

A. 2.0

B. 2.2

C. 2.4

D. 2.6

正确答案：**C**

第 9 题：下面各项监理，（）属于控制的合同措施。

A. 确定并采取防止索赔措施

B. 落实目标控制的部门和人员

C. 对工程变更方案进行可行性分析

D. 收集已建工程目标数据

正确答案：**A**

第 10 题：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。

A. 工程师

B. 承包人

C. 工程师和承包人

D. 发包人

正确答案：**B**

第 11 题：在施工合同中，因工程师指令失误和其他^承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。

A. 承包人

B. 发包人

C. 工程师

D. 工程师与发包人共同

正确答案：**A**

第 12 题：检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要，按（）施工段、变形缝等进行划分。

A. 楼层

B. 结构

C. 层面

D. 电气

正确答案：**A**

第 13 题：对于跨度超过（）m 的模板工程，施工前应编制安全专项施工方案。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

正确答案 Q 第 14 题：依据《中华人民共和国刑法》第 137 条，“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，

并处罚金；后果特别严重的，处五年以上()以下有期徒刑，并处罚金。”

A. 3 年；

B. 5 年；

C. 7 年；

D. 10 年。

正确答案：**D**

第 15 题：组织编写监理月报，是()的岗位职责。

A. 总监理工程师

B. 专业监理工程师

C. 监理员

D. 安全员

正确答案：**A** 第 16 题：混凝土浇筑分层施工时，应在前层所灌混凝土()之前，将次层混凝土灌注捣实完毕。

A. 强度达到 5%

B, 强度达到 10%

C, 强度达至 1J5-10%

D 初凝

正确答案：**D**

第 17 题由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。

A. 正常工作

B. 附加工作

C. 额外工作

D. 意外工作

正确答案：**B**

第 18 题：在工程竣工验收后，（）应将旁站监理记录存档备查。

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 质监站

D. 建设单位

正确答案：**A**

第 19 题：暂列金额是指（）在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 建设单位

正确答案：**D**

第 20 题：高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于（）M。

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

正确答案：**B**

第 21 题:已知某工程网络计划工作中工作 M 的自由时差为 3 天,总时差为 5 天。监理工程师检查进度时发现该工作的实际进度拖延,且影响工程总工期 1 天。在其他工作均正常的前提下,工作 M 的实际进度比计划进度拖延了()天。

A.3

B. 4

C. 5

D. 6

正确答案：**D**

第 22 题:电缆、电线进场时,应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。关于送检数量的说法,正确的是()

A. 送检数量为同厂家各种规格总数的 10%,且不少于 2 个规格

B. 送检数量为同厂家各种规格总数的 10%,且不少于 1 个规格

C. 送检数量为同厂家各种规格总数的 20%,且不少于 2 个规格

D. 送检数量为同厂家各种规格总数的 20%,且不少于 1 个规格

正确答案:**A**

第 23 题:室外抹灰和饰面工程的施工一般应()进行,高层建筑采取措施后方可分段进行。

A. 自上而下

B. 自左而右

C. 自下而上

D. 分层分皮

正确答案:**A**

第 24 题:Revit 属性包含类型属性和()属性。

B 族

C. 理

D. 实例

正确答案：**D**

第 25 题：监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累计金额应（）。

A. 是直接经济损失额

B. 最多为直接经济损失额

C. 不超过监理酬金总额

D. 不超过监理酬金总额(除去税金)

正确答案：**D**

第 26 题：不属于材料质量控制的内容主要有（）。

A. 材料的质量标准

B. 材料的性能标准

C. 材料的强度标准

D. 试验标准适用范围

正确答案：**C**

第 27 题：（）收到建设工程竣工验收报告后，应当组织相关单位进行竣工验

收。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

正确答案：**A**

第 28 题：安装塔机时，基础混凝土的强度应达到（）% 以上的设计强度

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

正确答案：**C**

第 29 题：在单代号搭接网络计划中，工作的自由时差等于（）。

A. 该工作与其紧后工作时距的最小值

B. 紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值

C. 该工作与其紧后工作时间间隔的最小值

D. 紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值

正确答案：**C**

第 30 题：当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。

A. 招标文件中的规定

B. 招标单位在会议上的口头解答

C. 发给投标单位的会议记录

D. 现场考察时招标单位的口头解释

正确答案：**C**

第 31 题：监理工程师怀疑质量有问题时，应进行（）。

A. 全检

B. 抽检

C. 退货

D. 降级使用

正确答案：**B** 第 32 题：工程竣工验收应在构成道路的各（）质量验收均合格后进行。

A. 分项工程

B. 分部工程

C. 单位工程

D. A÷B+C

正确答案：**D**

第 33 题：项目监理机构在审查工程延期时，可批准工程延期不包括以下哪项（）。

A. 施工合同中有关工程延期的约定

B. 工期拖延和影响工期事件的事实和程度

C. 影响工期事件时工期影响的量化程度

D. 施工单位自行记录证明材料

正确答案：**D**

第 34 题：脚手架的主节点应由立杆、纵向水平杆和（）组成。

A. 横向水平杆

B. 纵向水平杆

C. 连墙件

D. 剪刀撑

正确答案：**B**

第 35 题：与（）阶段相比，设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段。

A. 招标

B. 可行性研究

C. 保修

D. 施工

正确答案：**D**

第 36 题：（）不是工程建设监理规划的编写依据。

A. 监理合同

B. 监理大纲

C. 施工招标文件

D. 工程建设合同

正确答案：**C** 第 37 题：第一次工地会议纪要应由（）负责整理，与会各方代表会签。

A 出单位；

B. 项目监理机构；

C. 施工单位；

D. 建设单位。

正确答案：**B**

第 38 题：建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证（）。

A. 自行废止

B. 应报发证机关核验

C. 应由发证机关收回

D. 由施工单位重新申办

正确答案：**A** 第 39 题：注浆施工，在砂层中宜采用（）。

A, 渗入注浆法

B, 劈裂注浆法

C. 劈裂或电动硅化注浆法

D. 高压喷射注浆法

正确答案：**B** 第 40 题：施工进度计划的基本组成单元是（）。

A. 工作项目

B. 分项工程

C. 分部工程

D. 单位工程

正确答案：**A** 第 41 题：风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡，此种风险属于（）级风险。

A. 一

B. 二

D. 四

正确答案：**B**

第 42 题根据监理资料的形成过程图分析可知，监理旁站记录属于（）形成的资料。

A. 施工现场协调

B. 施工合同管理

C. 工程质量控制

D. 工程进度控制

正确答案：**C**

第 43 题：除旁站监理人员外，（）应在旁站监理记录上签字确认。

A. . 施工单位项目经理

B. 施工单位项目技术负责人

C. 施工单位现场质检人员

D. 施工单位现场施工班级长

正确答案：**C**

第 44 题：某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价 6050 万元，评标价 6000 万元；乙投标报价 6200 万元，评标价 950 万元；丙投标报价 950 万元，评标价 6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A 乙, 5950 万元。

B 乙, 6200 万元。

C 丙, 5950 万元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388112141037006047>