

# 2024 年质量员之土建质量专业管理实务综合练习试 卷 A 卷附答案

## 单选题（共 45 题）

1、跨度大于或等于 4m 的现浇梁、板，其底模板应按设计起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长的（ ）

A. 1/1000~3/1000

B. 2/1000~1/1000

C. 1/1000~2/1000

D. 2/1000~3/1000

【答案】 A

2、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形 1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形 2：吊顶采用  $\Phi 6$  的金属吊杆，其间距为 800mm，距主龙骨端部为 600mm。情形 3：铺 2 层防水卷材，2 层防水卷材相互平行铺贴。

A. 抗压

B. 拉拔

C. 声波透射

D. 破坏

【答案】 B

3、水泥石搅拌桩作承重工程桩用时，应取（ ）天后的试件进行强度检验。

A. 90

B. 28

C. 30

D. 60

【答案】 A

4、建筑照明通电试运行是属于（ ）。

A. 分部工程

B. 子分部工程

C. 分项工程

D. 检验批

【答案】 C

5、多层及高层钢结构主体结构的整体平面弯曲的允许偏差为  $L/1500$ ，且不应大于（ ）mm。

A. -25.0

B. +25.0

C. 25.0

D.  $\pm 25.0$

【答案】 C

6、防水涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料（ ）的基层处理剂。

A. 不相容

B. 相容

C. 相结合

D. 相斥

【答案】 B

7、ISO9000: 2000 中有术语 80 个，以下属于有关质量术语的是（ ）。

- A. 管理体系
- B. 组织结构
- C. 质量特性
- D. 顾客满意

【答案】 D

8、木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于（ ）%。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案】 C

9、多层及高层钢结构主体结构的整体平面弯曲的允许偏差为  $L/1500$ ，且不应大于（ ）mm。

- A. -25.0
- B. +25.0
- C. 25.0
- D.  $\pm 25.0$

【答案】 C

10、建筑装饰装修工程施工（ ）不经穿管直接埋设电线。

- A. 可以
- B. 不宜
- C. 不应
- D. 严禁

【答案】 D

11、根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建设工程质量管理条例》，制定了《实施工程建设强制性标准监督规定》，已于2000年8月21日经第27次部常务会议通过，自（ ）起施行。

- A. 2000年5月25日
- B. 2000年6月25日
- C. 2000年7月25日
- D. 2000年8月25日

【答案】 D

12、在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送（ ）进行仲裁检验。

- A. 省级工程质量检测机构
- B. 市级以上工程质量检测机构
- C. 省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检测机构
- D. 取得计量认证的检测机构

【答案】 C

13、《实施工程建设强制性标准监督规定》所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准（ ）。

- A. 强制性条文
- B. 条款
- C. 条文说明
- D. 附录

**【答案】 A**

14、对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，应（ ）。

- A. 让步验收
- B. 协商验收
- C. 拒绝验收
- D. 正常验收

**【答案】 C**

15、施工阶段，（ ）是建立工作的依据。

- A. 设计文件
- B. 质量计划
- C. 质量目标
- D. 质量评定记录资料

**【答案】 A**

16、依据《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001），建筑工程的分部工程主要分为（ ）项。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

【答案】 C

17、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011版）中，模板及其支架应具有足够的（ ），能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A. 承载能力、刚度和稳定性
- B. 承载能力、刚度和整体性
- C. 传递能力、刚度和稳定性
- D. 承载能力、硬度和稳定性

【答案】 A

18、钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（ ）。

- A. 进场复验报告
- B. 生产许可
- C. 化学分析试验报告
- D. 推广证书

【答案】 A

19、楼地面工程整体面层施工后，养护时间不应少于（ ）d 抗压强度应达到5MPa 后方准上人行走抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

- A. 7

B. 10

C. 14

D. 28

**【答案】 A**

20、混凝土浇筑时，浇筑柱混凝土高度不应超过（ ）m，否则应设串筒下料。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**【答案】 B**

21、（ ）是先张法预应力管桩验收的主控项目。

A. 承载力

B. 外观质量

C. 桩顶标高

D. 垂直度

**【答案】 A**

22、当日平均温度低于（ ）℃时，不得对混凝土浇水养护。

A. 10

B. 5

C. 15

D. 20

【答案】 B

23、人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收，终孔验收的重点是（ ）。

- A. 挖孔的深度
- B. 孔底的形状
- C. 持力层的岩土特征
- D. 沉渣厚度

【答案】 C

24、下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（ ）。

- A. 主筋表面至梁表面的距离
- B. 主筋形心至梁表面的距离
- C. 箍筋表面至梁表面的距离
- D. 箍筋形心至梁表面的距离

【答案】 C

25、饰石人造木板测定游离甲醛释放量如发生争议时应以（ ）测定结果为准。

- A. 干燥器法
- B. 环境测试舱法
- C. 穿孔法
- D. 蒸汽法

【答案】 B

26、预制桩桩位垂直于基础梁中心线的允许偏差为（ ）mm。注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

- A.  $100+0.1H$
- B.  $150+0.1H$
- C.  $100+0.01H$
- D.  $150+0.01H$

【答案】 C

27、根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法是（ ）。

- A. 坐标法
- B. 角度交会法
- C. 距离交会法
- D. 极坐标法

【答案】 D

28、对桩基进行检测时，小应变方法可检测桩的（ ）或声波透射法检测。

- A. 承载力
- B. 桩身质量
- C. 承载力和桩身质量
- D. 桩混凝土强度

【答案】 B

29、项目职业健康安全技术措施计划应由（ ）主持编制。

- A. 项目经理部的技术负责人

- B. 项目经理部的安全工程师
- C. 项目经理
- D. 项目专职安全管理员

【答案】 C

30、下列（ ）不属于混凝土结构工程中的质量通病。

- A. 填充墙与梁板接合处开裂
- B. 混凝土结构裂缝
- C. 模板钢管支撑不当致结构变形
- D. 钢筋锚固长度不够

【答案】 A

31、通过对缺陷的（ ），使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性、可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

- A. 修补处理
- B. 加固处理
- C. 返工处理
- D. 限制使用

【答案】 B

32、【背景资料】某工程建筑面积 5 万余平方米，由塔楼及裙房组成，建筑高度为 90m，箱形基础，地下 3 层，基础埋深为 12m。该建设单位在裙房施工竣工后，具备使用功能，计划先投入使用，主体结构由 A 建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给 B 专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给 C 装饰公司施工。混凝土强度等级为 C30，经混凝土强度评定，混凝土强度等级达不到设计要求，后对实体强度进行检测，能够达到设计要求。

- A. 不予以验收
- B. 应予以验收
- C. 协商验收
- D. 重新验收

【答案】 B

33、见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ ）。

- A. 30%。
- B. 50%
- C. 10%
- D. 20%

【答案】 A

34、混凝土现场搅拌时应对原材料的计量进行检查，并经常检查坍落度，严格控制水灰比。检查混凝土搅拌的时间，并在混凝土搅拌后和浇筑地点分别抽样检测混凝土的坍落度，每班至少检查（ ）次，评定时应以浇筑地点的测值为准。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

35、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用（ ）填嵌饱满。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395001221200011130>