

2016 年最新注册监理工程师通
信工程专业继续教育试题及答
案(个人会员系统)87 分

1. 单选题 【本题型共 60 道题】

1. 由于造价控制是技术、经济、管理的综合工作，立足点是节约项目的一次性投资和项目全寿命的经济分析，所以要求造价控制人员在管理方面具备（ ）的能力。

- A. 进行概算、预算审核
- B. 工程款支付审核
- C. 项目规划和合同分析
- D. 项目投资全寿命经济分析

2. 通信电源设备母线应喷涂绝缘漆两层，交流电源应喷涂（ ）。

- A. A 相红色，B 相绿色，C 相黄色，0 线紫色，保护地线黑色
- B. A 相黄色，B 相绿色，C 相红色，0 线紫色，保护地线黑色
- C. A 相红色，B 相紫色，C 相黄色，0 线绿色，保护地线黑色
- D. A 相绿色，B 相黄色，C 相红色，0 线紫

色，保护地线黑色

3. 我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（ ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。

- A. 项目经理
- B. 项目总工
- C. 业主
- D. 监理人员

4. 下列关于项目监理机构的说法中，错误的是（ ）。

- A. 项目监理机构可由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成
- B. 总监理工程师应由监理单位任命，全权负责项目监理机构的工作
- C. 总监理工程师认为有必要时，可设总监代表，且由监理单位任命
- D. 专业监理工程师的工作应由总监理工程师授权，并明确其职责范围

划，下列属于分计划内容的是（ ）。

- A. 总的费用估算表及资金使用计划
- B. 不同采购方式的通信设备清单
- C. 落实计划的技术、经济措施和组织保障
- D. 通信设备维修及配件供应的要求

6. 承包单位延期事件能够成立，是否可获得批准延期的最关键的一条是（ ）。

- A. 工期拖延时间是否属实
- B. 是否符合本工程合同规定
- C. 延期时间是否发生在工期网络计划图的关键线路上
- D. 延期天数的计算是否正确

7. 在关键部位或关键工序的施工过程中，监理人员在施工场所采取的监督活动，是指（ ）。

- A. 旁站
- B. 巡视
- C. 平行检验
- D. 见证

8. 邮政设备安装时，设备找正、找平的基准点应选在（ ）。

- A. 靠近驱动装置的地方
- B. 靠近门口的地方
- C. 室内墙角下
- D. 靠近张紧装置的地方

9. 在长途直埋光缆敷设时，埋设标石应满足（ ）的要求。

- A. 普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面
- B. 普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较小的一面
- C. 普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面
- D. 普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处

标石朝向光缆弯角较小的一面

10. 监理工程师对工程项目进行计量有多种方法，其中“将一个项目根据工序或部位分解成若干子项，对完成的子项进行计量支付”的方法为（ ）。

- A. 均摊法
- B. 凭据法
- C. 估计法
- D. 分解计量法

11. 直埋光缆工程中的多道工序属于隐蔽工程，现场（ ）要及时进行随工签认，有效控制工程质量。

- A. 施工项目经理
- B. 项目业主
- C. 监理工程师
- D. 施工人员

12. 交接设备内成端电缆应选用具有良好屏蔽接地性能的电缆，选用（ ）为宜。

- A. HYAC 和 PV
- B. HYA 和 PVC
- C. HYAT 和 PV
- D. HYA 和 HYAT

13. 监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同，成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构，机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工程师组成，并进行合理的人员选择和配置。合理的人员选择和配置一般不包括（ ）。

- A. 专业结构
- B. 技术职务
- C. 男女比例
- D. 人员数量

14. 任何工程项目监理都必须填报多种表格，其中承包单位和项目监理机构工作联系用表是属于（ ）。

- A. A 类表
- B. B 类表

- C. C类表
- D. D类表

15. 设备采购的原则不包括（ ）。

- A. 向合格的供货厂商采购完全符合设计所确定的各项技术要求、标准规范的通信设备和配件
- B. 所采购通信设备的质量是可靠的，能保证整个通信网络运行的稳定性
- C. 所采购通信设备可以从市场直接采购或向设备制造商订货
- D. 所采购通信设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时

16. 通信建设工程的监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经（ ）审核批准。

- A. 建设单位技术负责人
- B. 监理单位技术负责人
- C. 施工单位项目经理
- D. 总监理工程师

17. 通信工程总监理工程师的任职资格是，必须持有通信专业工程师资格证、通信行业监理工程师资格证书和岗位证书，并具有（ ）个以上一类通信工程监理经验。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

18. 总监理工程师应当在多长时间内答复承包单位以书面形式提出的复工要求（ ）。

- A. 24 小时内
- B. 48 小时内
- C. 72 小时内
- D. 一周内

19. 造成工程进度拖延的原因可能是多方面的，以下哪种原因造成的工程进度拖延属于工期延误（ ）。

- A. 设计单位未能按时出图

B. 由建设单位自行采购的设备无法按时到货

C. 承包单位由于和劳务分包公司的纠纷，人员迟迟无法到位

D. 项目所在地召开大型会议，政府要求该地所有工程暂停施工 1 个月

20. 下列施工进度计划的主要指标中，一般不考核的是（ ）。

A. 总工期

B. 资源的均衡性

C. 工程款支付方式

D. 主要机械使用率

21. 集群通信基站天馈线安装中，同轴避雷器应安装在同轴电缆（ ）。

A. 进机房入口处

B. 机房内墙角

C. 机房外侧任意位置

D. 机房内任意位置

22. 下列关于工程变更合同价款的表述中，错误

的是（ ）。

- A. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
- B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
- C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的价格变更，经工程师确认后执行
- D. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的价格变更，经承包人确认后执行

23. 起草监理合同内容的主要依据是（ ）。

- A. 工程施工组织设计
- B. 通信工程监理的具体要求
- C. 中华人民共和国劳动法
- D. 通信工程建设监理规划

24. 通信建设工程的工程外部条件由（ ）负责办理。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 行政管理部门

25. 监理工程师审核和处理索赔准则中，一般不包括（ ）。

- A. 记录、文件、会议纪要等索赔凭证准确齐全
- B. 依据合同约定，实事求是对待索赔事件
- C. 核算数据正确无误
- D. 仲裁索赔事件责任

26. 通信工程的竣工决算由（ ）编制。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 施工单位

27. 承包单位延期申请能够成立并获得监理工程师批准的依据中，最关键的是（ ）。

- A. 工程延期事件是否属实, 强调实事求是
- B. 是否符合本工程合同规定
- C. 延期事件是否发生在工期网络计划图的关键线路上, 即延期是否有效合理
- D. 延期天数的计算是否正确, 证据资料是否充足

28. 作为投资者, 采用哪种方式控制工程造价的形式是最为有效的形式 ()。

- A. 由建设单位委托监理单位控制
- B. 由建设单位委托设计单位控制
- C. 建设单位自行控制
- D. 由设计、承包单位委托监理单位控制

29. 工程材料设备的采购和供应, 一般不采用的方式是 ()。

- A. 建设单位与材料设备供应单位签订供货合同, 由承包单位进行安装
- B. 监理单位与材料设备供应单位签订供货合同, 由承包单位进行安装
- C. 建设单位与材料设备供应单位签订供货

合同，由供货单位供应与安装

- D. 承包单位与材料设备供应单位签订供货合同，由承包单位使用或安装

30. 就通信建设工程质量控制而言，属于事后控制的是（ ）。

- A. 工序交接检验
- B. 隐蔽工序检查复验
- C. 工程材料检查验收
- D. 通信工程竣工验收

31. 竣工决算应该由（ ）编制。

- A. 建设单位
- B. 承包单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

32. 通信设备出厂前，应进行检查，符合要求后（ ）签认同意后方可出厂。

- A. 专业监理工程师
- B. 建设单位工程师

- C. 总监理工程师
- D. 设计师

33. 下列数字通信传输系统中，不属于数字通信网的是（ ）。

- A. 卫星通信数字传输系统
- B. 微波通信数字传输系统
- C. 光缆通信数字传输系统
- D. 程控交换数字传输系统

34. 在铅缆与塑缆复接时，可用（ ）为芯线驱潮。

- A. 自然日晒
- B. 热炉烘烤
- C. 电热吹风
- D. 干布擦拭

35. 第一次工地协调会应由（ ）文字通知采用工程建设的各方参加。

- A. 建设单位
- B. 承包单位

- C. 监理单位
- D. 设计单位

36. 光缆接头盒运到工地分屯点后，应对其（ ）性能进行随机抽样检查。

- A. 规格、强度
- B. 电气、型号
- C. 电气、密封
- D. 外观、密封

37. 处理索赔的最关键和最主要的依据是（ ）。

- A. 工程施工合同文件
- B. 工程成本分析数据
- C. 有关标准或定额
- D. 发生索赔的各种凭证

38. 监理月报应由（ ）组织编制，并经签认后报建设单位和本监理单位。

- A. 总监理工程师
- B. 专业监理工程师
- C. 监理员

D. 信息管理人员

39. 工程延期必须由承包单位提出延期申请报告说明延期的原因，报（ ）审批。

A. 专业监理工程师

B. 总监理工程师

C. 专业工程师

D. 施工项目经理

40. 监理工程师的口头通知，必须在口头通知后（ ）小时内补发书面监理通知。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

41. 邮政设备中的上包机安装时，装配后胶带机跑偏量不大于（ ）。

A. 10cm

B. 5cm

C. 0.05 倍的胶带宽

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407010024026006040>