

2024 年标准员之基础知识题库附答案（基础题）

单选题（共 45 题）

1、下列无筋基础中，抗压强度高而抗拉、抗剪强度低的是（ ）。

- A. 砖基础
- B. 三合土基础
- C. 灰土基础
- D. 混凝土基础

【答案】 A

2、水泥砂浆中的砂应选用（ ）

- A. 特细砂
- B. 细砂
- C. 中粗砂
- D. 粗砂

【答案】 C

3、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定
- B. 外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行
- C. 外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理
- D. 中外合资建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由国务院建设行政主管部门审批

【答案】 D

4、当过梁跨度不大于 1.2m 时，可采用（ ）。

- A. 钢筋砖过梁
- B. 混凝土过梁
- C. 钢筋混凝土过梁
- D. 砖砌平拱过梁

【答案】 D

5、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（ ）或其授权人与项目经理协商制定。

- A. 企业董事长
- B. 企业法定代表人
- C. 企业总经理
- D. 主管生产经营的副经理

【答案】 B

6、双层条板隔墙选用条板的厚度不应小于（ ）mm。

- A. 60
- B. 90
- C. 120
- D. 150

【答案】 A

7、当样品总体很大时，可以采用整群抽样和分层抽样相结合，这种方法又称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 多阶段抽样

【答案】 D

8、下列关于通用硅酸盐水泥凝结时间说法正确的是（ ）。

- A. 所有通用水泥的初凝时间不得早于 45min
- B. 硅酸盐水泥终凝时间不得迟于 600min
- C. 复合硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于 390min
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于 390min

【答案】 A

9、施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划；③编制资源需求量计划；④拟订施工方案。其正确的工作排序是（ ）。

- A. ①②③④
- B. ①④②③
- C. ①③②④
- D. ④①②③

【答案】 B

10、下列属于 PDCA 中处置的活动是（ ）。

- A. 确定质量控制的组织制度
- B. 按计划开展技术交底

- C. 对检查发现的质量问题采取措施
- D. 检查工程是否按计划执行

【答案】 C

11、当焊缝分布不规则时，在标注焊缝符号的同时，如表示可见焊缝宜在焊缝处加（ ）。

- A. 粗实线
- B. 中粗实线
- C. 细实线
- D. 中实线

【答案】 B

12、施工项目管理目标责任书的核心作用是（ ）。

- A. 明确项目经理的职责
- B. 组建项目经理部
- C. 实现施工项目管理目标
- D. 明确项目管理中的奖惩机制

【答案】 C

13、自动扶梯优先选用的角度是（ ）

- A. 30°
- B. 35°
- C. 28°
- D. 32°

【答案】 A

14、施工过程中对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制，关键是（ ）。

- A. 设置质量控制点
- B. 明确质量目标
- C. 制定施工方案
- D. 坚持质量标准

【答案】 D

15、泥块含量是指砂中公称粒径大于（ ）mm，经水浸洗、手捏后变成小于 $630\mu\text{m}$ 的颗粒含量。

- A. 1.00
- B. 1.25
- C. 1.75
- D. 2.00

【答案】 B

16、下列关于基坑（槽）开挖施工工艺的说法中，正确的是（ ）。

- A. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在标高以上预留 $15\sim 50\text{Cm}$ 的土层由人工挖掘修整
- B. 在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下 500mm ，以利于土方开挖
- C. 雨期施工时，基坑（槽）需全段开挖，尽快完成
- D. 当基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留 30Cm 的土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高

【答案】 B

17、组建项目经理部应该以（ ）为主。

- A. 企业法定代表入
- B. 生产副经理
- C. 工程部经理
- D. 项目经理

【答案】 D

18、生产硅酸盐水泥时加适量石膏主要是起（ ）作用。

- A. 促凝
- B. 缓凝
- C. 助磨
- D. 填充

【答案】 B

19、目标控制的基本方法中，C表示（ ）。

- A. 计划
- B. 实施
- C. 检查
- D. 处置

【答案】 C

20、直接经济损失 10 万元以上的属于（ ）。

- A. 一般质量事故
- B. 严重质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特别重大事故

【答案】 C

21、桥面排水管道应采用坚固的、抗腐蚀性能良好的材料制成，管道直径不宜小于（ ）mm。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 C

22、某梁所在结构层标高为 44.950m, 建筑层标高为 44.975, 该梁集中标注中梁顶标高位置表示为 (-0.050), 则该梁梁顶标高为（ ）。

- A. 44.9
- B. 45.02
- C. 45.025
- D. 不能确定

【答案】 A

23、配制 C35 混凝土宜选用的水泥强度等级是（ ）。

- A. 32.5
- B. 42.5

C. 52.5

D. 62.5

【答案】 B

24、企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，整改期限最长不超过（ ），否则资质许可机关可以撤回其建筑业

A. 1个月

B. 3个月

C. 半年

D. 1年

【答案】 B

25、下列各项中，关于常见模板的种类、特性的基本规定，错误的说法是（ ）。

A. 常见模板的种类有组合式模板、工具式模板两大类

B. 爬升模板适用于现浇钢筋混凝土竖向（或倾斜）结构

C. 飞模适用于小开间、小柱网、小进深的钢筋混凝土楼盖施工

D. 组合式模板可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板。整体吊装就位，也可采用散支散拆方法

【答案】 C

26、下列选项中，不属于施工组织总设计按编制对象划分的是（ ）

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 单项工程施工组织设计

D. 施工方案

【答案】 C

27、钢筋牌号 HRB400 表示 () 为 400MPa 的热轧带肋钢筋。

A. 屈服强度

B. 抗拉强度

C. 强度设计值

D. 比例极限

【答案】 A

28、对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋，应采用 ()。

A. 钢筋砖过梁

B. 混凝土过梁

C. 钢筋混凝土过梁

D. 砖砌平拱过梁

【答案】 B

29、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以 () 身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系的。

A. 施工企业决策者

B. 施工企业法定代表入

C. 施工企业法定代表入的代表

D. 建设单位项目管理者

【答案】 C

30、施工现场混凝土坍落度检测属于现场质量检查方法中的（ ）。

- A. 目测法
- B. 实测法
- C. 现货试验法
- D. 无损检测法

【答案】 B

31、当墙厚不小于 240mm 时，圈梁的宽度不宜小于墙厚的（ ）

- A. 42738
- B. 2/3
- C. 1/2
- D. 1/4

【答案】 B

32、坍落度是表示塑性混凝土（ ）的指标。

- A. 流动性
- B. 黏聚性
- C. 保水性
- D. 含砂情况

【答案】 A

33、单层条板隔墙用做分户墙时，其厚度不应小于（ ）mm。

- A. 60

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415120111140012004>