

## 2024 年标准员之基础知识真题练习试卷 A 卷附答案

### 单选题（共 40 题）

1、砖基础施工工艺流程有①基坑开挖验槽、②测量放线、③砖基础砌筑、④混凝土垫层施工，其正确的流程是（ ）。

A. ①②④③

B. ②①④③

C. ②①③④

D. ①②③④

**【答案】 B**

2、某建筑施工企业承揽了一个小型房屋建造项目，并任命了项目经理，要求项目经理尽快组建项目管理机构。该项目组织系统适宜选择的组织结构模式是（ ）。

A. 职能组织结构

B. 项目组织结构

C. 线性组织结构

D. 矩阵组织结构

**【答案】 A**

3、配制 C35 混凝土宜选用的水泥强度等级是（ ）。

A. 32.5

B. 42.5

C. 52.5

D. 62.5

**【答案】 B**

4、下列专业工程实行分包的，其专项方案不能由专业承包单位组织编制的是（ ）

- A. 高支架模板工程
- B. 起重机械安装拆卸工程
- C. 深基坑工程
- D. 附着式升降脚手架工程

【答案】 A

5、大体积混凝土应掺用的外加剂是（ ）。

- A. 速凝剂
- B. 缓凝剂
- C. 膨胀剂
- D. 早强剂

【答案】 B

6、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。

- A. 编制工程资源需求计划
- B. 应用互联网进行进度控制
- C. 制订进度控制工作流程
- D. 选择先进的施工技术

【答案】 B

7、施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是（ ）。

- A. 动员全体施工管理人员
- B. 挖掘降低成本潜力
- C. 确定目标成本
- D. 广泛收集相关资料

【答案】 C

8、测定砂浆强度的立方体标准试件尺寸是（ ）mm。

- A. 200X200X200
- B. 70.7X70.7X70.7
- C. 100X100X100
- D. 150X150X150

【答案】 B

9、对于建造成片建筑或大中型工程，为确保定位放线的正确，通常用（ ）来确定其平面位置。

- A. 施工坐标网
- B. 与原有建筑物或原有道路平移定位
- C. 测量坐标网
- D. 风水先生罗盘定位

【答案】 C

10、第一次抽样检查的该批钢筋不允许超过（ ）t。

- A. 10
- B. 20

C. 40

D. 60

【答案】 D

11、目标控制的基本方法中，P表示（ ）。

A. 计划

B. 实施

C. 检查

D. 处置

【答案】 A

12、根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 细度模数为2.8的砂是（ ）。

A. 粗砂

B. 中砂

C. 细砂

D. 特细砂

【答案】 B

13、根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度，分为（ ）级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 C

14、（ ）适用于处理地下水位以上、天然含水量 12%~25%、厚度 5~15mm 的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等。

- A. 换土垫层法
- B. 重锤夯实法
- C. 灰土挤密桩
- D. 深层密实法

【答案】 C

15、施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于目标动态控制过程中（ ）的工作。

- A. 准备阶段
- B. 收集项目实际值
- C. 进行目标计划值和实际值比较
- D. 纠偏环节

【答案】 B

16、有时由于各施工段的工程量不等，各施工班组的施工入数又不同，使同一施工过程在各施工段上或各施工过程在同一施工段上的流水节拍无规律性，这是需要组织（ ）。

- A. 等节拍流水
- B. 成倍节拍专业流水
- C. 加快成倍节拍专业流水
- D. 无节奏专业流水

【答案】 D

17、（ ）适用于处理地下水位以上、天然含水量 12%~25%、厚度 5~15mm 的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等。

- A. 换土垫层法
- B. 重锤夯实法
- C. 灰土挤密桩
- D. 深层密实法

【答案】 C

18、根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006，细骨料是指公称直径小于（ ）mm 的岩石颗粒，通常称为砂。

- A. 3.00
- B. 5.00
- C. 6.25
- D. 6.75

【答案】 B

19、当墙厚不小于 240mm 时，圈梁的宽度不宜小于墙厚的（ ）

- A. 42738
- B. 2/3
- C. 1/2
- D. 1/4

【答案】 B

20、一般情况下，市政排水管道采用（ ）。

- A. 混凝土管
- B. 陶土管
- C. 金属管
- D. 新型管材

【答案】 A

21、企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，（ ）人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告。

- A. 省级
- B. 资质许可机关
- C. 设区市
- D. 县级以上地方

【答案】 D

22、配制预应力混凝土应选用的水为（ ）。

- A. 符合饮用水标准的水
- B. 地表水
- C. 地下水
- D. 海水

【答案】 A

23、施工项目管理目标责任书的核心作用是（ ）。

- A. 明确项目经理的职责

- B. 组建项目经理部
- C. 实现施工项目管理目标
- D. 明确项目管理中的奖惩机制

【答案】 C

24、当焊缝分布不规则时，在标注焊缝符号的同时，如表示可见焊缝宜在焊缝处加（ ）。

- A. 粗实线
- B. 中粗实线
- C. 细实线
- D. 中实线

【答案】 B

25、项目目标动态控制准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。

- A. 偏差值
- B. 调整值
- C. 计划值
- D. 实际值

【答案】 C

26、第一次抽样检查的该批钢筋不允许超过（ ）t。

- A. 10
- B. 20
- C. 40



D. 60

【答案】 D

27、下列不可用于承重结构的墙体材料是（ ）。

- A. 烧结普通砖
- B. 烧结多孔砖
- C. 烧结空心砖
- D. 墙用砌块

【答案】 C

28、工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（ ）的机构。

- A. 具有相应资质等级
- B. 建设行政主管部门指定
- C. 当地技术质量监督局认可
- D. 质量监督站指定

【答案】 A

29、砌体墙防潮层主要的构造做法不包括（ ）

- A. 卷材防潮层
- B. 石膏防潮层
- C. 砂浆防潮层
- D. 细石混凝土防潮层

【答案】 B

30、HRB400 中 HRB 表示（ ）。

- A. 热轧光圆钢筋
- B. 热轧带肋钢筋
- C. 冷轧带肋钢筋
- D. 冷轧扭钢筋

**【答案】 B**

31、某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（ ）将事故情况上报安全监督部门。

- A. 建设单位
- B. 施工总承包单位
- C. 分包单位
- D. 现场监理单位

**【答案】 B**

32、梁中配置 N4?12 钢筋，表示的是（ ）。

- A. 梁中配置架立筋为 4?12
- B. 梁侧面的两侧共 4?12 配置的纵向构造钢筋
- C. 梁的侧面各配置 4?12 配置的纵向构造钢筋
- D. 梁侧配置的受扭纵向钢筋总数是 4?12

**【答案】 D**

33、（ ）适用于处理高于地下水位 0.8m 以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415212243010012012>