

2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（ ）万元。

A. 2180.0

B. 166.5

C. 2330.0

D. 2016.5

【答案】 D

2、在组织论中，下列反映的组织关系属于动态的是（ ）。

A. 组织结构模式

B. 工作任务分工

C. 职能组织结构

D. 工作流程组织

【答案】 D

3、施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差等问题，体现的施工质量控制特点是（ ）。

A. 需要控制的因素多

B. 控制的难度大

C. 过程控制要求高

D. 终检局限大

【答案】 B

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的 28 天内预付安全文明施工费总额的（ ）。

A. 50%

B. 90%

C. 60%

D. 100%

【答案】 A

5、预算定额是编制概算定额的基础，是以（ ）为对象编制的定额。

A. 同一性质的施工过程

B. 建筑物各个分部分项工程

C. 扩大的分部分项工程

D. 整个建筑物的和构筑物

【答案】 B

6、在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，下列内容中，不属于实施阶段工作进度的是（ ）。

A. 设计准备工作阶段的工作进度

B. 招标工作进度

C. 工程物资采购工作进度

D. 质量保修工作进度

【答案】 D

7、下列不属于通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现的是（ ）。

- A. 信息获取便捷
- B. 信息流扁平化
- C. BIM
- D. 信息透明度提高

【答案】 C

8、从理论上计算材料的净用量时使用的方法是（ ）。

- A. 观察法
- B. 经验法
- C. 理论计算法
- D. 测定法

【答案】 C

9、施工质量事故发生以后，按照建质[2010]111号文的规定，事故现场有关人员应立即向工程（ ）报告。

- A. 建设行政主管部门
- B. 施工单位负责人
- C. 总监理工程师
- D. 建设单位负责人

【答案】 D

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程

量超过计划工程量 15%以上，超过部分综合单价调整为原来的 0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。

- A. 36625
- B. 35000
- C. 33750
- D. 32875

【答案】 A

11、建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ）。

- A. 连续化
- B. 机械化
- C. 组织集成化
- D. 管理现代化

【答案】 C

12、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，（ ）向建设单位报告，提请建设单位组织竣工验收的文件。

- A. 施工单位
- B. 分包单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 A

13、关于建设工程施工定额，下列说法正确的是（ ）。

- A. 施工定额是社会性的定额
- B. 施工定额由人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额所组成
- C. 施工定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额
- D. 施工定额水平反映建筑行业生产与组织的技术水平和管理水平

【答案】 B

14、编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定。

- A. 净用量
- B. 净用量加损耗量
- C. 损耗量
- D. 损耗量加补损量

【答案】 B

15、某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第13天，工作的持续时间为4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天。则该工作的自由时差为()天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

16、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，不属于发包人违约情形的是（ ）。

- A. 由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏

- B. 发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
- C. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
- D. 由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同

【答案】 A

17、施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。

- A. 项目经理部和企业财务部门
- B. 项目经理部和项目经理部
- C. 企业财务部门和企业财务部门
- D. 企业财务部门和项目经理部

【答案】 A

18、按费用构成要素划分，建筑安装工程费由()组成。

- A. 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金?
- B. 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金?
- C. 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金?
- D. 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金

【答案】 C

19、在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场进行第一次监督检查工作的重点是（ ）。

- A. 分部分项的施工质量
- B. 施工现场机械设备的质量
- C. 工程质量控制资料的完成情况

D. 参与工程建设的各方主体的质量行为

【答案】 D

20、《建设工程质量管理条例》规定，()应对建设工程施工质量负责。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

【答案】 B

21、某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为3000m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为5000m³。完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费15000元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为()元/m³。

A. 24.20

B. 30.25

C. 37.67

D. 40.33

【答案】 D

22、针对一个道路工程(包括桥梁)编制的施工组织设计为()。

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 分部(分项)工程施工组织设计

D. 专项施工方案

【答案】 A

23、在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标单位的（ ）主持制定。

A. 项目经理

B. 法人代表

C. 分管投标的负责人

D. 技术负责人

【答案】 D

24、下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。

A. 工程变更风险

B. 物价、上涨风险

C. 非法分包风险

D. 不可抗力风险

【答案】 C

25、已知某挖土机挖土的一个工作循环需 3 分钟，每循环一次挖土 0.8 立方米，工作班的延续时间为 8 小时，机械利用系数 $K=0.90$ ，则该机械的时间定额为（ ）工日 / 100 立方米。

A. 0.42

B. 0.87

C. 2.04

D. 4.43

【答案】 B

26、关于建设工程项目管理的内涵，下列说法正确的是（ ）。

- A. 其内涵为：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、质量目标和安全目标得以实现
- B. 自项目开始至项目完成，指的是项目的全寿命周期
- C. 项目策划是项目目标控制前的一系列筹划和准备工作
- D. “费用目标”对业主而言是成本目标

【答案】 C

27、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程清单综合单价应包含（ ）。

- A. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润
- B. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费
- C. 人工费、材料费、施工机械使用费、规费、利润、税金
- D. 材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【答案】 A

28、关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（ ）。

- A. 计算索赔款的时段可以是整个施工期
- B. 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用
- C. 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失
- D. 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失

【答案】 B

29、招标人在工程量清单中提供的用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程变更、以及发生的索赔、现场签证等确认的费用是（ ）。

- A. 暂估价
- B. 暂列金额
- C. 总承包服务费
- D. 基本预备费

【答案】 B

30、关于施工投标的说法，正确的是（ ）。

- A. 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，按无效标处理
- B. 投标书在招标范围以外提出新的要求，可视为对招标文件的补充，由评标委员会进行评定
- C. 投标书中采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定
- D. 投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求，招标人应移交评标委员会处理

【答案】 A

31、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—2014），应由劳务分包人完成的工作是（ ）。

- A. 收集技术资料
- B. 搭建生活设施
- C. 编制施工组织计划
- D. 加强安全教育

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415220011114011100>