

2023 年（质量员）继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

1、验槽后原状土地基局部超挖或扰动时应按规范的有关规定进行处理；岩石地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填低强度等级混凝土或粒径（ ）mm 的砂石回填夯实。

- A. 5~10
- B. 10~15
- C. 15~20
- D. 20~25

【答案】： B

2、排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为（ ）mm。 ，

- A. 0, -10
- B. +15, 0
- C. +10, 0
- D. +10, -10

【答案】： C

3、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

- A. 间断性的
- B. 有计划的
- C. 经常性的
- D. 周期性的

【答案】： C

4、关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装，以下错误的是（ ）。

- A. 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
- B. 水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
- C. 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段
- D. 涡轮式流量传感器应水平安装

【答案】： A

5、碳素结构钢在环境温度低于（ ）时，不应进行冷弯曲。

- A. -40°C
- B. -50°C
- C. -10°C
- D. -16°C

【答案】： D

6、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

- A. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$
- B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】： B

7、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】： D

8、混凝土预制桩停止锤击的控制原则为桩端进入坚硬的黏性土、中密以上粉土、砂石、风化岩时，以（ ）控制为主。

- A. 贯入度
- B. 桩端标高
- C. 桩进入土层的深度
- D. A 或 B

【答案】： A

9、建筑企业资质序列不含（ ）。

- A. 施工总承包
- B. 施工转包
- C. 专业承包
- D. 劳务分包

【答案】： B

10、抹灰工程中表面平整度检验方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

【答案】： A

11、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修最低保修期为（ ）年。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 4

【答案】： B

12、有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严，粘胶带的宽度不应小于（ ）mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【答案】： C

13、抹灰完工后，室内墙面、柱面和门洞口等处应制作暗护角，高度不得低于（ ）m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

【答案】： B

14、流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（ ）。

A. 沿程阻力

B. 局部阻力

C. 总阻力

D. 摩擦阻力

【答案】： A

15、水力警铃主要用于（ ），宜装在报警阀附近（其连接管不宜超过（m））。当报警阀开启，具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。

- A. 干式系统
- B. 消火栓系统
- C. 湿式系统
- D. 非水系统

【答案】：C

16、沥青混合料的强度是指其抵抗破坏的能力，由两方面构成：一是沥青与集料间的结合力；二是集料颗粒间的（ ）。

- A. 吸引力
- B. 嵌挤力
- C. 内摩擦力
- D. 应力

【答案】：C

17、下列工作不属于对工程材料质量的控制的是。（ ）

- A. 优选供货商
- B. 合理组织材料供应
- C. 正确使用、管理和保养好机械设备
- D. 加强检查验收

【答案】：C

18、一般项目在验收时，绝大多数抽查的处（件），其质量指标都必须达到要求，其余 20%虽可以超过一定的指标，也是有限的，通常不得超过规定值的 50%，即最大偏差不得大于（ ）倍。

- A. 1.2
- B. 1.1

C. 1.5

D. 2

【答案】： C

19、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

A. 复杂的项目

B. 专业性强的项目

C. 经营性项目

D. 大型项目

【答案】： B

20、铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石、花岗石等面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于（ ）

A. 7

B. 10

C. 14

D. 28

【答案】： A

21、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

A. 基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能

B. 一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉

C. 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻

D. 墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】：D

22、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

- A. 项目经理
- B. 施工单位质量负责人
- C. 设计负责人
- D. 总监理工程师

【答案】：D

23、三相异步电动机的最大转矩与（ ）。

- A. 电压成正比
- B. 电压平方成正比
- C. 电压成反比
- D. 电压平方成反比

【答案】：B

24、碳素结构钢的牌号，例如 Q235A，其中 A 的含义是钢材的（ ）。

- A. 脱氧方法代号
- B. 工艺性能代号
- C. 质量等级代号
- D. 屈服点代号

【答案】：C

25、能实施三维定位放样和测量的测量仪器为（ ）。

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 测距仪
- D. 全站仪

【答案】：D

26、普通混凝土抗压试验试件的标准养护条件是（ ）。

- A. 温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上
- B. 温度 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 90%以上
- C. 温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 90%以上
- D. 温度 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上

【答案】：A

27、某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了 42 台、0 台、48 台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为 25 台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（ ）。

- A. 简单随机抽样
- B. 系统抽样
- C. 分层抽样
- D. 先进行系统抽样，再进行简单抽样

【答案】：C

28、路基压实度检查频率为（ ）。

- A. 1000m^2 1 点
- B. 1000m^2 3 点
- C. 2000m^2 1 点
- D. 2000m^2 3 点

【答案】：B

29、混凝土按（ ） m^3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的留置一组试件，并经检（试）验合格。

- A. 2
- B. 3

- C. 4
- D. 5

【答案】： D

- 30、对钢结构构件进行涂饰时，（ ）适用于油性基料的涂料。
- A. 弹涂法
 - B. 刷涂法
 - C. 擦拭法
 - D. 喷涂法

【答案】： B

- 31、下列关于灰土、砂及砂石地基的质量控制措施表述错误的是（ ）。
- A. 灰土及砂石地基施工前，应按规定对原材料进行进场取样检验，土料、石灰、砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求
 - B. 灰土配合比应符合设计规定，一般采用石灰与土的体积比 2:7 或 3:8
 - C. 灰土或砂石各层摊铺后用木耙子或拉线找平，并按对应标高控制桩进行厚度检查
 - D. 冬期施工时，砂石材料中不得夹有冰块，并应采取措施防止砂石内水分冻结

【答案】： B

- 32、测定砂浆强度用的标准试件是（ ）。
- A. 70.7mm×70.7mm×70.7mm
 - B. 100mm×100mm×10mm
 - C. 150mm×150mm×150mm
 - D. 200mm×200mm×200mm

【答案】： A

33、桁架是由链杆组成的（ ）。

- A. 格构体系
- B. 框架体系
- C. 剪力墙结构体系
- D. 框剪体系

【答案】： A

34、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

- A. 变形缝
- B. 施工段
- C. 屋面、墙板、楼面等
- D. 楼层

【答案】： A

35、在梁高受限制的场合，连续板梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】： D

36、卫生间的防水基层必须用 1：3 的水泥砂浆找平，凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于（ ）mm 的小圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】： A

37、【背景资料】某工程建筑面积 5 万余平方米，由塔楼及裙房组成，建筑高度为 90m，箱形基础，地下 3 层，基础埋深为 12m。该建设单位在裙房施工竣工后，具备使用功能，计划先投入使用，主体结构由 A 建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给 B 专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给 C 装饰公司施工。混凝土强度等级为 C30，经混凝土强度评定，混凝土强度等级达不到设计要求，后对实体强度进行检测，能够达到设计要求。

- A. 总监理工程师
- B. 建筑工程质量监督部门
- C. 专业监理工程师
- D. 建设方

【答案】：A

38、流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（ ）。

- A. 有压流
- B. 无压流
- C. 稳定流
- D. 射流

【答案】：B

39、通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏，及规定的混合材料制成的（ ）胶凝材料。

- A. 气硬性
- B. 水硬性
- C. 气硬性或水硬性
- D. 气硬性和水硬性

【答案】：B

40、行道树与机动车道与非机动车道交叉口的最小距离是（ ）

。

A. 10m

B. 14m

C. 30m

D. 50m

【答案】： A

41、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由建设单位组织专家论证

。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 设计单位

【答案】： A

42、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂

B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类

C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂

D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】： B

43、判定准确性的标准是（ ）。

A. 资料所反映的内容相一致

- B. 同一类资料中内容应一致
- C. 资料所反映的对象相一致和同一类资料中内容应一致
- D. 资料所反映的内容相一致和同一类资料中内容应一致

【答案】： C

44、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）。钢结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】： D

45、振捣泵送混凝土时，振动棒移动间距宜为（ ）mm左右，振捣时间宜为15~30S，且隔20~30min后进行第二次复振。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】： C

46、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用1m垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直

【答案】： B

47、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

- A. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】： A

48、影响工程质量的环境因素较多，有（ ）。

- A. 工程技术环境、工程管理环境和劳动环境
- B. 工程技术环境、工程管理环境和作业环境
- C. 工程施工环境、工程管理环境和劳动环境
- D. 工程施工技术环境、工程管理环境和作业环境

【答案】： A

49、下列不属于 D3000 系列测距仪观测步骤的为（ ）。

- A. 安置仪器
- B. 观测水平角和气象元素
- C. 观测竖直角和气象元素
- D. 测距

【答案】： B

50、流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化，压力增大时，流体的体积将减小，这种特性称为流体的（ ）。

- A. 压缩性
- B. 黏性
- C. 膨胀性
- D. 导电性

【答案】： A

51、负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

- A. 建设行政主管部门
- B. 交通行政主管部门
- C. 人事行政主管部门
- D. 发改委

【答案】：A

52、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层（ ）。

- A. 并涂刷胶水
- B. 并涂刷界面剂
- C. 不须特殊处理
- D. 并涂刷抗碱封闭底漆

【答案】：B

53、民用建筑工程中室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，（ ）采用沥青类防腐、防潮处理剂。

- A. 不宜
- B. 必须
- C. 严禁
- D. 应

【答案】：C

54、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（ ）。

- A. 混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞
- B. 墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓
- C. 屋面工程起砂、裂缝
- D. 混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】：D

55、高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（ ）次结果的平均数。

- A. 五
- B. 四
- C. 三
- D. 两

【答案】： C

56、大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A，光源数量不宜超过（ ）个。

- A. 60
- B. 50
- C. 35
- D. 25

【答案】： A

57、径为 500mm 的桩为（ ）。

- A. 小桩
- B. 中等直径桩
- C. 大直径桩
- D. 超大直径桩

【答案】： B

58、以下不是工程竣工验收的要求的是（ ）。

- A. 完成工程设计和合同约定的各项内容
- B. 建设单位已按合同约定支付工程款
- C. 有部分技术档案和施工管理资料
- D. 有施工单位签署的工程质量保修书

【答案】： C

59、专业术语“质量”一般包括“明确要求的质量”和（ ）。

- A. 未明确要求的
- B. 质量隐含要求的
- C. 质量特殊要求的
- D. 质量专业要求的质量

【答案】： B

60、有防水、防潮要求的地面，宜在防水、防潮隔离层施工完毕并验收（ ）再铺设绝热层。

- A. 前
- B. 后
- C. 合格后
- D. 交接

【答案】： C

61、预应力筋下料宜使用（ ）。

- A. 切断机或砂轮锯切断
- B. 电弧切割
- C. 氧气切割
- D. 手锯切割

【答案】： A

62、会议系统功能检测应采用（ ）的方法，根据设计要求逐项检测。

- A. 现场模拟
- B. 客观测量
- C. 主观评价

D. 仪器测量

【答案】： A

63、消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（ ）m，然后稳固消火栓箱。

- A. 1.5
- B. 1.2
- C. 1.1
- D. 1.0

【答案】： C

64、用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 Δh_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（ ）mm。

- A. 1691
- B. 1908
- C. 2192
- D. 2359

【答案】： D

65、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。（ ）

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】： D

66、对于大柔度压杆，临界应力决定于（ ）。

- A. 比例极限 σ_p

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416150111054010105>