
河北 2023 年二级建造师考试：建筑工程管 理与实务历年真题汇编

(共 144 题)

1、 下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有()。(多选题)

- A. 板材隔墙
- B. 骨架隔墙
- C. 活动隔墙
- D. 加气混凝土墙
- E. 空心砌块墙

试题答案：A,B,C

2、 关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是() (单选题)

- A. 场地四周围挡应连续设置
- B. 现场主出入口可以不设置保安值班室
- C. 高层建筑防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程审批后可以住人

试题答案：A

3、 在施工现场的下列场所中，可以使用 36V 电压照明的有()。(多选题)

- A. 人防工程
- B. 特别潮湿环境
- C. 锅炉内
- D. 有导电灰尘环境
- E. 照明灯具离地高度 2.0m 的房间

试题答案：A,D,E

4、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷,可向施工单位发出保修通知的是()。(单选题)

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 政府主管部门

试题答案：A

5、下列施工工序中,属于“钢筋加工”工作内容的有()。(多选题)

- A. 机械连接
- B. 下料切断
- C. 搭绑扎扎
- D. 弯曲成型
- E. 拉伸调直

试题答案：B,D,E

6、室内防水施工过程包括:1、细部附加层、2、防水层、3、结合层、4、清理基层,正确的施工流程是() (单选题)

- A. 1234
- B. 4123
- C. 4312
- D. 4213

试题答案：C

7、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa (单选题)

- A. 0.1
- B. 0.2

C. 0 . 3

D. 0 . 4

试题答案： B

8、 对采用自然通风的民用建筑工程，进行室内环境污染物浓度检测时，应在外门窗关闭至少（ ）后进行。（单选题）

A. 1h

B. 5h

C. 12h

D. 24h

试题答案： A

9、 建筑物的围护体系包括（ ）（多选题）

A. 屋面

B. 外墙

C. 内墙

D. 外门

E. 外窗

试题答案： A,B,D,E

10、 设计采用无粘结预应力的混凝土梁，其混凝土最低强度等级不应低于（ ）。 （单选题）

A. C20

B. C30

C. C40

D. C50

试题答案： C

11、 控制大体积混凝土温度裂缝的常用措施有（ ）。 （多选题）

-
- A. 提高混凝土强度
 - B. 降低水胶比
 - C. 降低混凝土入模温度
 - D. 提高水泥用量
 - E. 采用二次抹压工艺

试题答案：B,C,E

12、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是()。(单选题)

- A. 立杆
- B. 水平杆
- C. 竖向剪刀撑
- D. 水平剪刀撑

试题答案：A

13、下列动火作业中，属于三级动火的是()。(单选题)

- A. 焊接工地围挡
- B. 地下室内焊接管道
- C. 作业层钢筋焊接
- D. 木工棚附近切割作业

试题答案：A

14、下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是()。(单选题)

- A. P \square 42.5
- B. P \square 42.5R
- C. P \square 42.5
- D. P \square 42.5

试题答案：B

15、关于砌体结构特点的说法，正确的是（ ）（多选题）

- A. 耐火性能好
- B. 抗弯性能差
- C. 耐久性较差
- D. 施工方便
- E. 抗震性能好

试题答案：A,B,D

16、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（ ）。（单选题）

- A. 室外日最低温度连续 5d 低于 5℃
- B. 室外日平均温度连续 5d 低于 5℃
- C. 黄河以南地区 11 月底至次年 2 月底
- D. 黄河以北地区 11 月中至次年 3 月中

试题答案：B

17、下列防水材料中，属于刚性防水材料的有（ ）（多选题）

- A. JS 聚合物水泥基防水涂料
- B. 聚氨酯防水涂料
- C. 水泥基渗透结晶型防水涂料
- D. 防水混凝土
- E. 防水砂浆

试题答案：C,D,E

18、下列类型桩的工方法中，包含成孔工序的有（ ）。（多选题）

- A. 挤密碎石柱
- B. CFG 工法柱

C. 人工挖孔柱

D. PHC 静压桩

E. 钻孔灌注柱

试题答案：A,B,C,E

19、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于()mm (单选题)

A. 50

B. 75

C. 100

D. 150

试题答案：C

20、某型钢—混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是() (单选题)

A. 总承包单位将其承包的部分钢结构工程进行分包

B. 总承包单位将其承包的部分结构工程的劳务作业进行分包

C. 专业分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包

D. 劳务分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包

试题答案：D

21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有()。(多选题)

A. 在楼面加铺大理石面层

B. 封闭阳台

C. 室内加装花岗岩罗马柱

D. 悬挂大型吊灯

E. 局部设置假山盆景

试题答案：C,D,E

22、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。
(单选题)

- A. 室外日最低温度连续 5d 低于 5℃
- B. 室外日平均温度连续 5d 低于 5℃
- C. 黄河以南地区 11 月底至次年 2 月底
- D. 黄河以北地区 11 月中至次年 3 月中

试题答案：B

23、关于天然花岗石特性的说法，正确的有()。(多选题)

- A. 呈碱性
- B. 高温耐火
- C. 密度大
- D. 耐久性好
- E. 强度高

试题答案：C,D,E

24、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的()。(单选题)

- A. 保水性越好
- B. 强度越小
- C. 粘结力越强
- D. 流动性越大

试题答案：D

25、施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有()。(多选题)

- A. 浮尘
- B. 大雨
- C. 大雪

D. 大雾

E. 五级大风

试题答案：B,D

26、关于中心岛式挖土的说法，正确的是（ ）（单选题）

A. 基坑四边应留土坡

B. 中心岛可作为临时施工场地

C. 有利于减少支护体系的变形

D. 多用于无支护土方开挖

试题答案：B

27、下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（ ）（单选题）

A. 禁止标志

B. 警告标志

C. 宣传标志

D. 提示标志

试题答案：C

28、建筑工程质量验收划分时，分部工程的划分依据有（ ）（多选题）

A. 工程量

B. 专业性质

C. 变形缝

D. 工程部位

E. 楼层

试题答案：B,D

29、一般情况下，夜间施工的时段是（ ）。（单选题）

A. 当日 18 时至午夜 24 时

B. 当日 18 时至次日 8 时

C. 当日 20 时至次日 6 时

D. 当日 22 时至次日 6 时

试题答案：D

30、关于建筑工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。（单选题）

A. 在境外投资的项目也应进行备案

B. 自工程验收合格之日起 15d 内备案

C. 应在工程所在地政府监督部门备案

D. 应由施工单位办理竣工备案手续

试题答案：B

31、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（ ）。（多选题）

A. 水

B. 水泥

C. 石子

D. 砂子

E. 粉煤灰

试题答案：A,C,D

32、下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（ ）。（多选题）

A. 焊钉

B. 焊接瓷环

C. 焊剂

D. 药芯焊丝

E. 焊条

B,C,D,E

33、根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），基坑侧壁的安全等级分为（ ）（单选题）

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

试题答案：C

34、混凝土拌合物的和易性包括（ ）（多选题）

A. 保水性

B. 耐久性

C. 黏聚性

D. 流动性

E. 抗冻性

试题答案：A,C,D

35、钢筋混凝土的优点不包括（ ）（单选题）

A. 抗压性好

B. 耐久性好

C. 韧性好

D. 可模性好

试题答案：C

36、关于装饰装修工程现场防火安全的说法，正确的是（ ）。（单选题）

A. 易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置

B. 易燃物品集中放置在安全区域时可不作标识

现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证

D. 施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器

试题答案：A

37、针对危险性较大的建设工程，建设单位在（ ）时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。（多选题）

A. 申领施工许可证

B. 申领安全生产许可证

C. 办理安全监督手续

D. 办理竣工备案手续

E. 申领建设工程规划许可证

试题答案：A,C

38、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（ ）。（多选题）

A. 开挖深度 8m 的基坑土方开挖工程

B. 搭设高度 3m 的满堂支撑脚手架工程

C. 采用滑模的模板工程

D. 高度 40m 的落地式钢管脚手架工程

E. 采用爆破拆除的工程

试题答案：A,C,E

39、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（ ）。（多选题）

A. 在楼面加铺大理石面层

B. 封闭阳台

C. 室内加装花岗岩罗马柱

D. 悬挂大型吊灯

E. 局部设置假山盆景

C,D,E

40、关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（ ）。（单选题）

- A. 阳台、外廊、室内回廊等应设置防护
- B. 儿童专用活动场的栏杆，其垂直杆件间的净距不应大于 0.11m
- C. 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于 0.80m
- D. 有人员正常活动的架空层的净高不应低于 2m

试题答案：C

41、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（ ）。（多选题）

- A. 开挖深度 8m 的基坑土方开挖工程
- B. 搭设高度 3m 的满堂支撑脚手架工程
- C. 采用滑模的模板工程
- D. 高度 40m 的落地式钢管脚手架工程
- E. 采用爆破拆除的工程

试题答案：A,C,E

42、项目职业健康安全技术措施计划应由（ ）主持编制。（单选题）

- A. 公司相关部门
- B. 分公司相关部门
- C. 项目经理
- D. 项目技术负责人

试题答案：C

43、关于施工现场电工作业的说法，正确的有（ ）。（多选题）

- A. 持证上岗
- B. 用绝缘工具
- C. 穿绝缘胶鞋

戴绝缘手套

E. 带负荷插拔插头

试题答案：A,B,C,D

44、与门窗工程相比，幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是（ ）（单选题）

A. 抗风压性能

B. 空气渗透性能

C. 雨水渗透性能

D. 平面变形性能

试题答案：D

45、在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是（ ）（单选题）

A. 木模板体系

B. 组合钢模板体系

C. 铝合金模板体系

D. 大模板体系

试题答案：A

46、通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（ ）。（单选题）

A. 勘察单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 监理单位

试题答案：C

47、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（ ）。（单选题）

A. 立杆

B. 水平杆

竖向剪刀撑

D. 水平剪刀撑

试题答案：A

48、项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有（ ）（多选题）

A. 桩基的设计持力层变更

B. 工期目标重大调整

C. 现场增设三台塔吊

D. 预制管桩改为钻孔灌注桩

E. 更换劳务分包单位

试题答案：A,C,D

49、硅钙板吊顶工程中，可用于固定吊扇的是（ ）。（单选题）

A. 主龙骨

B. 次龙骨

C. 面板

D. 附加吊杆

试题答案：D

50、在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是（ ）（单选题）

A. 木模板体系

B. 组合钢模板体系

C. 铝合金模板体系

D. 大模板体系

试题答案：A

51、在施工现场的下列场所中，可以使用36V电压照明的有（ ）。（多选题）

A. 人防工程

特别潮湿环境

- C. 锅炉内
- D. 有导电灰尘环境
- E. 照明灯具离地高度 2.0m 的房间

试题答案：A,D,E

52、 建筑工程质量验收划分时，分部工程的划分依据有（ ）（多选题）

- A. 工程量
- B. 专业性质
- C. 变形缝
- D. 工程部位
- E. 楼层

试题答案：B,D

53、 关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（ ）。（多选题）

- A. 平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
- B. 上下层卷材接缝对齐
- C. 留设于天沟侧面
- D. 留设于天沟底部
- E. 搭接缝口用密封材料封严

试题答案：A,C,E

54、 下列针对保修期限的合同条款中，不符合法律规定的是（ ）（单选题）

- A. 装修工程为 2 年
- B. 屋面防水工程为 8 年
- C. 墙体保温工程为 2 年
- D. 供热系统为 2 个采暖期

试题答案：C

55、关于装饰装修工程现场防火安全的说法，正确的是（ ）。（单选题）

- A. 易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置
- B. 易燃物品集中放置在安全区域时可不作标识
- C. 现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证
- D. 施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器

试题答案：A

56、关于天然花岗石特性的说法，正确的有（ ）。（多选题）

- A. 呈碱性
- B. 高温耐火
- C. 密度大
- D. 耐久性好
- E. 强度高

试题答案：C,D,E

57、下列类型桩的施工方法中，包含成孔工序的有（ ）。（多选题）

- A. 挤密碎石桩
- B. CFG工法桩
- C. 人工挖孔桩
- D. PHC静压桩
- E. 钻孔灌注桩

试题答案：A,B,C,E

58、下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（ ）。（单选题）

- A. 节约能源
- B. 节约用地

C. 节的用水

D. 节约用工

试题答案：D

59、土方分层回填施工时，每层均应重点控制的施工参数有（ ）。（多选题）

A. 虚铺厚度

B. 土料含水率

C. 回填标高

D. 相同压实度

E. 碾压遍数

试题答案：A,B,E

60、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（ ）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。（多选题）

A. 自来水

B. 水泥砂浆

C. 原水胶比的水泥浆

D. 同品牌的减水剂

E. 同品牌的缓凝剂

试题答案：C,D

61、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（ ）代换。（单选题）

A. 等强度

B. 等面积

C. 等刚度

D. 等数量

试题答案：B

62、 一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（ ）。（单选题）

- A. 3d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 21d

试题答案： C

63、 针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（ ）。（单选题）

- A. 1.5m
- B. 1.8m
- C. 2.0m
- D. 2.5m

试题答案： D

64、 钢筋混凝土的优点不包括（ ）（单选题）

- A. 抗压性好
- B. 耐久性好
- C. 韧性好
- D. 可模性好

试题答案： C

65、 某型钢—混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是（ ）（单选题）

- A. 总承包单位将其承包的部分钢结构工程进行分包
- B. 总承包单位将其承包的部分结构工程的劳务作业进行分包
- C. 专业分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包
- D. 劳务分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包

试题答案：D

66、关于卷材防水层接缝的做法，正确的有()。(多选题)

- A. 平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
- B. 上下层卷材接缝对齐
- C. 留设于天沟侧面
- D. 留设于天沟底部
- E. 搭接缝口用密封材料封严

试题答案：A,C,E

67、关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是() (单选题)

- A. 房屋四角构造柱的截面应适当减小
- B. 构造柱上下端箍筋间距应适当加密
- C. 构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧
- D. 横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高

试题答案：B

68、下列书写材料中，填写工程归档文件时可以使用的是()。(单选题)

- A. 铅笔
- B. 蓝黑墨水
- C. 圆珠笔
- D. 红色墨水

试题答案：B

69、关于移动式操作平台安全控制的说法，正确的有()。(多选题)

- A. 台面面积不得超过 10m^2
- B. 允许带不多于 2 人移动
- C. 台面高度不得超过 5m

D. 台面脚手板要铺满钉牢

E. 台面四周设防护栏杆

试题答案：A,C,D,E

70、关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（ ）（单选题）

A. 房屋四角构造柱的截面应适当减小

B. 构造柱上下端箍筋间距应适当加密

C. 构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧

D. 横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高

试题答案：B

71、关于建筑防水工程的说法，正确的是（ ）（单选题）

A. 防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时，可现场加水弥补

B. 水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程

C. 卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴

D. 有机涂料防水层施工前应充分润湿基层

试题答案：C

72、一般情况下，关于钢筋混凝土框架结构震害的说法，正确的有（ ）（多选题）

A. 短柱的震害重于一般柱

B. 柱底的震害重于柱顶

C. 角柱的震害重于内柱

D. 柱的震害重于梁

E. 内柱的震害重于角柱

试题答案：A,C,D

73、30. 针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（ ）。（多选题）

A. 导热系数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418132103127006030>