

2022年-2023年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库及完整答案

单选题（共45题）

1、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（ ）。

- A. 12h
- B. 24h
- C. 36h
- D. 48h

【答案】 B

2、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（ ），分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。

- A. 超挖
- B. 振动碾压
- C. 掺粉煤灰拌和
- D. 整平

【答案】 A

3、钢纤维抗拉强度等级不应低于（ ）级。

- A. 400
- B. 500
- C. 600
- D. 700

【答案】 C

4、利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。

- A. 财务内部收益率大于等于行业基准收益率, 方案可行
- B. 静态投资回收期大于行业基准投资回收期, 方案可行
- C. 净现值大于 0, 方案可行
- D. 净年值大于 0, 方案可行

【答案】 B

5、安全事故隐患按其可能的后果,可分为()。

- A. 一般事故隐患、较大事故隐患
- B. 一般事故隐患、重大事故隐患
- C. 一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患
- D. 一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患

【答案】 B

6、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少()。

- A. 12h
- B. 24h
- C. 36h
- D. 48h

【答案】 B

7、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 交通运输主管部门

【答案】 A

8、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。

- A. 建设单位技术负责人
- B. 施工单位项目技术负责人
- C. 施工单位项目经理
- D. 安全总监

【答案】 B

9、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。

- A. 3年
- B. 4年
- C. 2年
- D. 1年

【答案】 C

10、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。

- A. 主要承重结构所用的材料

- B. 使用性质
- C. 承重构件受力体系
- D. 跨越障碍的性质

【答案】 A

11、某简支空心板梁桥桥面高 21.75m，板厚 60cm，桥面铺装厚 12cm，设计洪水水位标高 16.5m，施工水位标高 12.25m，低水位标高 7.8m，则该桥梁高度为（ ）m。

- A. 5.25
- B. 9.5
- C. 13.23
- D. 13.95

【答案】 D

12、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 2

【答案】 B

13、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意，有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。

- A. 防治污染的设施必须与主体工程同时设计
- B. 防治污染的设施必须与主体工程同时施工
- C. 防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用
- D. 防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修

【答案】 A

14、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（ ）年的短暂时间内造成的。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 3~4
- D. 3~5

【答案】 A

15、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 人工促进天然更新，补植、补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准
- B. 人工更新的当年成活率应当不低于 90%
- C. 人工更新，3 年后保存率应当不低于 80%
- D. 天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于 6000 株
- E. 天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于 6000 株，更新均匀度应当不低于 60%

【答案】 B

16、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为拟完工程计划费用与（ ）的差值。

- A. 已完工程实际费用
- B. 计划工作实际费用
- C. 未完工作预算费用
- D. 已完工程计划费用

【答案】 D

17、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（ ）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。

- A. 14
- B. 28
- C. 30
- D. 42

【答案】 B

18、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（ ）。

- A. 三级及三级以上公路路堤
- B. 填石路堤、土石路堤
- C. 特殊路基
- D. 拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基

【答案】 A

19、下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（ ）。

- A. 鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源
- B. 探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明

- C. 申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作
- D. 申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的 1/2
- E. 申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据

【答案】 A

20、某分部工程有 3 个施工过程，分为 4 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是 10d、10d、15d，则该分部工程的流水施工工期是（ ）。

- A. 45
- B. 50
- C. 55
- D. 54

【答案】 B

21、根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016），竣工验收由（ ）组织。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 验收组

【答案】 A

22、隧道开工前，施工单位应编制施工组织设计，并做好施工准备和组织落实工作。监理单位应组织审核，由（ ）负责审批。

- A. 专业监理工程师

B. 监理单位技术负责人

C. 总监理工程师

D. 监理单位负责人

【答案】 C

23、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（ ）的温度范围内安装。

A. 5~15℃

B. -5~20℃

C. 0~20℃

D. 5~20℃

【答案】 D

24、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（ ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

A. 安全调度方案

B. 安全实施方案

C. 安全措施

D. 安全验算结果

【答案】 D

25、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（ ）。

A. 湿黏土

B. 弱膨胀土

C. 红黏土

D. 粉质土

【答案】 D

26、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境影响评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）

A. 土地利用的有关规划

B. 区域、流域、海域的建设、开发利用规划

C. 工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划

D. 能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划

【答案】 A

27、某公路工程项目，直接费为 9500 万元，定额直接费为 8000 万元，设备购置费为 200 万元，措施费为 400 万元，企业管理费为 300 万元，利润率按 7.42%计取，则该项目的利润为（ ）万元。

A. 645.54

B. 660.38

C. 756.84

D. 771.68

【答案】 A

28、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（ ）要求。

A. I 级

B. II 级

C. III 级

D. IV 级

【答案】 B

29、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（ ）。

A. 工程与生物措施相结合，综合防治

B. 取土场部分进行防护处理

C. 弃土、石渣得到有效拦挡或利用

D. 最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域

【答案】 B

30、设 $i=10\%$ ，现在的 1000 元等于 5 年末的（ ）元。

A. 1000

B. 1500

C. 1610.5

D. 2000

【答案】 C

31、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（ ）。

A. 设计强度的 60%

B. 设计强度的 75%

C. 设计强度的 80%

D. 设计强度

【答案】 B

32、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（ ）。

- A. 流水段
- B. 流水强度
- C. 流水节拍
- D. 流水步距

【答案】 B

33、价值工程活动的核心是（ ）。

- A. 功能分析
- B. 成果分析
- C. 价值评价
- D. 方案创造

【答案】 A

34、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（ ）。

- A. 长开挖
- B. 晚封闭
- C. 速反馈
- D. 弱支护

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418134057023006035>