

2022 年施工员之装饰施工专业管理实务历年经典题 含答案

单选题（共 60 题）

1、监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向（ ）报告。

- A.建设单位
- B.政府部门
- C.设计单位
- D.城建单位

【答案】 A

2、线槽水平或垂直敷设时的平直度和垂直度允许偏差不应超过全长的（ ）。

- A.3%
- B.4%
- C.5%
- D.6%

【答案】 C

3、水准点的数目不得少于（ ）个点。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】 C

4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.10

B.14

C.15

D.30

【答案】 C

5、（ ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员

B.施工单位负责人

C.项目负责人

D.项目技术负责人

【答案】 D

6、进行室内楼地面防水涂料涂刷前，应前对阴阳角、管根等处进行处理。阴角要抹成半径不小于（ ）mm的小圆弧。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】 B

7、下列属于实施性进度计划的是（ ）。

- A.控制性进度计划
- B.施工总进度计划
- C.月度施工季度计划
- D.横道进度计划

【答案】 C

8、委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的（ ）证明。

- A.书面
- B.口头
- C.书面和口头
- D.公证人

【答案】 A

9、施工电梯使用要点与注意事项，其中错误的是（ ）。

- A.施工电梯安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用，电梯必须由持证的专业司机操作
- B.电梯底笼周围 2.5m 范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠
- C.电梯每班首次运行时，应空载及满载试运行，将电梯笼升离地面 2m左右停车、检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行
- D.限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持其灵敏度可靠

【答案】 C

10、施工项目的成本管理的最终目标是（ ）。

- A.低成本
- B.高质量
- C.短工期
- D.ABC

【答案】 D

11、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）mm时，应采取加强措施。

- A.20
- B.35
- C.10
- D.40

【答案】 B

12、对于裂缝与空鼓同时产生而房间外观质量要求不高时，可用凿子凿成一条浅槽后，用屋面用胶泥嵌补。凿槽的规格为（ ）。

- A.宽约 10mm 深约 20mm
- B.宽约 20mm深约 10mm
- C.宽约 30m 深约 50mm
- D.宽约 50mm深约 30mm

【答案】 A

13、每层墙体砌筑到一定高度后，常在各层墙面上测设出（ ）m的水平标高线。

- A.+0.00

B.+0.50

C.+0.80

D.+1.50

【答案】 B

14、关于自动安平红外激光投线仪表述错误的是（ ）。

A.仪器可产生五个激光平面（一个水平面和四个正交铅垂面，投射到墙上产生激光线）和一个激光下对点。两个垂直面在天顶不相交

B.仪器自动安平范围大，放在较为平整物体上，或装在脚架上调整至水泡居中即可

C.可转动仪器使激光束到达各个方向。微调仪器，能方便、精确地找准目标

D.自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时激光线闪烁，并报警

【答案】 A

15、下列哪项不是工程竣工验收合格前履约过程中收集的证据。（ ）

A.施工许可证

B.甲方要求暂停施工的证据

C.施工配合等非乙方原因导致工期或质量问题的证据

D.质量保修记录

【答案】 D

16、不用进行工料调差的计价方法为（ ）。

A.单价法

B.综合单价法

C.实物法

D.按市场价

【答案】 C

17、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）表示。

A.圆形

B.三角形

C.正六边形

D.矩形

【答案】 C

18、工程竣工后计日工项目费应按照（ ）进行结算。

A.计日工项目表中的工程量所需费用

B.实际完成的工程量所需费用

C.计日工项目计价表中的费用

D.实际支出的费用

【答案】 B

19、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。

A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算

B.施工成本分析是指科学的预测成本水平及其发展趋势

C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节

D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

【答案】 D

20、下列不属于施工作业人员安全生产义务的是（ ）。

- A.处理紧急情况
- B.正确使用安全防护用具、机械设备等
- C.作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程
- D.进场前，应当接受安全生产教育培训，合格后方准上岗

【答案】 A

21、下列关于工期的说法，错误的是（ ）。

- A.任何工程都有规定工期、计划工期和计算工期
- B.计划工期可以小于规定工期
- C.计划工期可以等于规定工期
- D.计划工期有时可等于计算工期

【答案】 D

22、按成本性质划分的单位工程成本汇总表，根据清单项目的造价分析，分别对人工费、材料费、机械费、措施费、（ ）进行汇总，形成单位工程成本计划表。

- A.企业管理费和税费
- B.直接费和间接费
- C.间接费和企业管理费
- D.间接费、利润和税金

【答案】 A

23、在临时用电专项方案中，架空线路搭设宜采用（ ）。

- A.钢筋混凝土杆
- B.木龙骨杆
- C.脚手架
- D.金属杆

【答案】 A

24、等交底双方均认可样板操作并签字后，按（ ）做法施工。

- A.样板
- B.标准
- C.规范
- D.规程

【答案】 A

25、下列确定流水步距时不需要考虑的因素是（ ）。

- A.应保证相邻两个施工过程之间工艺上有合理的顺序
- B.应使各个施工过程的专业工作队连续施工
- C.应考虑各个施工过程之间的间歇时间
- D.劳动力人数或施工机械台班数

【答案】 D

26、以下装饰材料产品加工（材料下单）时，不需要进行工艺深化的有（ ）。

- A.木饰面制品
- B.大理石石材墙板
- C.墙纸

D.复杂的不锈钢装饰线条

【答案】 C

27、卫生间的轻质隔墙底部应做 C20 混凝土导墙，其高度不应小于（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.300mm

D.200mm

【答案】 D

28、民事诉讼证据，是指能够证明案件真实情况的（ ）。

A.事实

B.证据

C.资料

D.书面材料

【答案】 A

29、接线盒内的导线预留长度不应超过（ ） mm 盘、箱内的导线预留长度应为其周长的 1/2。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】 B

30、工会依法对安全生产工作进行（ ）。 （ ）

A.执行

B.实施

C.管理

D.监督

【答案】 D

31、安全生产六大纪律中规定，（ ）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】 A

32、电焊工作地点（ ）以内不得有易燃、易爆材料。

A.5m

B.6m

C.8m

D.10m

【答案】 D

33、当灯具距地面高度小于（ ）m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

B.2.2

C.2.4

D.2.8

【答案】 C

34、工程建设过程中，工期的最大干扰因素为（ ）。

A.资金因素

B.人为因素

C.设备、材料及构配件因素

D.自然环境因素

【答案】 B

35、下列哪项不是工程竣工验收合格前履约过程中收集的证据。（ ）

A.施工许可证

B.甲方要求暂停施工的证据

C.施工配合等非乙方原因导致工期或质量问题的证据

D.质量保修记录

【答案】 D

36、起升机构不得使用编结接长的钢丝绳。使用其他方法接长钢丝绳时，必须保证接头强度不小于钢丝绳破断拉力的（ ）。

A.60%

B.70%

D.90%

【答案】 D

37、下列不属于住宅室内装饰装修管理服务协议内容的是（ ）。

- A.装饰装修工程的实施内容
- B.装饰装修工程的实施期限
- C.住宅外立面设施及防盗窗的安装要求
- D.入住时间

【答案】 D

38、确定室内装饰主要项目施工顺序，说法错误的是（ ）。

- A.先湿作业后装饰
- B.先楼上后楼下
- C.先近后远
- D.先顶、墙面后地面

【答案】 C

39、以下装饰材料产品加工（材料下单）时，不需要进行工艺深化的有（ ）。

- A.木饰面制品
- B.大理石石材墙板
- C.墙纸
- D.复杂的不锈钢装饰线条

【答案】 C

40、下列成品保护措施的说法，错误的是（ ）。

- A.管道保温、灯具、面板、风口防污染处理，暖气管道上的阀门应经常开关
- B.整体完工后应及时断水、断电
- C.门扇应及时落锁，如锁具未安装时应使用特殊处理将门扇固定，禁止随意进入
- D.对样板间进行挑选，当外来人员参观时应固定房间，全面保护、专人陪同

【答案】 A

41、金属线槽不得熔焊跨接接地线，应采用铜芯软导线压接，导线截面节不小于（ ）平方毫米。

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

【答案】 B

42、编制施工组织设计的原则有多种，可不考虑的原则是（ ）。

- A.工程的组织对施工的作用
- B.施工的工业化程度
- C.管理创新和技术创新
- D.工程施工的设计创新

【答案】 D

43、下列哪一项不是施工单位难以索赔的原因。（ ）。

对施工单位不平等的合同条款

B.建设单位不出具任何书面资料，口头要求施工

C.施工单位自身管理混乱

D.政府部门的强制性措施

【答案】 C

44、（ ）企业可承担单位工程造价 60 万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】 C

45、安全是指生产系统中（ ）。

A.没有危险的状态

B.没有事故的状态

C.舒适状态

D.人员免遭不可承受危险的伤害

【答案】 D

46、室内电气系统金属线槽敷设及其配线工程施工工艺流程：（ ）。

A.测量定位→预留孔洞→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接

预留孔洞→测量定位→支、吊架制作及安装→→保护地线安装→线槽安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接

C.测量定位→预留孔洞→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接

D.预留空洞→测量定位→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接

【答案】 D

47、轻钢龙骨吊顶内敷设线槽应单独设置吊具，吊杆直径不小于（ ） mm

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】 B

48、施工进度计划跟踪检查时，检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或（ ）。

A.加强现场巡查

B.统计施工作业人数

C.定期召开进度工作汇报会

D.班组每日班前交底会

【答案】 C

49、施工现场安全“五标志”，是指（ ）。

A.指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、危险标志

- B.指令标志、交通标志、警告标志、电力安全标志、提示标志
- C.指令标志、禁止标志、警告标志、消防标志、提示标志
- D.指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、提示标志

【答案】 D

50、下列关于施工段的划分要求，说法错误的是（ ）。

- A.施工段的分界同施工对象的结构界限尽量一致
- B.各施工段上所消耗的劳动量尽量相近
- C.要有足够的工作面
- D.分层又分段时，每层施工段数应少于施工过程数

【答案】 D

51、施工成本控制的正确工作步骤是（ ）。

- A.预测—比较—分析—检查—纠偏
- B.预测—分析—比较—检查—纠偏
- C.检查—比较—分析—预测—纠偏
- D.比较—分析—预测—纠偏—检查

【答案】 B

52、局部通风所需风量小，烟气刚散出来就被排风罩有效地吸出，因此烟气不经过作业者呼吸带，也（ ），通风效果好。（ ）

- A.影响周围环境
- B.有时影响周围环境
- C.容易影响周围环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426041001210010042>