

2024 年材料员之材料员基础知识高分题库附精品答案

单选题（共 40 题）

1、在抽样时，将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合，然后以之为抽样单位抽取样本的一种抽样方式称为（ ）

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】 A

2、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源管理
- D. 技术资源管理

【答案】 C

3、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏\”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于（ ）。

- A. 2d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】 B

4、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。 （ ）

- A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
- B. 只能要求甲负责赔偿
- C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿
- D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】 A

5、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源管理
- D. 技术资源管理

【答案】 C

6、下列关于基坑（槽）开挖的说法错误的是（ ）。

- A. 浅基坑（槽）开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度
- B. 根据土质和水文情况，采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全
- C. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留 15~30cm 的土层由人工挖掘修整
- D. 在地下水位以下挖土。应在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下 200mm

【答案】 D

7、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（ ）。

A. 60S

B. 120S

C. 160S

D. 180s

【答案】 B

8、杆发生弯曲变形后，轴线和外力（ ）的弯曲称为平面弯曲。

A. 不平行

B. 在同一平面内

C. 相垂直

D. 方向交错

【答案】 B

9、材料管理是为顺利完成工程项目施工任务，合理（ ），努力降低材料成本所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收、再利用等一系列的组织和管理工作。

A. 使用和计划材料

B. 计划和节约材料

C. 使用和检测材料

D. 使用和节约材料

【答案】 D

10、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

- A. 施工定额
- B. 材料消耗定额
- C. 预算定额
- D. 投资估算指标

【答案】 B

11、施工企业的人力资源管理不包括（ ）。

- A. 企业固定工
- B. 临时工
- C. 供应商送货工
- D. 合同工

【答案】 C

12、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】 B

13、下列不计算建筑面积的是（ ）

- A. 屋顶有围护结构的水箱间

- B. 凸出墙外的腰线
- C. 室外有围护结构楼梯
- D. 建筑物内变形缝

【答案】 B

14、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】 C

15、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、（ ），作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。

- A. 问题
- B. 发现的问题及其处理情况
- C. 相关人员
- D. 处理意见

【答案】 B

16、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料

C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废

D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】 C

17、（ ）对工程项目中的安全生产负技术领导责任。

A. 项目经理

B. 安全员

C. 工程师

D. 施工员

【答案】 C

18、石油沥青的针入度越大，则其黏滞性（ ）。

A. 越大

B. 越小

C. 不变

D. 不能确定

【答案】 B

19、浅埋式基础通常是指埋置深度在（ ）以内的基础类型。

A. 5

B. 6m

C. 7m

D. 8m

【答案】 A

20、一般屋面用的沥青，软化点应比本地区屋面可能达到的最高温度高（ ）℃以避免夏季流淌。

- A. 5~10
- B. 10~15
- C. 15~20
- D. 20~25

【答案】 D

21、合成高分子防水涂料的涂膜厚度至少为（ ）。

- A. 1mm
- B. 1.5mm
- C. 2mm
- D. 3mm

【答案】 B

22、水泥的安定性是指水泥浆在硬化时（ ）的性质。

- A. 产生高密实度
- B. 体积变化均匀
- C. 不变形
- D. 体积微膨胀

【答案】 B

23、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（ ）责任。

- A. 连带
- B. 全部
- C. 不承担
- D. 赔偿

【答案】 A

24、下列各项中，不属于钢筋混凝土结构用钢材的主要品种的是（ ）。

- A. 热轧钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 预应力混凝土用钢丝和钢绞线
- D. 冷处理钢筋

【答案】 D

25、水泥混合砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 A

26、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

A. 供应管理

B. 修理管理

C. 协调管理

D. 保养管理

【答案】 A

27、软钢（热轧钢筋）有明显的屈服点，破坏前有明显的预兆（较大的变形，即伸长率），属（ ）破坏。

A. 硬性

B. 脆性

C. 塑性

D. 刚性

【答案】 C

28、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。（ ）

A. 在两点受力，且此二力共线

B. 多点共线受力且处于平衡

C. 两点受力且处于平衡

D. 多点受力且处于平衡

【答案】 C

29、单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 C

30、例行保养是由机械操作工或（ ）在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。

A. 设备使用人员

B. 机械员

C. 材料员

D. 维修员

【答案】 A

31、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（ ）

A. 加水

B. 二次搅拌

C. 二次配合比设计

D. 振捣

【答案】 B

32、计量值在数轴上是（ ）分布的，用连续的量值来表示产品的质量特性。

A. 连续

B. 间断

C. 平均

D. 集中

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428050064020007004>