

# 2024 河南省建筑安全员-C 证考试（专职安全员）题库附答案

（综合类多种题型）

## 一、单选题(106 题)

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

2.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

3.生产经营单位的主要（C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

4.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

5.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

6.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人  
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的( C )和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

7.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪  
声为( C )分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

8.通道口防护棚的材料一般采用5cm厚的木板或相当于5cm厚木板的其  
他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度( A )以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

9.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，  
( A )为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负  
责人 D.企业生产安全部门管理人员

10.《建设工程安全生产管理条例》规定，( A )负责对安全生产进行  
现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.  
项目负责人

11.( A )负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主  
管部门 D.县级以上建设行政主管部门

12.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

13.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

14.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

15.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则

D.实事求是、尊重科学的原则

16.关于危险与安全，下列说法正确的是（C）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安

全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

17.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

18.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

19.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

20.管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

21.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

22.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

23.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

24.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

25.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

26.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

- A.施工现场安全管理规章制度
- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

27.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

- A.安全第一，预防为主
- B.群防群制
- C.谁主管谁负责
- D.预防为主，防消结合

28.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

- A.班组级
- B.车间级
- C.专门
- D.三级

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

- A.专职安全生产管理
- B.兼职安全生产管理
- C.安全生产监理
- D.专兼职安全生产检查

30.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

- A.20m
- B.30m
- C.40m
- D.50m

31.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长( B )与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

32.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示( C )。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

33.配电箱与开关箱的距离不得超过( C )。

A.10m B.20m C.30m D.40m

34.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合( A )。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

35.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担( C )责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

36.( D )负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

37.施工单位的安全生产费用不应该用于( D )。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

38.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、( D )三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

39.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当(B)。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

40.实行工程总承包的,总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由(C)统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

41.高处作业的安全防护设施应做到(A)、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

42.施工现场急救员应经培训考核合格,持(C)上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

43.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪(C)。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

44.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

45.施工现场临时用电设置的依据是（D）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

46.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（A），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

47.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

48.安全生产管理是实现安全生产的重要（B）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

49.过梁与过梁两端成（D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

50.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的



(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

51.施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 ( B )。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

52.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 ( A )。

A.3m B.4m C.5m D.6m

53.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 ( C )。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

54.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 ( C )。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

55.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 ( C )。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

56.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 ( A )。

A.20% B.30% C.40% D.50%

57.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 ( C )。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合

格证

58.企业的 ( C )是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

59.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜 ( A )。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

60. ( D ) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，  
( A )。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

62.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星 ( C )，  
方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

63.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，  
事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告

后,应当于( A )向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

64.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由(D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

65.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,(B )应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

66.不符合搅拌机基本要求的是(B )。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位,应装置防护罩

67.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

68.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

69.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

70.焊接用电缆线应采用（ A）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

71.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

72.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（ B）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

73.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

74.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全  
管理人员

75.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

76.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

77.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

78.工作场所的设备、工具用具等设施应（ B）。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康  
的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

79.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保  
护

80.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（ D ）向原发  
证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

81.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具(A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

82.施工单位的(B)是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

83.高处作业时手持工具和零星物料应放在(C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

84.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有(D)进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

85.挖掘机作业时(A)不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

86.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在(A)及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

87.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上(D)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

88.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

89.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

90.脚手架拆除时必须（A）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

91.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

92.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

93.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

94.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

95.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

96.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

97.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（ D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437123123143006056>