

# 2023 年二级建造师之二建建筑工程实务题库附答案 (典型题)

## 单选题 (共 30 题)

1、下列关于混凝土基础的做法中,符合规范要求的有( )。

- A. 台阶式独立基础、条形基础、设备基础浇筑混凝土时一般不留施工缝
- B. 条形基础分段浇筑时保证每段长度控制在3-4m
- C. 设备基础分层浇筑时每层厚度控制在400-600mm
- D. 基础底板大体积混凝土浇筑完毕后应在24h内加以覆盖和浇水

**【答案】 A**

2、结构的( )是指在正常维护的条件下,应能在预计的使用年限内满足各项功能要求的性能。

- A. 安全性
- B. 耐久性
- C. 稳定性
- D. 适用性

**【答案】 B**

3、普通混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为( )。

- A. 390mm×190mm×190mm
- B. 390mm×240mm×240mm
- C. 390mm×240mm×190mm
- D. 390mm×240mm×120mm

**【答案】 A**

4、混凝土的工作性不包括（ ）。

- A. 流动性
- B. 抗渗性
- C. 黏聚性
- D. 保水性

**【答案】 B**

5、

生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）向施工单位负责人报告。

- A. 立即
- B. 半小时内
- C. 1h 内
- D. 2h 内

**【答案】 A**

6、结构施工自 2 层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过（ ）

- A. 18m
- B. 24m
- C. 27m
- D. 50m

**【答案】 B**

7、在 I—C 环境下，设计使用年限为 100 年的混凝土构件的最低强度等级不应低于（ ）。

- A. C25
- B. C30
- C. C35
- D. C40

【答案】 D

8、

屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（ ）。

- A. 顺流水方向
- B. 垂直流水方向
- C. 顺流最大频率风向
- D. 垂直年最大频率风向

【答案】 A

9、成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有（ ）。

- A. 实际成本法
- B. 综合成本法
- C. 期间成本法
- D. 完全成本法

【答案】 D

10、下列多层砖砌体房屋构造柱的构造要求，正确的是（ ）。

- A. 构造柱与墙连接处砌成直槎
- B. 构造柱纵筋从圈梁纵筋外侧穿过
- C. 水平拉结钢筋每边伸入墙内 600mm
- D. 可不单独设置基础

【答案】 D

11、

关于高度在 24m 以下的单、双排脚手架设置剪刀撑的说法，正确的是（）。

- A. 在内侧立面的两端设置
- B. 两端各设置两道剪刀撑
- C. 中间剪刀撑间净距不大于 20m
- D. 由底至顶连续设置

【答案】 D

12、关于钢结构工程施工技术要求的说法，正确的是（）。

- A. 持证焊工必须在其考试合格项目及合格证书使用地区内施焊
- B. 多层钢结构安装柱时，每节钢柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上
- C. 设计要求全焊透的一级、二级焊缝应采用超声波或射线探伤进行内部缺陷的检验
- D. 钢材、焊接材料和连接螺栓的品种、规格、性能等均应符合现行行业产品标准和设计要求

【答案】 C

13、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（ ）。

- A. 项目经理

- B. 项目技术负责人
- C. 土建工程技术人员
- D. 电气工程技术人员

【答案】 D

14、

关于砌体工程施工质量的说法，正确的是()。

- A. 混凝土小砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于 80%
- B. 小砌块应底面朝上反砌于墙上，且应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于 60mm
- C. 采用轻质材料砌筑填充墙时，墙底部的普通砖或混凝土坎台高度不宜小于 200mm
- D. 砌筑砂浆应随拌随用，施工期间气温不超过 30℃时应在 3h 内使用完毕

【答案】 D

15、

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 规定：民用建筑及其室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少( )以后、工程交付运营前进行。

- A. 7d
- B. 14d
- C. 28d
- D. 30d

【答案】 A

16、填充墙与承重主体结构间的缝隙部位施工，应在填充墙砌筑（ ）d 后进行。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

**【答案】 B**

17、深基坑工程的第三方监测应由（ ）委托。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 施工单位

**【答案】 A**

18、

某商品混凝土公司一次性购进一批散装水泥，按驻搅拌站监理工程师要求需进行见证取样试验，见证取样每一批量不得超过（）t。

A. 60

B. 100

C. 200

D. 500

**【答案】 D**

19、（ ）应当自工程竣工验收合格之日起（ ）d 内，依照相关规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）对工程进行备案。

- A. 施工单位， 7
- B. 建设单位， 7
- C. 施工单位， 15
- D. 建设单位， 15

**【答案】 D**

20、

水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计值较多时，应采取的措施是（）。

- A. 加设附件
- B. 水泥土墙背后卸载
- C. 加设锚杆
- D. 减缓垫层施工

**【答案】 B**

21、

《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向（）提交工程验收报告。

- A. 检测单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 设计单位

**【答案】 C**

22、下列对施工现场环境保护实施要点说法错误的是（ ）。

- A. 施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度
- B. 施工现场污水排放要与所在地市级以上人民政府环卫部门签署污水排放许可协议、申领《临时排放许可证》
- C. 现场的主要道路必须进行硬化，土方集中堆放
- D. 施工现场设置的食堂，用餐人数在 100 人以上的，应设置简易有效的隔油池

【答案】 B

23、采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边 800mm 范围内应（ ）。

- A. 空铺
- B. 满粘
- C. 条粘
- D. 点粘

【答案】 B

24、关于脚手架搭设要求，以下不正确的是（ ）

- A. 高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于 15m。
- B. 24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
- C. 剪刀撑斜杆与地面的倾角应在  $45^{\circ}$  ~  $60^{\circ}$  之间，剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。
- D. 开口型双排脚手架的两端可不设置横向斜撑。

【答案】 D



25、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，纵向受力钢筋的强度无设计要求时，对二级抗震等级，检验所得的钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于( )。

- A. 1.25
- B. 1.5
- C. 1.3
- D. 2.0

【答案】 C

26、

关于脚手架搭设要求，以下不正确的是( )

- A. 高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于 15m。
- B. 24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
- C. 剪刀撑斜杆与地面的倾角应在  $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$  之间，剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。
- D. 开口型双排脚手架的两端可不设置横向斜撑。

【答案】 D

27、

施工现场配电保护系统是( )。

- A. 二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
- B. 二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
- C. 三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱

D. 三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱

【答案】 D

28、

关于外脚手架立杆基础不在同一高度上时的搭设方法，正确的是( )。

- A. 将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨
- B. 高处的纵向扫地杆向低处延长与横杆固定
- C. 高处、低处的扫地杆高低差不应大于 1.5m
- D. 靠边坡上方的立杆轴线到边坡距离不应小于 400mm

【答案】 A

29、挖土期间必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水位应保持低于开挖面（ ）。

- A. 300mm 以下
- B. 500mm 以下
- C. 1000mm 以下
- D. 1500mm 以下

【答案】 B

30、

室内浓度检测时，其点位选择应( )。

- A. 紧贴内墙面
- B. 贴近顶面
- C. 避开通风口

D. 点位随机分布

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、节约用地应符合下列规定（ ）。

- A. 施工总平面布置应紧凑，并尽量减少占地
- B. 应根据现场条件，合理设计场内交通道路
- C. 施工现场临时道路布置应尽量少利用拟建道路
- D. 应采用现浇混凝土
- E. 应在经批准的临时用地范围内组织施工

【答案】 AB

2、混凝土的耐久性包括()等指标。

- A. 抗渗性
- B. 抗冻性
- C. 和易性
- D. 碳化
- E. 粘接性

【答案】 ABD

3、

下列说法正确的有（ ）。

- A. 中标人只能将中标项目的非主体、非关键性工作分包给具有相应资质条件的单位

- B. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
- C. 分包单位可以将其承包的工程再分包
- D. 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任
- E. 分包单位就分包工程对建设单位承担全部责任

【答案】 ABD

4、装饰吊顶具有的作用有（ ）。

- A. 防火
- B. 装饰
- C. 隐蔽
- D. 吸声
- E. 隔热

【答案】 BCD

5、

下列各项属于既有结构的安全性评定项目的有（ ）

- A. 结构体系和构件布置
- B. 裂缝
- C. 连接和构造
- D. 位移
- E. 承载力

【答案】 AC

6、

下列发包行为中，属违法分包或转包的有( )。

- A. 幕墙分包单位私自将劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位
- B. 总承包单位将某框架主体结构施工分包给具备相应资质条件的单位
- C. 总承包单位私自将主体结构劳务分包给具备相应资质条件的劳务单位
- D. 总承包单位私自将幕墙工程分包给具备相应资质条件的单位
- E. 钢结构分包单位将三个单体分别发包给三个具备相应资质条件的单位

【答案】 BD

7、

检验批可按照( )进行划分。

- A. 楼层
- B. 施工段
- C. 变形缝
- D. 专业
- E. 施工计划

【答案】 ABC

8、

在高温施工环境下施工，可采取的措施有( )。

- A. 在早间施工
- B. 在晚间施工
- C. 喷雾
- D. 连续浇筑

E. 当水分蒸发速率大于  $1\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$  时，在施工作业面吹风

【答案】 ABCD

9、下列情形中，属于现场文明施工管理要求的有（）。

A. 施工不扰民

B. 进度不拖后

C. 现场不扬尘

D. 质量不出事

E. 垃圾不乱弃

【答案】 AC

10、某屋面坡度为 5%，该屋面防水施工做法，正确的有（）。

A. 防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设

B. 防水涂膜前后两遍涂布方向相互垂直

C. 防水卷材垂直屋脊铺贴

D. 防水卷材平行屋脊铺贴

E. 上下层防水卷材相互垂直铺贴

【答案】 ABD

11、

砖、石基础属刚性基础，其特点包括（）。

A. 抗压性能好

B. 整体性差

C. 抗剪性能好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446212140114010035>