

2023 年甘肃省安全员资格考试 C 证考试题 (含答案)

一、判断题(20 题)

1.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

2.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

3.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

4.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

5.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

6.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

7.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

8.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

9.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

10.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

11.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

12.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

13.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

14.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的

强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

15.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

16.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

17.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

18.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

19.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于80°。

A.正确 B.错误

20.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21. () 是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员, 包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

22.企业安委会负责组织各种会议, 起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头, 具体均由 () 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

23.施工升降机的拆卸中, 吊笼未拆除之前, () 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

24.建筑起重机械在使用过程中需要 () 的, 使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后, 即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

25.登高作业时, 在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时, 水平、垂直距离不得小于 ()。

A.1m B.2m C.3m D.4m

26.某施工项目部采购了一批劳动防护用品, 下发给作业人员使用, 下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法, 错误的是 ()。

A.检查劳动防护用品的生产日期

- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

27.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（ 地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

- A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

28.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（ 制定。

- A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

29.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ 。

- A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

30.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（ 支付意外伤害保险费。

- A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

31.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（ 批准

方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

32.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（《为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

33.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（《mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

34.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（《为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

35.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（《的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

36.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（《与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

37.基坑监测点应在（《范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

38.在建工程（含脚手架具）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ ）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

39.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（ ）电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

40.专业单位监测应由（ ）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

41.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（ ），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

42.安全资料分为 A、B、C 三类，其中 C 类属于（ ）。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

43.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（ ）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

44.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

45.出厂年限满（年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

46.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

47.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

48.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

49.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（ 。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

50.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m,高宽比不应大于(。

A.2 : 1 B.3 : 1 C.4 : 1 D.5 : 1

51.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（ 。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

52.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等(个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

53.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ 。

- A.由建筑施工企业独自负责
- B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

54.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013)《扣件在螺栓拧紧力矩达到()N·m时,不得发生破坏。

- A.50 B.55 C.60 D.65

55.依《安全生产法》规定,建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝()和强令冒险作业。

- A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

56.《职业病防治法》是为了()和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,根据宪法而制定。

- A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

57.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于()条。

- A.1 B.2 C.3 D.4

58.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜

的装置是（ ）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

59.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是（ ）。

- A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C.项目经理和安全总监签字并组织实施
- D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

60.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由（ ）决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

61.物料提升机平台门的高度不宜小于（ ）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

62.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ ）使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

63.下列施工平面布置原则说法错误的是（ ）。

A.现场布置全面;增加施工用地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455312113311011131>