

# 2023 年施工员之装饰施工专业管理实务自测提分题库加精品答案

## 单选题（共 50 题）

1、一级资质标准：总工程师具有（ ）以上从事建筑装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称。

- A. 5 年
- B. 6 年
- C. 7 年
- D. 8 年

**【答案】 D**

2、起升机构不得使用编结接长的钢丝绳。使用其他方法接长钢丝绳时，必须保证接头强度不小于钢丝绳破断拉力的（ ）。

- A. 60%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 90%

**【答案】 D**

3、施工成本管理的目的是利用组织、经济、技术和合同等措施（ ）。

- A. 全面分析实际成本的变动状态
- B. 将实际成本控制在计划范围内
- C. 严格控制计划成本的变动范围
- D. 把计划成本控制在目标范围内

**【答案】 B**

4、施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在（ ）的因素上。

- A. 外部市场经济
- B. 业主项目管理
- C. 项目自身特殊
- D. 内部经营管理

**【答案】 D**

5、分部工程施工质量控制资料核查记录，“核查意见”栏由总监理工程师组织专业监理工程师参加核查，由（ ）填写“符合要求”或“不符合要求”。

- A. 总监理工程师
- B. 专业监理工程师
- C. 监理员
- D. 见证员

**【答案】 A**

6、内容分为事前的成本预测分析、（ ）、事后的成本监控。

- A. 事中的成本分析
- B. 过程中的成本分析
- C. 日常的成本分析
- D. 施工中的成本分析

**【答案】 A**

7、理想的项目成本管理结果应该是（ ）。

- A. 承包成本>计划成本>实际成本
- B. 计划成本>承包成本>实际成本
- C. 计划成本>实际成本>承包成本
- D. 承包成本>实际成本>计划成本

【答案】 B

8、项目成本核算的核心任务是项目的（ ）。

- A. 组织协调
- B. 目标控制
- C. 合同管理
- D. 风险管理

【答案】 B

9、三级资质标准：企业近3年承担过（ ）项以上单位工程造价（ ）万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。

- A. 2, 20
- B. 3, 20
- C. 2, 50
- D. 3, 50

【答案】 B

10、石膏板、钙塑板安装。当采用钉固法安装时，螺钉至板边距离不得小于（ ）mm。

- A. 30

B. 10

C. 15

D. 50

**【答案】 C**

11、下列不属于工程质量管理特点的是（ ）。

A. 工程项目的质量特性较多

B. 工程项目形体庞大，高投入，周期长，牵涉面广，具有风险性

C. 影响工程项目质量的因素多

D. 工程项目质量具有局限性

**【答案】 D**

12、施工项目的成本管理的最终目标是（ ）。

A. 低成本

B. 高质量

C. 短工期

D. ABC

**【答案】 D**

13、技术交底时，遇到重要的、难度大的工程项目应该（ ）。

A. 书面交底和口头交底相结合

B. 以样板交底和口头交底相结合

C. 以样板交底、书面交底和口头交底相结合

D. 以样板交底和书面交底相结合

【答案】 C

14、接线盒内的导线预留长度不应超过（ ）mm，盘、箱内的导线预留长度应为其周长的 1/2。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

【答案】 B

15、管内导线包括绝缘层在内的总截面积应不大于管内截面积的（ ）。

A. 40%

B. 45%

C. 50%

D. 60%

【答案】 A

16、每次使用前均应在（ ）m 高度下空载运行 2、3 次，确认无故障方可使用。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

17、施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。

- A. 设计阶段
- B. 投标阶段
- C. 施工准备阶段
- D. 正式开工

**【答案】 B**

18、衡量成本降低的实际成果，并对成本指标完成情况进行总结和评价的是（ ）。

- A. 施工成本考核
- B. 施工成本计划
- C. 施工成本预测
- D. 施工成本核算

**【答案】 A**

19、三级资质标准：企业注册资本金（ ）万元以上，企业净资产（ ）万元以上。

- A. 60， 60
- B. 50， 50
- C. 50， 60
- D. 60， 50

**【答案】 C**

20、下列不属于住宅室内装饰装修管理服务协议内容的是（ ）。

- A. 装饰装修工程的实施内容
- B. 装饰装修工程的实施期限
- C. 住宅外立面设施及防盗窗的安装要求
- D. 入住时间

【答案】 D

21、施工项目成本计划是（ ）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。

- A. 施工开始阶段
- B. 施工筹备阶段
- C. 施工准备阶段
- D. 施工进行阶段成本分析的

【答案】 C

22、单芯线并接头：首先将导线绝缘台并齐合拢。然后在距绝缘台约（ ）mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

【答案】 C

23、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在（ ）W及以上者采用瓷质灯头。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 B

24、室内电气系统金属线槽敷设及其配线工程施工工艺流程：（ ）。

- A. 测量定位→预留孔洞→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接
- B. 预留孔洞→测量定位→支、吊架制作及安装→→保护地线安装→线槽安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接
- C. 测量定位→预留孔洞→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接
- D. 预留空洞→测量定位→支、吊架制作及安装→→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路绝缘遥测→导线连接

【答案】 D

25、一级资质标准：总工程师具有（ ）以上从事建筑装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称。

- A. 5 年
- B. 6 年
- C. 7 年
- D. 8 年

【答案】 D



26、爆炸危险环境照明线路的电线额定电压不得低于（ ）V，且电线必须穿于钢导管内。

- A. 600
- B. 650
- C. 700
- D. 750

**【答案】 D**

27、下列哪一项不属于建筑施工企业可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失的理由。（ ）

- A. 发包方未按照约定的时间和要求提供原材料
- B. 发包方未按约定提供设备
- C. 发包方或总包单位未按时提供场地
- D. 发包方未按约定提供施工许可证

**【答案】 D**

28、横道值法具有形象、直观、一目了然等优点，它能过准确表达出费用的（ ）。

- A. 统计偏差
- B. 平均偏差
- C. 绝对偏差
- D. 相对偏差

**【答案】 C**

29、某住宅楼为6层砌体结构，建筑面积1200 m<sup>2</sup>，现需进行抹灰施工。某施工企业承揽该工程抹灰施工。关于该工程的定额与计价有如下问题：

- A. 超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距
- B. 辅助用工=Σ（材料加工数量×相应的加工劳动定额）
- C. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数
- D. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工）×人工幅度差系数

【答案】 D

30、室内装饰装修原则不包括哪种方式（ ）。

- A. 有自上而下
- B. 自下而上
- C. 自中而下再自上而中
- D. 自上下而中

【答案】 D

31、下列属于实施性进度计划的是（ ）。

- A. 控制性进度计划
- B. 施工总进度计划
- C. 月度施工季度计划
- D. 横道进度计划

【答案】 C

32、下列不属于施工项目管理任务的是（ ）。

- A. 施工安全管理

- B. 施工质量控制
- C. 施工人力资源管理
- D. 施工合同管理

【答案】 C

33、某项目进行墙面进行抹灰、涂饰施工。现由于各种原因，项目年前需要完成施工并交付验收，需要抢工作业。原计划工期如下为，抹灰施工 10d，抹灰后间隔 10d，涂饰施工 12d。项目部原方案为增加抹灰工 5 人，涂饰工人 5 人，可使抹灰和涂饰施工时间各减少 3d。但考虑到年前抹灰工人工资从原先的 200 元/d 上涨到了 300 元/d，涂饰工人从原先的 180 元/d 上涨到了 250 元/d，故项目部从节省成本考虑，将抹灰后的间隔时间缩短到 4d 以保证工期顺利完成。试回答以下问题：

- A. 压缩某项工作的合理工期
- B. 增加某项工作的资源投入
- C. 改变工作的先后顺序
- D. 改变工作的持续时间

【答案】 A

34、下述关于施工许可证的办理时间及办理单位说法正确的是（ ）。

- A. 开工前施工单位
- B. 开工前建设单位
- C. 开工后施工单位
- D. 开工后建设单位

【答案】 B

35、窗台抹灰一般常在窗台中间部位出现一条或多条裂缝，其主要原因是（ ）。

- A. 窗口处长期受到阳光照射，抹灰层由于受热不均匀造成开裂现象
- B. 窗口处墙身与窗间墙自重大小不同，因基础刚度不足引起的沉降差使窗台抹灰裂缝
- C. 冬期施工时，窗口处冷热交替频繁，抹灰层在反复的冻融循环过程中产生开裂
- D. 窗口处抹灰施工结束后，第二天未进行浇水养护，且养护时间不足 7d

【答案】 B

36、某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人 3 人死亡，5 人重伤。事故发生后，进行了详细的事故调查，对此：

- A. 监理单位的控制目标
- B. 施工单位的控制目标
- C. 建设单位的控制目标
- D. 供货单位的控制目标

【答案】 B

37、有防水要求的厕浴间进行防水施工，饰面层完工后应进行第二次蓄水试验，第二次蓄水试验不得低于（ ）h。

- A. 12
- B. 24
- C. 36
- D. 48

【答案】 B

38、某项目施工需进行木门的安装施工，其中，普通木门 200 樘，甲级防火门 30 樘，乙级防火门 100 樘，丙级防火门 80 樘。试回答以下问题：

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 10

【答案】 C

39、《建筑法》规定，依照本法规定，吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业执照。（ ）

- A. 建设行政主管部门
- B. 主管建筑业协会
- C. 工商行政管理部门
- D. 地方人民政府

【答案】 C

40、在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作，称为（ ）。

- A. 施工成本控制
- B. 施工成本计划
- C. 施工成本管理
- D. 施工成本分析

【答案】 D

41、风力达（ ）级以上应停止使用电梯，并将电梯降到低层。

- A. 4
- B. 5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458022041055007002>