

2024 湖北省安全员知识模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

- 1.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（**B**）米。
A.10 B.15 C.20 D.25
- 2.生产经营单位的（**D**）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员
- 3.塔式起重机的拆装作业必须在（**B**）进行。
A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 4.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（**B**）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm
- 5.在起重作业中，（**B**）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以
- 6.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（**D**）。
A.工程开工1个月或完成工程量的20%时
B.工程每进行2个月或完成工程量的40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

7.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

8.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

9.事故调查组应当自事故发生之日起 (D) 提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

10.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C) 。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

11.夜间施工,是指 (B) 期间的施工。

A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

12.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 (B) 。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

13.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人

员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

14.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

15.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由 (B) 组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

16.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

17.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 (A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

18.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是(D)。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

19. 施工企业应当建立健全 (A) 制度, 加强对职工安全生产的教育培训, 未经安全生产教育培训的人员, 不得上岗作业。

A. 安全生产教育培训 B. 安全技能学习激励 C. 劳保用品和学习资料统一配发 D. 岗位责任

20. 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定: 钢丝绳作吊索时, 其安全系数不得小于 (C) 倍。

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

21. 移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C) 。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

22. 附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料, 必须有足够的强度和刚度, 所以杆件材料必须采用 (D) 。

A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

23. 《建筑起重机械备案登记办法》中规定, 使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起 (A) 内, 对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A. 7 个工作日 B. 15 个工作日 C. 20 个工作日 D. 30 个工作日

24. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 采取 (C)

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

25. 建筑施工企业取得安全生产许可证后, 不再具备安全生产条件, 建设行

政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

26.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在 (A) 方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

27.安全技术交底应 (A)

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

28.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

29.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于 (D) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

30.圆盘锯的 (A) 部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

31.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分
包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义
务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

32.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

33.施工现场用电系统中, PE 线的绝缘色应是 (D) 。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

34.潮湿场所开关箱中的漏电保护器, 其额定漏电动作电流为 (A) 。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

35.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 应当对(C) 进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

36.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 (A)制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

37.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍, 下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意, 可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意, 可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意, 可以继续使用

38.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作

全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

39.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C) 。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

40.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

41.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 (C) 。

A.6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

42. (A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生

产员

43.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

A.等间距设置，间距不大于 400mm

B.等间距设置，间距不大于 300mm

C.等间距设置，间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

44.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

45.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

46.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

47.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

48.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工

单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

49.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

50.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

51.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

52.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

53.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（D）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

54.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

55.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业

责令限期改正；逾期未改正的，处罚款限额是
(C)，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

56.浇筑离地(B)以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

57.(B)将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

58.(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

59.(C)每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

60.落地式脚手架连墙件设置要求是(B)。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

61. (A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

62.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,施工单位发生重大事故,应当在(C)小时内写出书面报告,按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

63.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替(A)使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

64.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职(C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

65.违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的,责令限期改正;逾期未改正,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法

C)。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

66.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

67.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有

(B) 名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

68.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，

以后每隔 (B) 内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

69.《建设工程安全生产管理条例》规定，(A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

70.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

71.高度超过 (C) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

72.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

73.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

74.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

75.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

76.某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

77.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

78.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465312040132011110>