

# 2023 年安全员之 B 证（项目负责人）高分通关题库

## A4 可打印版

单选题（共 50 题）

1、塔式起重机遇有风速在（ ）及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。

- A. 6m/s
- B. 8m/s
- C. 10m/s
- D. 12m/s

【答案】 D

2、施工升降机操作按钮中，（ ）必须采用非自动复位型

- A. 上升按钮
- B. 下降按钮
- C. 停止按钮
- D. 急停按钮

【答案】 D

3、2016 年 9 月 10 日上午，位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼，正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落，高度大约为 56m，致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压，当场造成 7 人死亡，5 人受伤。事后调查发现作业人员在没有先悬挂电葫芦、撤离架体上人员的情况下，就直接进行脚手架下降作业，导致坠落，是造成这次事故的主要原因，另一个原因就是按照附着式脚手架相关规定，脚手架在进行升降时一律不准站人，这次事故中，脚手架在下降时站有 12 人。请回答：

- A. 搭设脚手架时，应派专人看守，严禁非操作人员入内
- B. 纵向水平杆与立杆的交点处必须设置一根横向水平杆

- C. 必须设置纵、横向扫地杆
- D. 可以采用单排脚手架

【答案】 D

4、2014年4月13日5时38分许，某工程有限公司桥梁施工工地，一台通用门式起重机发生倾覆，伤及无辜，造成2人死亡，3人受伤，事故发生后，该企业领导第二天才向主管部门汇报，属迟报行为，经查操作工系无证操作，停机后没有将夹轨器放下并夹紧轨道。在风力作用下，起重机沿轨道撞击止档出轨遇到阻碍，整机向前倾覆。根据案例回答问题：

- A. 质量技术监督管理部门
- B. 安全生产监督管理部门
- C. 使用单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 D

5、通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于（ ）。

- A. 日常教育
- B. 安全法制教育
- C. 事故案例教育
- D. 遵章守纪、自我保护能力教育

【答案】 C

6、法国等安全组织网络，（ ）我国的管理体制，在安全工作方面，部和区省之间没有明显的行政隶属关系。（ ）

- A. 类似于

- B. 不同于
- C. 相同于
- D. 优于

【答案】 B

7、当树脂受到（）污染后，将无法复苏，严重时将使树脂报废。（）

- A. 悬浮物和胶体物
- B. 有机物和微生物
- C. 活性余氯和其它氧化物

【答案】 C

8、下列哪句话的描述不符合《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的表述（）。

- A. 坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制一般性生产安全事故为重点
- B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C. 着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题
- D. 依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果

【答案】 A

9、制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于（），地面应做硬化和防滑处理。

- A. 1.5M

B. 1.6M

C. 1.7M

D. 1.8M

【答案】 A

10、《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ ）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

C. 保证安全生产投入的有效实施

D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

【答案】 A

11、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于（ ）h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

【答案】 D

12、项目经理被追究刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

13、施工现场、坑井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围，都要指定专人设置围栏或盖板和安全标志，夜间要设（ ）示警。

A. 蓝灯

B. 红灯

C. 白灯

D. 黄灯

【答案】 B

14、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

A. 国务院

B. 国务院建设行政主管部门

C. 中国建筑业协会

D. 国务院安全主管部门

【答案】 B

15、2017 年 4 月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业（违章交叉作业），拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4 小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

A. 警告牌

B. 安全警示标志

C. 安全标志

D. 警示提示标志

【答案】 A

16、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

A. 生产经理

B. 项目经理

C. 主要负责人

D. 安全负责人

【答案】 C

17、物料提升机电气设备的绝缘电阻值不应小于（ ）。

A. 0.3M $\Omega$

B. 0.4M $\Omega$

C. 0.5M $\Omega$

D. 0.6M $\Omega$

【答案】 C

18、2017 年 7 月 8 日，在某事故现场上，带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到 3#机房内进行改线作业。由于 3#机房房内高压柜门锁着，不知道高压柜里是否有电，任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某，通知要改线的事情，任某问毛某：“里面有电

吗？”毛某先说：“没有电”，过了一会儿又说：“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起去看。毛某到现场看后说：“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中，刘某又问毛某某：“里面有电吗？”毛某再次回答：“里面没有电”。在得到明确的答复后，一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的 6.6 千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 A

19、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（ ）的事项。

- A. 事故应急措施
- B. 防止职业危害
- C. 安全技术措施
- D. 职业危害申报

【答案】 B

20、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m<sup>2</sup>的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

- A. 30
- B. 20
- C. 45
- D. 50

【答案】 D

21、用扭矩扳手进行抽检扣件时，其扭矩值必须达到（ ）N·m。

A. 20~40

B. 30~50

C. 40~65

D. 50~75

【答案】 C

22、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m<sup>2</sup>的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A. 6m 及 2 层以上

B. 4m 及 2 层以上

C. 8m 及 3 层以上

D. 4m 及 1 层以上

【答案】 B

23、塔式起重机停用（ ）以上的，在复工前，应重新进行验收，合格后方可使用。  
（ ）

A. 1 个月

B. 3 个月

C. 6 个月

D. 12 个月



【答案】 C

24、下列关于建筑起重机械叙述错误的是：

- A. 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收
- B. 建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用
- C. 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收
- D. 建筑起重机械在验收前应当经有监理单位指定的检验检测机构监督检验合格

【答案】 D

25、二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、（ ）等功能。

- A. 防爆
- B. 防烟雾
- C. 防雪
- D. 防震

【答案】 B

26、当建筑物高度大于（ ）m 并采用木板搭设时，应搭设双层防护棚，两层防护棚的间距不应小于 700mm。

- A. 20
- B. 24
- C. 30
- D. 35

【答案】 B

27、2015 年 M 市某高档住宅小区阳台栏杆工程进行验收，发现了部分需要修补的问题。施工单位安排作业人员对栏杆验收中发现的个别问题进行缺陷修补。后杂工王某翻过 16 层的花坛内侧栏杆，站到 16 层花坛外侧约 30 厘米宽、没有任何防护的飘板上向下溜放电焊机电缆，不慎从飘板面坠落至一层地面，坠落高度约 48 米，经抢救无效死亡。后经调查发现该施工单位安全管理混乱，现场无专职安全员，未进行安全技术交底。王某仅进场三天，未接受安全教育，违章冒险作业，在未系安全带、没有任何安全防护措施的情况下进行高处临边悬空作业，且施工单位对工人只使用、不管理、不教育。请回答：

- A. 60cm
- B. 80cm
- C. 100cm
- D. 120cm

【答案】 B

28、燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过（）m<sup>2</sup>。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 B

29、2016 年 3 月 10 日晚，某市彩钢安装工程有限公司三名外来劳务工在变压器厂扩建车间施工工地，进行维修准备工作，三名工人在推动 8.5 米高移动脚手架时，不小心碰到北侧（距墙约 4 米）上方架设的一万伏高压线，导致两人触电身亡，一人重伤。事故后经调查发现，施工单位没有有安全生产许可证，也未配备专职安全生产人员，未按规定设置安全生产管理机构，未对施工人员进行安全生产培训教育。请回答有关问题：

- A. 42v

B. 36v

C. 24v

D. 12v

**【答案】 B**

30、教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是（ ）。

A. 遵章守纪

B. 安全生产意识和安全管理水平

C. 自我保护

D. 提高防范事故的能力

**【答案】 B**

31、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 主要负责人

B. 董事长

C. 分管安全生产的负责人

D. 总经理

**【答案】 A**

32、以下哪项属于物的不安全状态（ ）。 （ ）

A. 材料设备器具等堆放的不安全

B. 分散注意力行为

C. 不用个人防护用品

D. 攀坐不安全位置

【答案】 A

33、2017 年 4 月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业（违章交叉作业），拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4 小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

A. 警告牌

B. 安全警示标志

C. 安全标志

D. 警示提示标志

【答案】 A

34、C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

A. 四级

B. 五级

C. 六级

D. 七级

【答案】 B

35、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（A 住建部令第 37 号）第 22 条要求，危大工程发生险情或者事故时，（ ）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478102051037006050>