

2023 年质量员之土建质量专业管理实务

高分题库附精品答案

单选题（共 42 题）

1、木搁栅、垫木和垫层地板等应做（ ）处理。

- A. 防腐
- B. 防蛀
- C. 防火
- D. 防腐、防蛀

【答案】 D

2、工程竣工验收前，（ ）应对相应的资料进行核查，核查人填写意见并签字。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】 C

3、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写。

- A. 项目经理
- B. 工程质量检查员

- C. 资料员
- D. 技术负责人

【答案】 B

4、KL2 (3B) : 表示 ()。

- A. 框架梁第 2 号, 3 跨, 单端有悬挑
- B. 连系梁第 2 号, 3 跨, 单端有悬挑
- C. 框架梁第 2 号, 3 跨, 两端有悬挑
框支梁第 2 号, 3 跨, 两端有悬挑
- D. 框架梁第 2 号, 3 跨, 单端有悬挑
框支梁第 2 号, 3 跨, 两端有悬挑

【答案】 C

5、工程竣工验收工作, 由 () 负责组织实施。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 设计单位

【答案】 A

6、某多层钢结构厂房, 总建筑面积约 21000 m², 主体结构为三层钢

结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为 19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接 H 型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为 Q345，檩条采用 Q235 型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60
- C. 80
- D. 120

【答案】 B

7、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料或裱糊时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 A

8、事故处理方案确定后，由（ ）指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。

- A. 施工单位

- B. 监理工程师
- C. 业主
- D. 事故调查组

【答案】 B

9、压实系数采用环刀抽样时，取样点应位于每层（ ）的深度处。

- A. 1/3
- B. 2/3
- C. 1/2
- D. 3/4

【答案】 B

10、踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于（ ）mm，且每自然间或标准间不应多于 2 处。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】 B

11、灰土采用体积配合比，一般宜为（ ）。

- A. 4 : 6
- B. 2 : 8
- C. 3 : 7
- D. B 或 C

【答案】 D

12、() 是指在工程项目实施过程中由于设计、施工技术等方面上的失误而造成的事故。

- A. 技术原因引发的质量事故
- B. 操作责任事故
- C. 管理原因引发的质量事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

13、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于 ()。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 B

14、在梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件中都有配置承受拉力或压

力的钢筋，被称为（ ）。

- A. 架力筋
- B. 受力筋
- C. 分布筋
- D. 箍筋

【答案】 B

15、当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的（ ）试验报告。

- A. 力学性能
- B. 热变形性能
- C. 力学性能和热变形性能
- D. 热工性能

【答案】 C

16、下列钢结构焊接缺陷中，属一级、二级焊缝均不得出现的缺陷是（ ）

- A. 电弧擦伤
- B. 咬边
- C. 根部收缩
- D. 未焊满

【答案】 A

17、建筑照明通电试运行是属于（ ）。

- A. 分部工程
- B. 子分部工程
- C. 分项工程
- D. 检验批

【答案】 C

18、（ ）应对建设单位（或其委托的单位）给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位才能据此进行准确的测量放线。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 施工承包单位
- D. 分包单位

【答案】 C

19、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008中，压桩过程中当桩身垂直度偏差大于（ ）时，应找出原因并设法纠正。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 1%

D. 4%

【答案】 C

20、水泥的颗粒越细, ()

- A. 早期强度越低
- B. 水化速度越快
- C. 粉磨时能耗小. 成本越低
- D. 硬化收缩越小

【答案】 B

21、() 的质量决定了分项工程的质量。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 检验批
- D. 分部工程

【答案】 C

22、钢材切割面或剪切面不属于主控项目的缺陷是 ()。

- A. 裂纹
- B. 夹渣
- C. 几何尺寸偏差
- D. 分层

【答案】 C

23、检查抹灰层是否空鼓用（ ）检查。

- A. 仪器
- B. 超声波
- C. 小锤轻击
- D. 手摸

【答案】 C

24、玻璃板隔墙应（ ）。

- A. 使用普通玻璃
- B. 使用安全玻璃
- C. 采取可靠的安全措施
- D. 使用双层玻璃

【答案】 B

25、贮存期超过（ ）的过期水泥或受潮、结块的水泥，重新检定其强度等级，并且不允许用于重要工程中。

- A. 一年
- B. 三个月
- C. 半年
- D. 两年

【答案】 B

26、水泥混凝土散水、明沟应设置伸、缩缝，其延长米间距不得大于（ ）m，对日晒强烈且昼夜温差超过 15°C 的地区，其延长米间距宜为4~6m。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处及房屋转角处应设缝处理。上述缝的宽度应为15、20mm，缝内应填嵌柔性密封材料。

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

【答案】 C

27、项目安全生产责任制规定，（ ）为项目安全生产的第一责任人。

- A. 项目经理
- B. 项目安全总监
- C. 公司负责人
- D. 公司安全总监

【答案】 A

28、防水混凝土（ ）进行养护。

- A. 不宜

- B. 应
- C. 最好
- D. 不必

【答案】 B

29、下列关于钢结构工程进行施工质量控制规定表述错误的是（ ）。

- A. 采用的原材料及成品应进行进场验收
- B. 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查
- C. 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可
- D. 凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检，并应经质检人员见证取样、送样

【答案】 D

30、住宅建筑按层数进行分类时，多层住宅的层数范围是（ ）

- A. 1-3
- B. 4-8
- C. 4-6
- D. 7-9

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486105012115010105>