

建设工程质量检测人员考试：2022 建设工程质量检测人员(建筑幕墙)真题模拟及答案(5)

1、在各种新型建筑玻璃中，（）能透过太阳能和可见光，能阻止紫外线通过，热辐射率低。（单选题）

- A. 低（无）反射玻璃
- B. 热反射玻璃
- C. 低辐射玻璃
- D. 防电磁波干扰玻璃

试题答案：C

2、关于幕墙石材的使用，以下说法正确的是（）。（多选题）

- A. 幕墙宜使用火成岩，弯曲强度不小于 8.0MPa，吸水率应小于 0.8%
- B. 石材的放射性等级分 ABC 三类，石材的镭当量浓度应小于 1000Bq/Kg（C 类）
- C. 石材表面按加工程度分：细面、镜面、粗面（毛面）
- D. 按等强度设计原则，火烧板的厚度应比抛光板厚 3mm

试题答案：A, B, C, D

3、玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的间隙，应采用岩棉或矿棉封堵时，其厚度不应小于（）mm. 并应填充密实，楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于（）mm 的镀锌钢板承托。（单选题）

- A. 100； 1.5
- B. 120； 1.5
- C. 140； 2.0
- D. 150； 2.0

试题答案：A

4、酚试剂分光光度法检测甲醛浓度所用水均为（）。（多选题）

- A. 自来水
- B. 重蒸馏水
- C. 饮用水
- D. 去离子交换水

试题答案：B, D

5、金属幕墙的板缝注胶应（ ），宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。（多选题）

- A. 饱满
- B. 连续
- C. 密实
- D. 均匀
- E. 无气泡

试题答案：A, B, C, D, E

6、幕墙开启窗的角度不宜大于（ ）度，开启距离不宜大于（ ）mm。（单选题）

- A. 30，200
- B. 30，300
- C. 15，300
- D. 15.200

试题答案：B

7、（ ）均不能在现场进行加工处理（切割、钻孔、挖槽等）。（多选题）

- A. 浮法玻璃
- B. 钢化玻璃
- C. 半钢化玻璃
- D. 夹丝玻璃

E. 夹网玻璃

试题答案： B, C, D, E

8、幕墙玻璃表面周边与建筑内，外装饰之间的缝隙不宜小于（）mm。（单选题）

A. 5

B. 3

C. 10

D. 8

试题答案： A

9、员工在作业时，应遵守安全生产制度和作业规程，正确佩戴和使用（）。（单选题）

A. 劳动生产用品

B. 劳动保护用品

C. 劳动标识

D. 劳动工具

试题答案： B

10、铝塑复合板在加工过程中，打孔、切口等外露的聚乙烯塑料及角缝，应采用（）密封。（单选题）

A. 中性硅酮耐候密封胶

B. 胶带

C. 乳胶

D. 结构胶

试题答案： A

11、金属幕墙防火、保温、防潮材料的设计应符合设计要求，并应（）。（多选题）

A. 密实

B. 均匀

C. 厚度一致

D. 无色差

试题答案：A, B, C

12、锁的所有配件上的螺丝，其（）须拧紧至与配件的表面齐平。（单选题）

A. 根部

B. 头部

C. 螺纹部分

D. 光杆部分

试题答案：B

13、根据 GB50325-2010 要求，I 类民用建筑工程验收时，室内甲醛浓度限量为（）mg/m³。（单选题）

A. ≤ 0.08

B. ≤ 0.1

C. ≤ 0.2

D. ≤ 0.5

试题答案：A

14、据 98 年 11 月 28 日报导称，美国每年数万人因吸入过量（）而患肺癌。（单选题）

A. 氡

B. 氨气

C. 甲醛

D. 苯

试题答案：A

15、石材幕墙中的单块面板面积不宜大于（）。（单选题）

A. 1.0m²

B. 1.2m²

C. 1.5m²

D. 1.8m²

试题答案：C

16、清洁框后必须在（）分钟内注胶，否则必须重新清洁框。（单选题）

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

试题答案：B

17、门窗组装多点锁时，如果锁点过紧，应采取（）措施。（单选题）

A. 返修或在或在缝隙处打同样颜色的结构胶

B. 调整组角机

C. 调整多点锁紧定螺丝或挫修滑动槽

D. 返修或重新下料制作

试题答案：C

18、石材幕墙中的单块面板面积不宜大于（）。（单选题）

A. 1.0m²

B. 1.2m²

C. 1.5m²

D. 1.8m²

试题答案：C

19、玻璃幕墙选用的玻璃应符合以下规定：幕墙玻璃的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 5.0
- B. 6.0
- C. 7.0
- D. 8.0

试题答案： B

20、 工艺流程（工艺卡）的编写内容包括（ ）。 （多选题）

- A. 注明产品型号、名称、产品图号、数量
- B. 产品所用材料的名称、牌号、规格、状态、毛料尺寸
- C. 工序技术要求
- D. 成品的有关技术说明书
- E. 检验项目、检测方法、测量工具

试题答案： A, B, C, E

21、 立柱与之主体结构之间每个受力连接部位的连接螺栓不应少于（ ）个，且连接螺栓直径不宜小于（ ）mm。 （单选题）

- A. 1； 7
- B. 1； 8
- C. 2； 9
- D. 2； 10

试题答案： D

22、 点支承玻璃幕墙的玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于（ ）。 （单选题）

- A. 70mm
- B. 100mm
- C. 120mm
- D. 140mm

试题答案：A

23、双面胶条粘接前应按设计要求核对双面胶条的厚度、规格，双面胶条厚度一般比注胶胶缝厚度（），这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩 10%。（单选题）

- A. 大 1mm
- B. 大 3mm
- C. 小 1mm
- D. 小 2mm

试题答案：A

24、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃点，支撑夹层玻璃幕墙的夹层胶片（PVB）厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 0.70
- B. 0.75
- C. 0.76
- D. 0.79

试题答案：C

25、以下关于空气中 TVOC 的采样操作不正确的是（）。（多选题）

- A. 调节流量 1.0L/min，采样 10min
- B. 调节流量 0.5L/min，采样 20min
- C. 调节流量 1.0L/min，采样 20min
- D. 调节流量 0.5L/min，采样 10min

试题答案：A, C, D

26、石材幕墙按其板块固定方式划分有如下几种方式：（）。（多选题）

- A. 销钉式结构
- B. T 形挂件结构
- C. 铝合金挂件结构

D. 背栓式结构

试题答案：A, B, C, D

27、门窗组装多点锁时，如果锁点过紧，应采取（）措施。（单选题）

A. 返修或在或在缝隙处打同样颜色的结构胶

B. 调整组角机

C. 调整多点锁紧定螺丝或挫修滑动槽

D. 返修或重新下料制作

试题答案：C

28、注胶机的双联转阀、双联缸设置是为了解决（）。（多选题）

A. 黑白胶泵各自独立，压力流量变化不完全一致

B. 黑白胶缸同步转

C. 混胶不均匀

D. 单独运行的黑白胶比例变化

E. 胶的相溶性

试题答案：A, C, D

29、下列哪种材料不属于地弹门零配件（）。（单选题）

A. 地弹簧

B. 滑轮

C. 门锁

D. 门胶条

试题答案：B

30、注完胶后的玻璃组件（）合格后，可以搬运安装施工。（单选题）

A. 切开试验、剥离试验

B. 蝴蝶试验

C. 扯断试验

D. 剥离试验

试题答案：A

31、明框玻璃幕墙玻璃垫块数量应为（）个，厚度不应小于（）mm。（单选题）

A. 2, 5

B. 3, 5

C. 3, 4

D. 2, 4

试题答案：A

32、防腐处理措施正确的是（）。（多选题）

A. 不同金属材料的接触面之间应采用绝缘垫片做隔离处理

B. 铝合金立柱与横梁之间的垫片具有防腐作用

C. 预埋件与钢支座焊接后，应涂刷防锈漆，走二次防腐处理

D. 铝合金立柱与连接件之间的垫片起到防腐作用

E. 铝合金玻璃幕墙与铝型材接触的标准件应选用不锈钢材料

试题答案：A, C, D, E

33、紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘距离不应小于（）。（单选题）

A. 1.0m

B. 1.5m

C. 2.0m

D. 2.5m

试题答案：C

34、注胶 60 块“1500×1000，玻璃厚度为 8+12A+8 的隐框幕墙板块”约需多大的养护场地？（注：每块占地面积按板块面积×2 计算）（）（单选题）

- A. 10m²
- B. 30m²
- C. 60m²
- D. 100m²

试题答案： B

35、硅酮密封胶的硬度一般采用（）硬度计量。（单选题）

- A. 邵氏
- B. 洛氏
- C. 布氏
- D. 维氏

试题答案： A

36、注胶过程中有时胶枪会出现“噼啪噼啪”的爆破声，或胶中出现气泡，这是由于（）。（多选题）

- A. 压胶盖放入桶中时没有排完桶内的空气
- B. 阀门、活塞磨损过大
- C. 提升缸的活塞、端盖等处的密封元件已失效
- D. 胶枪堵塞
- E. 注胶枪的单向阀复位弹簧过紧

试题答案： A,C

37、幕墙所受的下列四种影响中，（）是最重要的。（单选题）

- A. 风荷载
- B. 温度变化作用
- C. 本身的重量
- D. 地震作用

试题答案：A

38、硅酮建筑密封胶（又称耐候胶）是指幕墙（）用的硅酮密封材料。（单选题）

- A. 嵌缝
- B. 粘接
- C. 美观
- D. 加固

试题答案：A

39、玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的间隙，应采用岩棉或矿棉封堵时，其厚度不应小于（）mm. 并应填充密实，楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于（）mm 的镀锌钢板承托。（单选题）

- A. 100； 1.5
- B. 120； 1.5
- C. 140； 2.0
- D. 150； 2.0

试题答案：A

40、立柱与角码采用不同金属材料接触时应采用（）隔离。（单选题）

- A. 普通纸张
- B. 绝缘垫片
- C. 普通布片
- D. 木质垫片

试题答案：B

41、工地发生伤亡事故时，应（）。（单选题）

- A. 立刻有组织的抢救伤员
- B. 立刻抢救伤员并上报上级
- C. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，及时向上级和有关部门报告事故

D. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，事故处理完毕后向上级和有关部门报告事故

试题答案：C

42、隐框或横向半隐框玻璃幕墙，每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条，托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用，且其长度不应小于（）mm、厚度不应小于（）mm、高度不应超出玻璃表面。（单选题）

A. 90； 1

B. 100； 2

C. 100； 3

D. 110； 2

试题答案：B

43、采用玻璃肋支承的点支撑玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。（单选题）

A. 钢化玻璃

B. 夹层玻璃

C. 净片玻璃

D. 钢化夹层玻璃

试题答案：D

44、明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法正确的有（）。（多选题）

A. 构件直线度允许偏差 2mm

B. 相邻构件错位允许偏差 1mm

C. 构件直线度允许偏差 3mm

D. 相邻构件错位允许偏差 2mm

试题答案：A, B

45、装配工的岗位职责中，当发现装配零件盒设计不符合时，应（）。（单选题）

A. 向设计师报告

B. 向班组长汇报

C. 向质量员汇报

D. 独立解决

试题答案： B

46、关于铳铍、铣加工，钻孔加工作业，下列说法不正确的是（ ）。 （单选题）

A. 钻孔孔距允许偏差为 $\pm 1.0\text{mm}$ ，累计偏差不大于 $\pm 1.5\text{mm}$

B. 钻孔孔距允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ，累计偏差不大于 $\pm 1.0\text{mm}$

C. 铳铍铍长及槽宽允许偏差为 $-0.5\sim 0\text{mm}$ ，定位偏差允许 $\pm 0.5\text{mm}$

D. 铳加工槽及豁的长度尺寸允许偏差 $0\sim 0.5\text{mm}$ ，定位偏差允许 $\pm 0.5\text{mm}$

试题答案： A

47、玻璃注胶组件在叠放固化时，一般应满足下列要求：当玻璃面积 $> 2\text{m}^2$ 时，每垛堆放不得超过（ ）块，如为真空玻璃，数量应该减半。 （单选题）

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

试题答案： C

48、幕墙的密封胶缝应（ ）。 （多选题）

A. 横平竖直

B. 深浅一致

C. 宽窄均匀

D. 光滑顺直

试题答案： A, B, C, D

49、石材幕墙的压条应（ ）。 （多选题）

A. 平直

- B. 洁净
- C. 接口严密
- D. 安装牢固

试题答案：A, B, C, D

50、半单元式幕墙的主要特点为（ ）。（多选题）

- A. 竖框采用对插形式，变位适应能力强，具有较强的层间位移调节能力，抗震性能好
- B. 竖框通过对插形成接缝，对地震作用、温度变化等引起的变形适应能力好，且位移时噪声小
- C. 易实现工业化生产，可减少现场加工、安装工序，易于控制工程质量
- D. 可交叉作业施工，施工手段灵活，受主体结构影响小
- E. 维修保养方便，维护、更换板块时不影响周围板块

试题答案：A, B, C, D, E

51、注胶过程往往会出现白胶，主要原因除了注胶机的工作压力过高，胶泵的单向阀不能关闭外，还有（ ）。（多选题）

- A. 压胶盖放入桶中时没有排完桶内的空气
- B. 阀门、活塞磨损过大
- C. 提升缸的活塞、端盖等处的密封元件已失效
- D. 胶枪堵塞
- E. 注胶枪的单向阀复位弹簧过紧

试题答案：B, D, E

52、明框幕墙组件加工尺寸偏差包括（ ）允许偏差和（ ）允许偏差。（单选题）

- A. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙
- B. 组件装配尺寸；同一平面度
- C. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙及同一平面度
- D. 相邻构件装配间隙；同一平面度

试题答案：C

53、耐候硅酮密封胶可与空气中的（）发生反应，逐步变硬。（单选题）

- A. 臭氧
- B. 二氧化碳
- C. 水蒸气
- D. 氮气

试题答案：C

54、每批产品加工的第一件零件应（）各项技术指标是否和图纸一致，加工过程中也要反复检查。（单选题）

- A. 复查
- B. 由班长检查
- C. 由质检员检查
- D. 由合作人检查

试题答案：A

55、幕墙的密封胶缝应（）。（多选题）

- A. 横平竖直
- B. 深浅一致
- C. 宽窄均匀
- D. 光滑顺直

试题答案：A, B, C, D

56、民用建筑工程室内装修施工时，不应使用（）进行除油和清除旧油漆作业（多选题）

- A. 苯
- B. 酒精
- C. 汽油

D. 甲苯

E. 二甲苯

试题答案： A, C, D, E

57、明框幕墙组件加工尺寸偏差包括（）允许偏差和（）允许偏差。（单选题）

A. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙

B. 组件装配尺寸；同一平面度

C. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙及同一平面度

D. 相邻构件装配间隙；同一平面度

试题答案： C

58、隐框或横向半隐框玻璃幕墙，每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条，托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用，且其长度不应小于（）mm、厚度不应小于（）mm、高度不应超出玻璃表面。（单选题）

A. 90； 1

B. 100； 2

C. 100； 3

D. 110； 2

试题答案： B

59、为了消除噪声，在横梁与连接角铝之间应加（）。（单选题）

A. 绝缘垫片

B. 消噪垫片

C. 金属垫片

D. 木质垫片

试题答案： B

60、工艺编制的原则，是加工或装配的结果，尽可能不是决定于（），而是决定于设备和用具的完善程度。（单选题）

- A. 加工环境
- B. 工人的技巧
- C. 面积的大小
- D. 人员的多少

试题答案：B

61、员工进入新的岗位或新的施工现场前应接受（ ）。 （单选题）

- A. 质量教育
- B. 安全生产教育培训
- C. 生产教育培训
- D. 机械作业培训

试题答案：B

62、单层铝板折弯加工时，折弯外园弧半径不应小于（ ）。 （单选题）

- A. 厚板的 1.0 倍
- B. 厚板的 1.2 倍
- C. 厚板的 1.5 倍
- D. 厚板的 1.8 倍

试题答案：C

63、双组份结构胶注胶作业应准备（ ）等工具。 （单选题）

- A. 铣刀、胶杯、清洁剂、清洗布
- B. 刮胶棒、胶杯、清洁剂、清洗布
- C. 测厚仪、清洁剂、清洗布
- D. 游标卡尺、直尺、清洁剂

试题答案：B

64、硅酮结构密封胶使用前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的（）试验。（多选题）

- A. 邵式硬度
- B. 剥离粘结性
- C. 相容性
- D. 拉伸粘结性
- E. 密封性

试题答案：B, C

65、幕墙梁、柱节点部位，与铝合金接触的螺钉及金属配件应采用（）。（多选题）

- A. 不锈钢
- B. 铸铁
- C. 锰钢
- D. 铝制品

试题答案：A, D

66、装多点锁应符合以下标准（）。（多选题）

- A. 固定大转角器时，应将锁放到平开位置
- B. 固定大转角器时，应将锁放到关闭位置
- C. 所有配件上的螺丝，其头部需拧紧至与配件的表面齐平
- D. 安装好把手运至工地
- E. 对产品进行清洁包装

试题答案：A, C

67、全玻璃幕墙的版面不得与其它刚性材料直接连接，版面与装修面或结构之间的空隙不应小于（）mm，且应采用密封胶密封。（单选题）

- A. 6
- B. 7

C. 8

D. 9

试题答案：C

68、下列切割作业工作前设备检查应做到（）。（多选题）

A. 检查油路及润滑状况

B. 检查冷却液

C. 检查安全防护装备

D. 检查电压值

E. 检查环境卫生

试题答案：A, B, C

69、面板玻璃的厚度不宜小于（）mm，夹层玻璃单片厚度不应小于（）mm。（单选题）

A. 9； 8

B. 9； 9

C. 10； 8

D. 10； 9

试题答案：C

70、结构胶粘接拉伸试验的粘接破坏必须 100%发生在（）上，此时测得拉伸强度伸长率应符合标准规定的指标后才合格。（单选题）

A. 玻璃与胶的交界面

B. 铝板与胶的交接面

C. 结构胶的内部

D. 玻璃或者铝材内部

试题答案：C

71、当幕墙面板材料为玻璃时，下列说法正确的是（）。（多选题）

- A. 应使用安全玻璃：夹胶、钢化等
- B. 应按规范进行强度和挠度校核
- C. 离线镀膜玻璃膜面可以直接暴露在室外，应朝室外或在夹胶玻璃、中空玻璃外侧
- D. 可根据需要使用中空夹胶、中空弯弧、夹胶弯弧、弯弧钢化等玻璃

试题答案：A, B, D

72、在发生火灾时，以下哪种材料对人体危害最大（）。（单选题）

- A. 玻璃
- B. 塑胶复合板
- C. 蜂窝复合板
- D. 石材

试题答案：B

73、幕墙用石材板宜选用火成岩，石材吸水率应小于（）。（单选题）

- A. 0.8%
- B. 0.9%
- C. 1%
- D. 1.2%

试题答案：A

74、金属幕墙的板缝注胶应（），宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。（多选题）

- A. 饱满
- B. 连续
- C. 密实
- D. 均匀
- E. 无气泡

试题答案：A, B, C, D, E

75、幕墙使用下列材料中，（）材料要进行表面氧化处理。（单选题）

- A. 合金结构钢
- B. 碳素结构钢
- C. 铝合金
- D. 不锈钢

试题答案：C

76、当发现有人触电后，不应该（）。（多选题）

- A. 切断电源
- B. 人工呼吸
- C. 用手拉
- D. 送医院
- E. 打 114

试题答案：C, E

77、TVOC 检测时，未识别峰可以计（）。（单选题）

- A. 苯
- B. 甲苯
- C. 正己烷
- D. 十六烷

试题答案：B

78、门窗组装多点锁时，如果锁点过紧，应采取（）措施。（单选题）

- A. 返修或在或在缝隙处打同样颜色的结构胶
- B. 调整组角机
- C. 调整多点锁紧定螺丝或挫修滑动槽

D. 返修或重新下料制作

试题答案：C

79、对结构玻璃装配组件在制造过程中按随机原则，一般每（）樘制作两个剥离试样，两个切开试样。（单选题）

A. 80

B. 90

C. 100

D. 150

试题答案：C

80、采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时，需符合以下规定（）。（多选题）

A. 应在洁净、通风的室内进行注胶

B. 应在洁净、密封的室内进行注胶

C. 环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定

D. 注胶宽度和厚度应符合设计要求

试题答案：A, C, D

81、石材幕墙表面应（）。（多选题）

A. 平整洁净

B. 无污染、破损和裂痕

C. 颜色和花纹应协调一致

D. 无明显色差

E. 无明显修痕

试题答案：A, B, C, D, E

82、建筑幕墙按（）可分为：玻璃幕墙、石材板幕墙、金属板幕墙和组合幕墙等。（单选题）

- A. 面板材料
- B. 结构
- C. 立面装饰形式
- D. 结构粘结材料

试题答案：A

83、如何用肉眼判断钢化玻璃是钢化还是半钢化（）。（单选题）

- A. 通过敲击
- B. 从斜侧方观察起平整度
- C. 测量其硬度
- D. 检查其厚度

试题答案：B

84、工地发生伤亡事故时，应（）。（单选题）

- A. 立刻有组织的抢救伤员
- B. 立刻抢救伤员并上报上级
- C. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，及时向上级和有关部门报告事故
- D. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，事故处理完毕后向上级和有关部门报告事故

试题答案：C

85、员工在作业时，应遵守安全生产制度和作业规程，正确佩戴和使用（）。（单选题）

- A. 劳动生产用品
- B. 劳动保护用品
- C. 劳动标识
- D. 劳动工具

试题答案：B

86、横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，角码应能承受横梁的剪力，其厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

试题答案：A

87、石材幕墙表面应（）。（多选题）

- A. 平整洁净
- B. 无污染、破损和裂痕
- C. 颜色和花纹应协调一致
- D. 无明显色差
- E. 无明显修痕

试题答案：A, B, C, D, E

88、民用建筑工程室内环境污染控制规范中的构筑物指的是（）。（多选题）

- A. 堤坝
- B. 水塔
- C. 蓄水池
- D. 墙体
- E. 手术室

试题答案：A, B, C, D

89、隐框半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘接宽度并取其最大值且不能小于（）。（单选题）

- A. 5.0mm

B. 6.0mm

C. 7.0mm

D. 8.0mm

试题答案：C

90、明框玻璃幕墙玻璃垫块数量应为（）个，厚度不应小于（）mm。（单选题）

A. 2, 5

B. 3, 5

C. 3, 4

D. 2, 4

试题答案：A

91、一块 1200×2000 ，厚 6mm 的钢化玻璃，其重量约为（）。（单选题）

A. 10kg

B. 20kg

C. 50kg

D. 37kg

试题答案：D

92、某次检测抽检了 5 个房间，发现 1 个房间甲醛超标，那么，复检时应对甲醛重新抽取（）间进行检测。（单选题）

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

试题答案：D

93、明框玻璃幕墙，已知单层玻璃厚度为 8mm，玻璃与槽口间最小间隙为 4.5mm，请问铝合金型材用以镶嵌玻璃的槽口最小间隙是（）。（单选题）

- A. 12.5mm
- B. 14.5mm
- C. 4.5mm
- D. 17mm

试题答案：D

94、玻璃幕墙采用中空玻璃时，中空玻璃气体层的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

试题答案：C

95、双组份结构胶注胶作业应准备（）等工具。（单选题）

- A. 铣刀、胶杯、清洁剂、清洗布
- B. 刮胶棒、胶杯、清洁剂、清洗布
- C. 测厚仪、清洁剂、清洗布
- D. 游标卡尺、直尺、清洁剂

试题答案：B

96、硅酮结构密封胶使用前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的（）试验。（多选题）

- A. 邵式硬度
- B. 剥离粘结性
- C. 相容性
- D. 拉伸粘结性
- E. 密封性

试题答案：B,C

97、玻璃是脆性材料，玻璃的破碎主要是由于（）应力产生（）而破碎的。（单选题）

- A. 拉；表面裂纹
- B. 提；表面裂纹
- C. 拉；内部裂纹
- D. 提；内部裂纹

试题答案：A

98、幕墙常用的橡胶制品为（）。（单选题）

- A. 聚氯乙烯
- B. 再生橡胶
- C. 天然橡胶
- D. 三元乙丙橡胶

试题答案：D

99、横梁钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 2.0
- B. 2.5
- C. 3.0
- D. 3.5

试题答案：B

100、工艺编制的原则，是加工或装配的结果，尽可能不是决定于（），而是决定于设备和用具的完善程度。（单选题）

- A. 加工环境
- B. 工人的技巧
- C. 面积的大小

D. 人员的多少

试题答案： B

101、采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时，需符合以下规定（ ）。 （多选题）

- A. 应在洁净、通风的室内进行注胶
- B. 应在洁净、密封的室内进行注胶
- C. 环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定
- D. 注胶宽度和厚度应符合设计要求

试题答案： A, C, D

102、下列有关注胶工艺，正确的是（ ）。 （多选题）

- A. 保证注胶房的清洁
- B. 按要求检查设备
- C. 清洁粘框后需在 60 分钟内注胶
- D. 注胶过程中如果出现白胶时应立即处理
- E. 注胶过程中出现气泡时无须理会

试题答案： B, C

103、注胶机的双联转阀、双联缸设置是为了解决（ ）。 （多选题）

- A. 黑白胶泵各自独立，压力流量变化不完全一致
- B. 黑白胶缸同步转
- C. 混胶不均匀
- D. 单独运行的黑白胶比例变化
- E. 胶的相溶性

试题答案： A, C, D

104、结构胶注胶前应进行哪几项混匀性性能试验（ ）。 （多选题）

- A. 拉断试验
- B. 割胶试验
- C. 蝴蝶试验
- D. 强度试验
- E. 破坏试验

试题答案：A, C

105、下面说法不正确的是：（ ）。 （单选题）

- A. 物质对光的吸收有选择性
- B. 各种不同的物质都有其各自的吸收光带
- C. 溶液呈现的颜色是透射光的颜色
- D. 溶液呈现的颜色是吸收光的颜色

试题答案：D

106、干挂石材幕墙的石板厚度不应小于（ ）。 （单选题）

- A. 20mm
- B. 25mm
- C. 30mm
- D. 40mm

试题答案：B

107、上下立柱之间应留有不小于（ ）mm 的缝隙，闭口型材可采用长度不小于（ ）mm 的芯柱连接。 （单选题）

- A. 10； 200
- B. 10； 250
- C. 15； 250
- D. 15； 300

试题答案：C

108、紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘距离不应小于（）。（单选题）

- A. 1.0m
- B. 1.5m
- C. 2.0m
- D. 2.5m

试题答案：C

109、隐框幕墙组件当结构胶安全固化后的尺寸允许偏差共有（）个项目。（单选题）

- A. 2
- B. 5
- C. 8
- D. 10

试题答案：D

110、双面胶条粘接前应按设计要求核对双面胶条的厚度、规格，双面胶条厚度一般比注胶胶缝厚度（），这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩10%。（单选题）

- A. 大1mm
- B. 大3mm
- C. 小1mm
- D. 小2mm

试题答案：A

111、注胶不密封、饱满的防治措施是（）。（多选题）

- A. 严格按操作要求
- B. 混胶均匀
- C. 操作应均匀缓慢

D. 加强注胶机的维护保养

E. 放尽胶中空气

试题答案： A, C, D, E

112、手动式拉铆枪由手柄、倒齿爪子、拉铆头组成，它是采用（）原理，作业时手柄张开与合拢使拉铆杆移动，倒齿的爪子在拉铆杆移动中能自动加紧与松开，从而达到铆接目的。（单选题）

A. 电动

B. 气动

C. 杠杆

D. 机械

试题答案： C

113、金属幕墙的板缝注胶应（），宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。（多选题）

A. 饱满

B. 连续

C. 密实

D. 均匀

E. 无气泡

试题答案： A, B, C, D, E

114、在批量生产前，（）件产品全检，批量生产中按（）的比例抽查。（单选题）

A. 5； 5%

B. 2； 4%

C. 3； 5%

D. 7； 10%

试题答案： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488040133022006036>