

2022年-2023年一级建造师之一建建筑工程实务真题精选附答案

单选题（共35题）

1、依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于（）m。

A. 1.8

B. 2.2

C. 2.4

D. 2.8

【答案】 B

2、当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行（）。

A. 基坑边坡加固

B. 地基处理

C. 坑底突涌验算

D. 边坡失稳验算

【答案】 C

3、下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。（2016年真题）

A. 桁架结构体系

B. 筒体结构体系

C. 框架-剪力墙结构体系

D. 混合结构体系

【答案】 B

4、连续梁上部的纵向钢筋接头位置宜设置在（ ）。

- A. 支座处
- B. 跨中 1/3 跨度范围内
- C. 梁端 1/3 跨度范围内
- D. 任意位置

【答案】 B

5、措施项目可计量部分应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目部分可以“项”为单位的方式计价，应包括除（ ）外的全部费用。

- A. 税金
- B. 规费
- C. 利润
- D. 规费和税金

【答案】 D

6、关于建筑外墙装饰构造的表述，说法错误的是（ ）。

- A. 外墙饰面砖粘贴设置伸缩缝间距为 5mm
- B. 外墙饰面砖接缝不得设为平缝
- C. 点挂外墙板间缝隙宽度不应小于 6mm
- D. 点挂外墙板采用开放式构造时，建筑墙面基层应进行防水处理

【答案】 B

7、下列建筑物中，属于公共建筑的是（ ）。

- A. 科研建筑

- B. 仓储建筑
- C. 畜禽饲料场
- D. 生产车间

【答案】 A

8、基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（ ）。（2012 年真题）

- A. 观察
- B. 钎探
- C. 轻型动力触探
- D. 静载试验

【答案】 C

9、钢结构柱间支撑的设计耐火极限应与（ ）相同。

- A. 柱
- B. 板
- C. 梁
- D. 楼梯

【答案】 A

10、建筑工程施工现场环境保护要求中，施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府（ ）部门申报登记，分类存放。

- A. 环卫
- B. 城管
- C. 卫生管理

D.市政管理

【答案】 A

11、建筑工程施工现场应至少（ ）开展一次定期安全检查。

A.每旬

B.每半月

C.每月

D.每季度

【答案】 A

12、钢筋配料时，弯起钢筋（不含搭接）的下料长度是（ ）。

A.直段长度+弯钩增加的长度

B.直段长度+斜段长度+弯钩增加的长度

C.直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加的长度

D.直段长度+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加的长度

【答案】 C

13、关于平面控制测量必须遵循的组织实施原则的说法，正确的是（ ）。

A.由平面到立面

B.由立面到平面

C.由整体到局部

D.由局部到整体

【答案】 C

14、当绿色建筑总得分为 58 分时，绿色建筑等级为（ ）。

- A.一星级
- B.二星级
- C.三星级
- D.四星级

【答案】 A

15、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8

【答案】 A

16、建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程（ ）书面确认，并委派在工程现场的建设或监理单位人员 1-2 名担任。

- A.建设单位
- B.承包单位
- C.设计单位
- D.监理单位

【答案】 A

17、混凝土搅拌通常的投料顺序是（ ）。（2012 年真题）

- A.石子—水泥—砂子—水
- B.水泥—石子—砂子—水
- C.砂子—石子—水泥—水
- D.水泥—砂子—石子—水

【答案】 A

18、屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（ ）。

- A.顺流水方向
- B.垂直流水方向
- C.顺年最大频率风向
- D.垂直年最大频率风向

【答案】 A

19、关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（ ）。2018 真题

- A.水化热较小
- B.抗冻性好
- C.干缩性较大
- D.早期强度高

【答案】 A

20、在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是（ ）

- A.圆形
- B.正方形
- C.十字形

D.菱形

【答案】 A

21、当开挖深度超过（ ） m（含）的基坑、槽的土方开挖工程，应单独编制安全专项施工方案。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】 B

22、楼梯踏步最小宽度不应小于 0.28m 的是（ ）的楼梯。

A.幼儿园

B.医院

C.住宅套内

D.专用疏散

【答案】 B

23、饰面板(砖)工程中，不需要进行复验的项目是（ ）

A.外墙陶瓷面砖的吸水率

B.室外用大理石的放射性

C.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

D.寒冷地面外墙陶瓷砖的抗冻性

【答案】 B

24、下列事件中，满足结构安全性功能要求的是()。

- A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定
- B.某厂房在正常使用时，吊车梁变形过大使吊车无法正常运行
- C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝不能蓄水
- D.某水下构筑物在正常维护条件下钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

【答案】 A

25、对于作用于框架结构体系的风荷载和地震作用，进行分析时可简化成()。

- A.节点间的水平集中力
- B.节点间的水平分布力
- C.节点上的水平集中力
- D.节点上的水平分布力

【答案】 C

26、施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须要在()h 内向所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。

- A.0.5
- B.1.0
- C.1.5
- D.2.0

【答案】 D

27、板材隔墙施工中，支设临时方木紧后工作是（ ）。

- A.放线
- B.安装隔墙板
- C.配置胶粘剂
- D.安装门窗框

【答案】 C

28、（2020年真题）在抢修工程中常用的混凝土外加剂是（）。

- A.减水剂
- B.早强剂
- C.缓凝剂
- D.膨胀剂

【答案】 B

29、施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（ ）。

- A.黄色
- B.绿色
- C.绿/黄双色
- D.淡蓝色

【答案】 C

30、网架结构中，腹杆的角度以（ ）为宜。

- A.25°
- B.30°
- C.45°

【答案】 C

31、关于装饰装修构造设计要求的说法，错误的是()。

- A.与建筑主体的分开
- B.装修层的厚度与分层、均匀与平整
- C.与建筑主体结构的受力和温度变化相一致
- D.防火、防水、防潮、防空气渗透和防腐处理等问题

【答案】 A

32、一般情况下，大修的城市道路竣工后（）年内不得挖掘。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

【答案】 B

33、通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是（）。

- A.先张拉楼板、后张拉楼面梁
- B.板中的无粘结筋须集中张拉
- C.先张拉楼面梁、后张拉楼板
- D.板中的无粘结筋须分批张拉

【答案】 A

、采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用()玻璃。

- A.夹层
- B.钢化
- C.钢化中空
- D.钢化夹层

【答案】 D

35、关于钢化玻璃特征的说法,正确的是()。

- A.机械强度低
- B.弹性差
- C.热稳定性好
- D.碎后易伤人

【答案】 C

多选题(共20题)

1、框架-剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构。其优点包括()

- A.框架结构平面布置灵活
- B.有较大的空间
- C.侧向刚度较大
- D.建筑立面处理比较方便
- E.剪力墙的问题大

【答案】 ABC

2、关于钢筋连接的施工工艺,下列说法错误的有()

受压钢筋直径大于 20mm 时，不宜采用绑扎搭接接头

- B. 拱架的拉杆的纵向受力钢筋可采用绑扎搭接接头
- C. 同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
- D. 钢筋接头位置宜设置在受力较小处
- E. 目前最常见、采用最多的钢筋机械连接方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接

【答案】 AB

3、混凝土在高温施工环境下施工，可采取的措施有（ ）。 （2016 年真题）

- A. 在早间施工
- B. 在晚间施工
- C. 喷雾
- D. 连续浇筑
- E. 吹风

【答案】 ABCD

4、关于钢结构高强度螺栓安装的说法， 正确的有（ ）。

- A. 应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
- B. 应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
- C. 应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
- D. 应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
- E. 同一接头中高强度螺栓的初拧、 复拧、 终拧应在 24 小时内完成

【答案】 AC

5、砌体结构中影响墙允许墙高厚比的因素有（ ）。

- 砂浆强度
- B. 砌块强度
 - C. 构件类型
 - D. 截面形式
 - E. 墙体开洞

【答案】 ACD

6、防止钢筋混凝土梁斜截面破坏的措施有()。

- A. 限制梁的最小截面尺寸
- B. 配置弯起钢筋，并满足规范要求
- C. 配置箍筋，并满足规范要求
- D. 增大主筋截面，并满足规范要求
- E. 做成双筋梁，并满足规范要求

【答案】 ABC

7、在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有（ ）。

- A. 项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差
- B. 项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差
- C. 后续工作不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差
- D. 后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差
- E. 项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制

【答案】 AC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488077123020006031>