

# 2023 年 质 量 员 之 市 政 带 答 案 )

单 选 50 题 题 ) ( 共

1、构件吊运时混凝土的强度不得低于设计强度的 ( ) 。

A. 75%

B. 80%

C. 0.9

D. 1

【答 案 】 A

2、在施工范围内一般应选 用渗水性土或砂砾填筑：台背顺路线方向，上部距翼墙尾端不少于台高加 ( ) m。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答 案 】 B

3、市 政 基础设施工程在 ( ) 进行功能性试验。

A. 竣工之 前

B. 竣工之 后

C. 交付使用之 前

D. 交付使用之 后

【答 案 】 C

4、烧结普通（多孔）砖 MU30，其抗压强度平均值要求大于等于（ ）MPa。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 35

**【答案】 C**

5、以下哪项不是施工岗位职责（ ）。

A. 参与施工组织管理策划

B. 参与制订并调整施工进度计划、施工资源需求计划，编制施工作业计划

C. 负责施工作业班组的技术交底

D. 负责施工中技术质量问题的解决和处理

**【答案】 D**

6、沟槽回填管道应符合以下规定：压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于（ ）m。

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

**【答案】 A**

7、管内径大于（ ）mm 的柔性管道，回填施工时应在管内设有竖向支撑。

- A. 500
- B. 600
- C. 700
- D. 800

**【 答 案 】 D**

8、弯钩平直部分的长度，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的（ ）倍。

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 10

**【 答 案 】 D**

9、根据 GB50204-2002（2011 年版）要求，进场钢筋必须进行钢筋重量偏差检测。测量钢筋重量偏差时，试样应从不同钢筋上截取，数量不少于（ ）根。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

**【 答 案 】 B**

10、壁厚为 6mm 的金属管道采用手工电弧焊焊接时，接头间隙尺寸为（ ）

- A. 1mm
- B. 2mm

C. 3mm

D. 4mm

**【 答 案 】 B**

11、石灰材料进场时应按次取样，检测石灰的（ ）含量。

A. 碳酸钙

B. 氢氧化钙和氢氧化镁

C. 氧化钙和氧化镁

D. 氢氧化钙和氧化镁

**【 答 案 】 C**

12、某市政工程施工企业中标某市一座互通立交桥。该工程的业主已委托某甲级监理单位进行工程监理。为保证工程施工质量，监理单位要求施工企业开工前编制好工程施工质量计划，做好质量预控工作。因此施工单位由项目质量负责人组织质量部门人员编制了施工质量计划，同时建立了质量责任制和考核评价办法，明确质量负责人对项目质量控制负过程质量控制由每道工序和岗位的责任人负责。请根据背景资料，回答 下列问题。

A. 项目技术负责人

B. 项目经理

C. 项目质量负责人

D. 项目施工负责人

**【 答 案 】 A**

13、拌制混凝土应（ ）。

A. 酸

B. 碱

- C. 火 山 灰 质 硅 酸 盐 水 泥
- D. 粉 煤 灰 硅 酸 盐 水 泥

【 答 案 】 A

14、以下哪项属于安全员岗位职责（ ）。

- A. 参与施工现场环境监督管理
- B. 负责核查进厂材料、设备的质 量保证资料，进场资料的抽样复验、见证取  
样、委托、送检和标识
- C. 负责施工控制网的测试
- D. 负责施工的各个阶段和各主要部位的放线、验线

【 答 案 】 A

15、石灰 土类基层压实度应达重型95%以上，其检验频率为（ ）。

- A. 1000 m<sup>2</sup> 1 点
- B. 1000 m<sup>2</sup> 3 点
- C. 2000 m<sup>2</sup> 1 点
- D. 2000 m<sup>2</sup> 3 点

【 答 案 】 A

16、工程质 量正常验收过程中的最基本单元是（ ）。

- A. 单位工程
- B. 分部工程
- C. 分项工程
- D. 检验批

【 答 案 】 D

17、ISO 族标准就是在（ ）、程序、过程、总结方面规范质量管理。

- A. 范围
- B. 组织
- C. 职责
- D. 机构

【 答 案 】 D

18、基层混合料压实度，通过试验应在同一点进行两次平行测定，两次测定的差值不得大于（ ）g/cm<sup>3</sup>。

- A. 0.01
- B. 0.03
- C. 0.05
- D. 0.08

【 答 案 】 B

19、弯钩平直部分的长度，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的（ ）倍。

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 10

【 答 案 】 D

20、工程档案由（ ）向城建档案馆（室）移交，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 建设单位
- D. 质量监督站

**【答案】 C**

21、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验评定，并向（ ）提交工程验收报告。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 质量监督单位
- D. 档案管理单位

**【答案】 A**

22、下列路面的结构层，属于整体型基层的是（ ）。

- A. 级配砾石
- B. 泥结碎石
- C. 级配碎石
- D. 水泥稳定土

**【答案】 D**

23、下列不属于工程中材料的是。（ ）

- A. 半成品

B. 施 工 器 具

C. 原 材 料

D. 成 品

**【 答 案 】 B**

24、根据 GB50204-2002（2011 年版）要求，进场钢筋必须进行钢筋重量偏差检测，测量钢筋重量偏差时，试样应从不同钢筋上截取，每根试样长度不小于（ ）mm。

A. 100

B. 300

C. 350

D. 500

**【 答 案 】 D**

25、路面范围内的井室周围，不应采用（ ）等材料回填。

A. 黄土

B. 石灰土

C. 砂

D. 砂砾

**【 答 案 】 A**

26、当质量计划需修改时，由项目部技术负责人提出修改意见，报（ ）审批。

A. 项目负责人

B. 企业技术负责人

C. 企业分管领导



D. 企 业 法 人

【 答 案 】 A

27、分部工程完成后，由（ ）组织施工单位项目负责人 和有关勘察、设计单位  
项目负责人 等进行验收。

A. 项目经理

B. 项目总工

C. 总监理工程师

D. 专业 监理工程师

【 答 案 】 C

28、HRB335 级、HRB400 级钢筋的冷拉率不宜大于（ ）。

A. 1%

B. 2%

C. 0.03

D. 0.05

【 答 案 】 A

29、路基施工工艺过程质量控制点不包含（ ）。

A. 宽度

B. 放坡、测量

C. 压实度

D. 中线高程

【 答 案 】 B

30、路面砖外观质量优等品缺棱掉角的最大投影尺寸应小于等于（ ）mm。

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 20

**【答案】 A**

31、工程项目建设不像一般工业产品的生产那样，在固定的生产流水线，有规范化的生产工艺和完善的检测技术，有成套的生产设备和稳定的生产环境，因此工程质量具有（ ）、质量波动较大的特点。

- A. 干扰因素多
- B. 检测技术不完善
- C. 不稳定的生产环境
- D. 管理水平参差不齐

**【答案】 A**

32、装配式梁板构件吊装时混凝土强度不得低于设计要求，设计未要求时，不得低于构件强度的（ ）。

- A. 60%
- B. 70%
- C. 75%
- D. 90%

**【答案】 C**

- 33、 单 位 工 程 质 量 竣 工 验 收
- A. 项 目 经 理
- B. 项 目 副 经 理
- C. 项 目 总 工
- D. 单 位 负 责 人

【 答 案 】 D

- 34、 预 应 力 筋 的 张 拉 顺 序 应
- A. 宜 先 中 间 ， 后 上 、 下 或 两
- B. 宜 先 两 侧 ， 后 上 、 下 或 中
- C. 宜 先 上 、 下 ， 后 中 间 或 两
- D. 宜 同 时 进 行

【 答 案 】 A

- 35、 检 验 （ 收 ） 批 的 质 量 验 行
- 组 织 项 目 专 业 （ ） 等 进 行
- A. 技 术 负 责 人 /技 术 负 责 人
- B. 技 术 负 责 人 /质 量 检 查 员
- C. 质 量 检 查 员 /技 术 负 责 人
- D. 质 量 检 查 员 /质 量 检 查 员

【 答 案 】 D

- 36、 为 预 防 管 道 基 础 下 沉 ，
- 材 类 别 、 混 凝 土 强 度 和 当
- 符 合 冬 期 施 工 要 求 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495224310144011130>