

2023年贵州省安全员B证考试模拟题【精品】

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

1.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

2.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B ）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

3.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

4.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（ C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

5.事故的直接责任者是指（ A）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

6.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（ A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

- B.项目负责人未受到教育不放过
- C.安全负责人未受到教育不放过
- D.劳务负责人未受到教育不放过

7.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

- A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

8.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

- A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

9.（D）燃烧的火灾不能用水扑救。

- A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

10.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（A）个工作日内办理完毕。

- A.5 B.7 C.15 D.20

11.某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（B）名专职安全生产管理人员。

- A.1 B.2 C.3 D.4

12.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

13.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由(C)名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

14.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由(A)对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

15.边长超过(B)的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

16.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是(B)。

A.不宜小于0.8m和宜采用1:6

B.不宜小于1.5m和宜采用1:6

C.不宜小于0.5m和宜采用1:3

D.不宜小于1.5m和宜采用1:7

17.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

18.建设工程实行施工总承包的,由（B）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

19.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

20.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

21.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

22.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

23.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

24.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

25.安全是 (D)。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人
员免遭不可承受危险的伤害

26.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用 (C)时，应当对
作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

27.基坑周边 (C) 范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

28.以下不是常用安全电压的是 (C)。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

29.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

30.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

31.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

32.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

33.一般临时设施区域，每100m²配备（A）个10L灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

34.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

35.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

36.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

37.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职
安全生产检查

38.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工
的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

39.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

40.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场 (B) 进
行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患
D.违章作业行为

41.当需单根支模时,柱宽大于 (C) 应每边在同一标高上设不得少于
两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

42.建设工程临时用电,必须按照三相五线制,实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保
护

43.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

44.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予(A)安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

45.施工升降机做坠落试验时吊笼内应(B)。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

46.(A)是工程项目施工现场安全生产第一责任人,负责组织落实安全生产责任,实施考核,实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

47.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用(B)安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

48.施工单位应当向施工作业人员提供符合(B)的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

49.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取(A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

50.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

51.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时,能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

52.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

53.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指: (A)。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面(或效果)图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

54.施工单位的安全生产费用不应该用于 (D)。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

55.劳动保护用品的发放和管理,应坚持 (A) 的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员

负责

56.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

57.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

58. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

59.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75%后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

60.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定:钢丝绳作吊索时,其安全系数不得小于 (C) 倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

61.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505113220014011131>