

2024 年施工员之装饰施工专业管理实务全真模拟考 试试卷 B 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、一般抹灰工程质量的允许偏差，普通抹灰表面平整度为（ ）mm

A.3

B.4

C.5

D.2

【答案】 B

2、装饰装修工程的施工条件包括（ ）。

A.人文条件和施工现场条件

B.自然条件和人工条件

C.自然条件和施工现场条件

D.地质条件和施工现场条件

【答案】 C

3、（ ）是依据国家法律法规制定的，项目全体员工在生产经营活动中心必须贯彻执行同时也是企业规章制度的重要组成部分。

A.项目经理聘任制度

B.安全生产责任制度

C.项目管理考核评价制度

D.材料及设备的采购制度

【答案】 B

4、窗帘轨安装时，当窗宽大于（ ）m时，窗帘轨中间应断开，断开处应槓弯错开，弯曲度应平缓。

A.0.9

B.1.2

C.1.5

D.1.8

【答案】 B

5、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球径不小于排水管道管径的（ ），通球率必须到达 100%。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

6、三级资质标准：企业注册资本金（ ）万元以上，企业净资产（ ）万元以上。

A.60， 60

B.50， 50

C.50， 60

D.60， 50

【答案】 C

7、因为计划值不足，相关的实际工作量增加，出现了进度偏差，属于（ ）因素。

- A.工期及相关计划的失误
- B.工程条件的变化
- C.管理过程中的失误
- D.其他原因

【答案】 A

8、某项目进行墙面进行抹灰、涂饰施工。现由于各种原因，项目年前需要完成施工并交付验收，需要抢工作业。原计划工期如下为，抹灰施工 10d，抹灰后间隔 10d，涂饰施工 12d。项目部原方案为增加抹灰工 5 人，涂饰工人 5 人，可使抹灰和涂饰施工时间各减少 3d。但考虑到年前抹灰工人工资从原先的 200 元/d 上涨到了 300 元/d，涂饰工人从原先的 180 元/d 上涨到了 250 元/d，故项目部从节省成本考虑，将抹灰后的间隔时间缩短到 4d 以保证工期顺利完成。试回答以下问题：

- A.缺乏进度计划系统观念
- B.缺乏进度计划动态控制观念
- C.缺乏进度计划比较优选观念
- D.缺乏进度计划简化观念

【答案】 D

9、裱糊工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰不得大于（ ）。

- A.10%
- B.15%
- C.8%
- D.12%

【答案】 C

10、必须经过上层管理者，如投资者、业主的批准的进度计划调整方法是（ ）。

A.采用新技术，减少资源投入

B.改变工作的逻辑关系

C.增减工作的范围

D.提高劳动生产率

【答案】 C

11、水准点的数目不得少于（ ）个点。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

12、工程量的性质（ ）。

A.只是单纯的量的概念

B.含有量及单价的概念

C.只是单纯的事实的概念

D.含有总价的概念

【答案】 A

13、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）表示。

- A.圆形
- B.三角形
- C.正六边形
- D.矩形

【答案】 C

14、接线盒内的导线预留长度不应超过（ ） mm 盘、箱内的导线预留长度应为其周长的 1/2。

- A.100
- B.150
- C.200
- D.250

【答案】 B

15、工程项目的控制性实施进度计划与工程项目中的（ ）一一对应。

- A.施工总进度计划
- B.单位工程施工进度计划
- C.分部分项工程施工进度计划
- D.专项工程施工进度计划

【答案】 B

16、下列成品保护措施的说法，错误的是（ ）。

- A.管道保温、灯具、面板、风口防污染处理，暖气管道上的阀门应经常开关
- B.整体完工后应及时断水、断电

C.门扇应及时落锁，如锁具未安装时应使用特殊处理将门扇固定，禁止随意进入

D.对样板间进行挑选，当外来人员参观时应固定房间，全面保护、专人陪同

【答案】 A

17、（ ）应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.城建单位

【答案】 B

18、板材隔墙安装的允许偏差，立面垂直度，石膏空心板为（ ）。

A.5mm

B.2mm

C.3mm

D.15mm

【答案】 C

19、一测站水准测量基本操作中的读数之前的操作是（ ）。

A.必须做好安置仪器，粗略整平，瞄准标尺的工作

B.必须做好安置仪器，瞄准标尺，精确整平的工作

C.必须做好精确整平的工作

D.必须做好粗略整平的工作

【答案】 C

20、进度控制的目的是（ ）。

A.通过控制以实现工程的进度目标

B.进度计划的编制

C.论证进度目标是否合理

D.跟踪检查进度计划

【答案】 A

21、轻钢龙骨吊顶安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开不少于（ ）mm并不得在同一根龙骨上接缝。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】 C

22、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不得小于（ ）mm

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】 A

23、施工成本计划通常有三类指标,即()。

A.拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标

B.成本计划的数量指标,质量指标和效益指标

C.预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标

D.人、财、物成本指标

【答案】 B

24、使用悬挂电气控制开关时,绝缘应良好,滑动自如,人的站立位置后方应有() m并应正常操作电钮。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

【答案】 C

25、建筑施工专项方案实施前,()应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员

B.项目技术负责人

C.专职安全生产管理人员

D.编制人员或项目技术负责人

【答案】 B

26、一级资质标准：企业经理具有（ ）以上从事工程管理工作经历或具有高级职称。

A.5 年

B.6 年

C.7 年

D.8 年

【答案】 D

27、施工项目目标成本的确定，人工、材料、机械的价格（ ）。

A.按市场价取定

B.按投标报价文件规定取定

C.按现行机械台班单价、周转设备租赁单价取定

D.按实际发生价取定

【答案】 A

28、以下水准仪中哪一种型号的精度最高。（ ）。

A.DS10

B.DS3

C.DS0.5

D.DS1

【答案】 C

29、下列哪项不属于施工单位可主张工期顺延的理由。（ ）。

A.发包人未按约支付工程款

不可抗力

- C. 发包人未按约提供协助工作
- D. 施工单位的供应商未按期供应材料

【答案】 D

30、厕浴间防水层施工完毕后，检查防水隔离层应采用（ ）方法。

- A. 蓄水
- B. 洒水
- C. 注浆
- D. 破坏试验

【答案】 A

31、施工进度计划跟踪检查时，检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或（ ）。

- A. 加强现场巡查
- B. 统计施工作业人数
- C. 定期召开进度工作汇报会
- D. 班组每日班前交底会

【答案】 C

32、下列关于装饰装修工程施工准备工作内容，说法错误的是（ ）。

- A. 技术准备
- B. 大型机械进退场准备
- C. 现场准备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/515233312303011311>