

2023 年一级建造师之一建机电工程实务综合检测试 卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、

高层建筑管道应（ ）进行试验，合格后再按系统进行整体试验。

- A. 先按分区、分段
- B. 对给水管道
- C. 对排水管道
- D. 对中水管道

【答案】 A

2、机电工程中，主要用于测量纵向、横向轴线（中心线）以及垂直度的控制测量仪器是（ ）。

- A. 光学水准仪
- B. 激光准直（铅直）仪
- C. 光学经纬仪
- D. 全站仪

【答案】 C

3、关于消防水泵设施的要求，不正确的有（ ）。

- A. 应设有备用水泵
- B. 备用泵流量不小于 80%最大流量
- C. 水箱的水用完之前，在 5min 内启动
- D. 设有两条吸水管

【答案】 B

4、

下列采购内容，下列不属于机电工程项目采购的是（ ）。

- A. 工程采购
- B. 货物采购
- C. 服务采购
- D. 设备采购

【答案】 D

5、

焊接作业前，应由（ ）向焊工发放相应的 WPS 并进行技术交底

- A. 焊接技术人员
- B. 项目技术负责人
- C. 项目经理
- D. 施工单位技术负责人

【答案】 A

6、电梯监督检验合格，并获得（ ）后，才可按规定办理交工验收手续。

- A. 出厂许可
- B. 准用许可
- C. 施工许可
- D. 试车许可

【答案】 B

7、

下列吊装方法中，（）多为厂房、车间内使用，一般为单机作业，也可双机抬吊。

- A. 桥式起重机吊装
- B. 履带式起重机吊装
- C. 汽车式起重机吊装
- D. 桅杆系统吊装

【答案】 A

8、

高层建筑对防噪声、防震等要求较高，管道施工应采取必要的隔离、减震或加设（）等措施。

- A. 刚性连接
- B. 柔性连接
- C. 法兰连接
- D. 承插连接

【答案】 B

9、

继电器的性能不包括（）。

- A. 自动调节
- B. 安全保护
- C. 限制电流
- D. 转换电路

【答案】 C

10、同步电动机具有转速和电源保持严格同步的特性，即只要电源频率保持恒定，同步电动机的转速就（ ）

- A. 绝对不变
- B. 高速
- C. 中速
- D. 慢速

【答案】 A

11、在一个单位工程中，施工单位自检合格，监理单位已初验通过的子单位工程，（ ）可组织进行验收。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

【答案】 C

12、

启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（ ）。

- A. 直流电动机
- B. 永磁同步电动机
- C. 三相变频电动机
- D. 单相异步电动机

【答案】 A

13、按国家制定实施首检的起重机械目录规定，下列起重机械中实施首检的是（ ）。

- A. 流动式起重机
- B. 塔式起重机
- C. 桥式起重机
- D. 桅杆起重机

【答案】 A

14、根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（ ）。

- A. 计量标准器具是国家计量基准器具
- B. 进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用
- C. 检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
- D. 强制检定与非强制检定均属于法制检定

【答案】 D

15、下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（ ）。

- A. 重要材料
- B. 管道的压力试验
- C. 卫生器具给水配件安装
- D. 风管系统的测定

【答案】 C

16、金属氧化物接闪器安装后，需测量金属氧化物接闪器的（ ）。

- A. 工频放电电压
- B. 持续电流
- C. 放电电流
- D. 短路电流

【答案】 B

17、机电工程项目货物采购不包括（ ）。

- A. 招标文件编制
- B. 机电设备调试
- C. 机电设备运输
- D. 机电工程初期维修

【答案】 A

18、

建筑总面积大于（ ）m³的宾馆和饭店场所，建设单位应当向住房和城乡建设管理部门审核

- A. 10000
- B. 15000
- C. 20000
- D. 2500

【答案】 A

19、玻璃纤维复合风管适用于（ ）。

- A. 洁净空调系统

- B. 中压以下空调系统
- C. 有机溶剂空调系统
- D. 酸性环境空调系统

【答案】 B

20、单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】 B

21、

电梯安装自检试运行结束后，由（）负责进行校验和调试。

- A. 电梯监理单位
- B. 质量监督单位
- C. 电梯安装单位
- D. 电梯制造单位

【答案】 D

22、无卤低烟采用聚烯烃材料的电力电缆，在消防灭火时的缺点是（）。

- A. 发出有毒烟雾
- B. 产生烟尘较多

C. 腐蚀性能较高

D. 绝缘电阻下降

【答案】 D

23、钢塑复合管一般使用（ ）连接。

A. 焊接

B. 承插

C. 热熔

D. 螺纹

【答案】 D

24、

自动化仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低（ ）以上。

A. 5℃

B. 8℃

C. 10℃

D. 15℃

【答案】 C

25、依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（ ）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A. 国务院

B. 省级

C. 市级

D. 地级

【答案】 A

26、工程设备验收时，核对验证内容不包括()。

A. 核对设备型号规格

B. 核对设备供货商

C. 检查设备的完整性

D. 复核关键原材料质量

【答案】 C

27、长距离输电线路铁塔基础中心桩测定后，一般采用（ ）和平行基线法进行控制。

A. 头尾控制法

B. 三角法

C. 十字线法

D. 菱形控制法

【答案】 C

28、

回转窑耐火砖若采用干法砌筑时，其砖缝处理的常用方法是（ ）。

A. 陶瓷纤维填塞

B. 耐火泥填塞

C. 干耐火粉填满

D. 钢板塞满塞牢

【答案】 D

29、

设备的二次灌浆是在（ ）对设备底座和基础间进行的灌浆。

- A. 设备吊装后
- B. 设备精找正后
- C. 设备粗平后
- D. 设备装配后

【答案】 B

30、

大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐（ ）合格后安装。

- A. 充水试验
- B. 基础验收
- C. 焊接检验
- D. 外形尺寸检查

【答案】 A

31、锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用（ ）。

- A. 热轧管
- B. 优质碳素钢管
- C. 冷轧管
- D. 冷拔管

【答案】 B

32、下列是电缆沟内电缆敷设的要求，其中错误的是（ ）。

- A. 电力电缆和控制电缆应配置在同一层支架上
- B. 高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置
- C. 交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上
- D. 控制电缆在普通支架上，不宜超过 1 层；桥架上不宜超过 3 层 A 是不应配置在同一层支架上。正确的表述方法是：电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上

【答案】 A

33、

工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，不应提供的是（ ）。

- A. 炉内托砖板的位置尺寸
- B. 锚固件的位置尺寸
- C. 焊接质量检查合格证明
- D. 炉窑砌筑施工方案

【答案】 D

34、

吊装用的钢丝绳一般由（ ）制成。

- A. 低合金结构钢丝
- B. 高碳钢丝
- C. 中碳钢丝
- D. 低碳钢丝

【答案】 B

35、（2019年真题）属于安装工程一般项目的是（ ）。

- A. 保证主要使用功能要求的检验项目
- B. 保证工程安全、节能和环保的检验项目
- C. 因无法定量而采取定性检验的项目
- D. 确定该检验批主要性能的检验项目

【答案】 C

36、适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是（ ）。

- A. 直接采购
- B. 招标采购
- C. 定点采购
- D. 询价采购

【答案】 D

37、

吊车梁和吊车桁架安装就位后不应有（ ）。

- A. 下挠
- B. 上挠
- C. 侧弯
- D. 扭曲

【答案】 A

38、锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，应当经国家（ ）许可，方可从事相应的活动。

- A. 规划行政主管部门
- B. 负责安全生产监督的部门
- C. 负责特种设备安全监督管理的部门
- D. 建设行政主管部门

【答案】 C

39、

机电工程项目的特点不包括（ ）。

- A. 设计的多样性
- B. 环境条件苛刻性
- C. 工程运行的危险性
- D. 政策条件的便利性

【答案】 D

40、

中性耐火材料特性是（ ）有抗侵蚀作用。

- A. 耐酸性渣
- B. 耐酸性渣和碱性渣
- C. 耐碱性渣
- D. 都不具有耐酸性渣和碱性渣

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、机电工程的通用设备一般包括（ ）。

- A. 电弧炼钢炉
- B. 压缩机
- C. 风机
- D. 泵
- E. 输送设备

【答案】 BCD

2、下列关于机电工程开标与评标管理要求，说法正确的是（ ）。

- A. 开标时间应与提交投标文件截止时间相同
- B. 一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为5人以上单数
- C. 评标原则包括公开、公平、公正
- D. 开、评标过程中，有效标书少于4家，此次招标无效，需重新招标
- E. 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

【答案】 ABC

3、

下列智能化系统调试检测内容中，属于变配电系统调试检测的有（ ）。

- A. 变压器超温报警
- B. 配电线路直流电阻
- C. 储油罐液位监视

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525033324300012010>