

2023 年福建省安管人员 ABC 证考试题库【3 套练习题】模拟训练

含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 攀登的用具、结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于()。

A. 1000N

B. 1100N

C. 1200N

D. 1300N

2. 三级安全教育是指()这三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 公司、总包单位、分包单位

D. 建设单位、施工单位、监理单位

3. 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、()三种。

A. 人力拆除

B. 工具拆除

C. 爆炸拆除

D. 爆破拆除

4. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的分部
分项工程应编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和()签字后实施。

A. 业主代表

B. 设计主持人

C. 总监理工程师

D. 有关部门

5. 某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可
证届满时()。

A. 必须再次审查，审查合格延期3年

B. 不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C. 按照初始条件重新申请办理

D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

6. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（）投资应当纳入建设项目概算。

- A. 保安设施
- B. 安全设施
- C. 监控设施
- D. 公共设施

7. 班组级安全教育是新工人分配到班组后，开始作业前的教育。下列内容不属于班组安全教育内容的是（）。

- A. 劳动纪律和岗位讲评
- B. 我国安全生产方针、政策、法规
- C. 本工种安全操作规程
- D. 本工种事故案例剖析

8. 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

- A. 集中设置
- B. 混合设置
- C. 相邻设置
- D. 分开设置

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等（），并保证资料的真实、准确、完整。

- A. 地质资料、水文资料、相邻建筑物资料、地下工程的有关资料
- B. 地下管线资料、水文资料、构筑物资料、地下工程的有关资料

C. 地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

D. 地质资料、气象观测资料、地下工程的有关资料

10. 大地公司在东征县小李乡进行一项建筑工程施工建设，已合法开工。因资金不足，该工程于 2004 年 3 月 1 日停工。该公司董事长知道应该向主管部门报告，但不了解具体情况，请回答他的几个问题：(2) 建设单位应当向()报告，并按照规定做好建筑工程施工的维护管理工作。

A、中国建筑业协会

B、当地人民政府

C、施工许可证发证机关

D、设计单位

11. 某建筑工地 1 名工人在人工挖孔桩下面取水样时，突然倒下，随后现场 3 名工人在无任何防护的情况下，相继下去救人而昏倒，工地上其他人员随即报警，附近武警战士立即赶到，穿戴防毒面具和防化服，将 4 人救出，均已死亡。请分析事故原因。试题：可以采用的井下气体检测方法是（）。

A. 用小动物测试

B. 用明火检测

C. 直接下井检测

D. 腰系安全带下井

12. 根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 20

B. 10

C. 15

D. 28

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关()的资料。

A. 相关技术措施

B. 质量保证措施

C. 安全施工措施

D. 环境保护措施

14. 某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果发生生产安全事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。2、对工程建设项目施工的安全生产负总责的是()。

A. 总承包单位

B. 分包单位

C. 建设单位

D. 监理单位

15. 各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置()或活动防护栏杆。

A. 安全围栏

B. 安全门

C. 安全立网

D. 竹笆

16. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

- A. 勘察单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 建设单位

17. 某建筑队安排加班基础回填，因蛙式打夯机电源线未接，该队民工刘某就主动去接线，因刘某不懂用电设备接线规定，仅将三相火线接通，而未接通保护零线，加上刘某又无电工工具，赤手操作，因而接线松动。在操作过程中，由于打夯机带电，致使操作工卢某(未戴绝缘手套)触电死亡。请分析事故原因。试题：蛙式打夯机开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为()。

- A. 10mA
- B. 20mA
- C. 30mA
- D. $\gt 30\text{mA}$

18. 塔机的任何部位与输电线路的水平距离不得小于（）

- A. 4m
- B. 3m
- C. 2m
- D. 1m

19. 拆除施工严禁立体（）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

- A. 生产

B. 混合

C. 交叉

D. 多工种

20. 元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：(1) 安全生产许可证的有效期为()年。

A. 3

B. 5

C. 1

D. 2

二. 多选题(共 10 题)

1. 《福建省建筑起重机械安全管理导则(试行)》规定，建筑起重机械在安装(拆卸)前，使用单位必须核对建机一体化企业、的安装拆卸作业人员《建筑施工特种作业操作资格证书》，安装拆卸作业人员必须持证上岗。对整个安装过程实施现场监督，见证以下工作()，并填写《建筑起重机械安装(拆卸)监控记录表》。

A. 建机一体化企业技术负责人向全体安装(拆卸)作业人员，进行安装(拆卸)专项施工方案和安全技术交底

B. 对所安装、拆卸的建筑起重机械以及参与安装、拆卸用的工具、索具及辅助起重机械设备进行检查

C. 对建筑起重机械基础的验收

D. 建筑起重机械安装完毕，安装单位的自检工作

E. 建机一体化企业与使用单位进行检查工作

2. 《福建省安全生产条例》规定，生产经营单位制定的生产安全应急救援预案应

当包括（ ）。

- A. 应急救援预案的演练
- B. 事故调查与处理
- C. 危险目标的确定、分类以及其潜在危险性评估
- D. 应急救援装备、设备、物资储备以及经费的保障
- E. 现场紧急处置、人员疏散

3. 下列关于爆破工程说法正确的有那些选项（ ）

- A. 爆破方案应经有关部门审批，并按专项施工方案实施。
- B. 爆破施工作业应向公安机关申请，并应由由爆破施工资质的单位实施。
- C. 爆破作业人员应由相应的安全作业证。
- D. 爆破作业前应进行安全技术交底。

4. 《福建省安全生产条例》规定，建立（ ）的安全生产监督管理体制。

- A. 全员参与
- B. 政府监管
- C. 社会监督
- D. 行业自律
- E. 生产经营单位负责

5. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程，（ ），并在施工现场入口处设置明显标志。

- A. 设置消防通道

- B. 配备消防水源
- C. 配备消防设施
- D. 配备灭火器材
- E. 请消防队员驻防

6. 安全管理之系统原理的原则有()。

- A. 动态相关性原则
- B. 整分合原则
- C. 能级原则
- D. 反馈原则
- E. 封闭原则

7. 架空线路可以架设在（）上。

- A. 木杆
- B. 钢筋混凝土杆
- C. 树木
- D. 脚手架
- E. 高大机械

8. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组的职责包括：（）

- A. 总结事故教训，提出防范和整改措施；
- B. 认定事故的性质和事故责任
- C. 提出对事故责任者的处理建议
- D. 检查控制事故的应急措施是否得当和落实

E. 提交事故调查报告

9. 特种作业人员具备的条件()。

A. 年龄满 18 岁

B. 身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C. 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D. 符合相应工种作业特点需要的其他条件

E. 参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

10. 《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，、建筑起重机械安装完毕，建机一体化企业应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行（）。自检合格后，向使用单位移交《建筑起重机械安装自检记录表》并进行安全使用说明。

A. 检查

B. 验收

C. 试运转

D. 调试

E. 自检

三. 判断题(共 10 题)

1. 根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

2. 《建设工程安全生产管理条例》规定，办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

3. 某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m 高的混凝土平台模板，当一名工人从 4~5 轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到 7、8min 后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。请分析事故原因。试题：模板拆除前，虽然编写了拆除方案，也做了交底，但对作业环境存在的隐患，没有考虑。（）

4. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

5. 宿舍、办公用房的建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。

6. 《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

7. 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应的等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

8. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

9. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，企业负责人带班是指在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。

10. 四级风力及其以上应停止一切吊运作业。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】 B
2. 【正确答案】 B
3. 【正确答案】 D
4. 【正确答案】 C
5. 【正确答案】 D
6. 【正确答案】 B
7. 【正确答案】 B
8. 【正确答案】 D
9. 【正确答案】 C
10. 【正确答案】 C
11. 【正确答案】 A
12. 【正确答案】 C
13. 【正确答案】 C
14. 【正确答案】 A
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 B
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 C
20. 【正确答案】 A

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCD
2. 【正确答案】 ACDE
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 ABCDE
5. 【正确答案】 ABCD
6. 【正确答案】 ABDE
7. 【正确答案】 AB
8. 【正确答案】 ABCE
9. 【正确答案】 ABCDE
10. 【正确答案】 CDE

三. 判断题

1. 【正确答案】对
2. 【正确答案】对
3. 【正确答案】对
4. 【正确答案】对
5. 【正确答案】对
6. 【正确答案】对
7. 【正确答案】对
8. 【正确答案】对
9. 【正确答案】错
10. 【正确答案】错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 脚手架施工荷载按均布荷载计算取值共分为：()。
 - A. 承重架(结构施工架) $3\text{kN}/\text{m}^2$ 、装修架 $2\text{kN}/\text{m}^2$
 - B. 承重架 $2.7\text{kN}/\text{m}^2$ 、装修架 $2.5\text{kN}/\text{m}^2$
 - C. 承重架 $2\text{kN}/\text{m}^2$ ，装修架 $1\text{kN}/\text{m}^2$
 - D. 承重架 $5\text{kN}/\text{m}^2$ ，装修架 $4\text{kN}/\text{m}^2$
2. 悬挑钢平台左右两侧必须装置()的防护栏杆。
 - A. 临时
 - B. 固定
 - C. 白纱绳
 - D. 尼龙绳
3. 室内明敷主干线的距地高度不得小于()。

A. 1.5m

B. 2.0m

C. 2.5m

D. 3.0m

4. 根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（ ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

A. 危险源和重点部位

B. 重点部位和环节

C. 关键部位和危险源

D. 危险部位和环节

5. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（ ）制度。

A. 限制使用

B. 定期取消

C. 淘汰

D. 禁止生产

6. 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（ ）文件，并对检测结果负责。

A. 符合性证明

B. 安全防范措施

C. 安全使用期限

D. 安全合格证明

7. 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 ()、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 ()。

A、黄、绿、红

B、红、黄、绿

C、红、绿、黄

D、黄、红、绿

8. 电焊工接触到的主要职业危害为 ()。

A. 红外线

B. 紫外线

C. 振动

D. 锰尘(烟)

9. 施工中发生事故时，() 应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 相关责任人员

D. 建筑施工企业

10. 元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，在领取安全生产许可证后集团领导不知集团的下列行为是否可行，请回答：(1) 安全生产许可证颁发管理机关在对元广建设集团的监督检查中发现其不再具备《中华人民共和国安全许可证条例》规定的安全生产条件，应当() 安全生产许可证。

- A. 停止使用
- B. 没收
- C. 收回
- D. 暂扣或者吊销

11. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应根据不同施工阶段和周围环境、气候变化，在施工现场采取相应的()措施。

- A. 安全施工
- B. 安全防护
- C. 安全技术
- D. 安全防范

12. 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援()，成立组织机构，并应配备抢险救援器材。

- A. 部门
- B. 队伍
- C. 人员
- D. 预案

13. 超过()高的塔机，必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

- A. 20m
- B. 30m
- C. 40m
- D. 50m

14. 太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，部分工程分包给黄平二建、黄平三建，整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救援和调查处理提出以下问题，请回答：(2)发生生产安全事故后，()应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。

A. 太平建筑公司

B. 黄平二建

C. 亚冬监理

D. 黄平市建筑局

15. 模板结构受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（）

A. 80

B. 150

C. 160

D. 170

16. 某商住楼已经封顶，顶层屋盖的粉刷已基本结束，当时由于工地吊运工作任务不大，工地技术员兼安全员王某安排两名塔吊司机在二楼地面抄平。约 14 点 30 分，因顶层屋盖需要二斗砂浆，王某没有叫塔吊司机操作，自己爬到塔吊操作室亲自操作，当吊完二斗砂浆后，为了图省事，王某即从塔吊前臂攀爬，想通过塔臂直接跳到楼屋盖检查工作。当王某攀爬至六楼屋盖上方，两手臂吊在塔吊下方准备往屋盖下跳时，突然刮来一阵大风，将吊臂刮离屋盖，王某因体力不支，坠落地面，经抢救无效死亡。试题：王某利用吊臂攀爬而坠落地面事故以下说法正确的是。（）

A. 主要原因是因为大风的影响，是自然灾害

B. 是安全员操作塔吊没有问题可行的

C. 工作场所工作时间应该认定工伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528033121041006047>