

# 2024年二级建造师之二建水利水电实务题库附答案 (典型题)

单选题 (共 40 题)

1、

3级土石围堰的安全超高，一般对于过水围堰（ ）。

- A. 取 0.3m
- B. 取 0.4m
- C. 取 0.5m
- D. 可不予考虑

**【答案】 D**

2、施工企业组织生产和管理在企业内部使用的定额为（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 施工定额
- D. 投资估算指标

**【答案】 C**

3、干硬性混凝土拌合物的和易性指标是（ ）。

- A. 维勃稠度
- B. 分层度
- C. 坍落度
- D. 黏聚度

**【答案】 A**

4、一般堆石坝坝体过渡料的最大粒径不超过（ ）。

A. 80-100mm

B. 200mm

C. 300mm

D. 400mm

**【答案】 C**

5、

堤防工程的级别应根据其保护对象的（ ）确定。

A. 规模

B. 等别

C. 临时建筑物

D. 防洪标准

**【答案】 D**

6、

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的（ ）。

A. 孔隙率

B. 密实度

C. 填充率

D. 空隙率

**【答案】 D**

7、混凝土模板的主要作用是（ ）。

- A. 成型
- B. 强度
- C. 刚度
- D. 稳定性

【答案】 A

8、水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（ ）内进行。

- A. 三年
- B. 四年
- C. 五年
- D. 十年

【答案】 C

9、（2009年真题）测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用（ ）法。

- A. 环刀
- B. 烘干
- C. 灌砂
- D. 灌水

【答案】 D

10、施工单位在近（ ）内工程发生特大质量事故的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。

- A. 5 年
- B. 3 年
- C. 1 年
- D. 2 年,

【答案】 C

11、水利水电工程施工中，汛期的防洪、泄洪设施的用电负荷属于（ ）。

- A. 一类负荷
- B. 二类负荷
- C. 三类负荷
- D. 四类负荷

【答案】 A

12、下列内容中，不属于竣工决算审计监督和评价的内容是决算的（ ）。

- A. 真实性
- B. 合法性
- C. 效益性
- D. 时效性

【答案】 D

13、

按照断块之间的相对错动的方向来划分，正断层是（ ）下降，（ ）上升的断层。

- A. 水平；水平

- B. 上盘；下盘
- C. 相对，水平
- D. 下盘；上盘

【答案】 B

14、依据水利工程招标投标有关规定，潜在投标人依据踏勘项目现场及招标人介绍情况做出的判断和决策，由（ ）负责。

- A. 招标人
- B. 项目法人
- C. 投标人
- D. 监理人

【答案】 C

15、固结灌浆浆液稠度的控制程序是（ ）。

- A. 先稀后浓再稀
- B. 先浓后稀再浓
- C. 先稀后浓
- D. 先浓后稀

【答案】 C

16、细度模数为 2.0 的砂属于（ ）。

- A. 粗砂
- B. 中砂
- C. 细砂

D. 特细砂

【答案】 C

17、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007），当相向开挖的两个工作面相距（ ）m 距离爆破时，应停止一方工作，单项开挖贯通。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 35

【答案】 A

18、岩石根据坚固系数的大小分级，XV 级的坚固系数的范围是（ ）。

A. 10~25

B. 20~30

C. 20~25

D. 25~30

【答案】 C

19、委托监理单位对水利工程进行建设监理的是（ ）。

A. 项目法人

B. 管理单位

C. 项目主管部门

D. 审批单位

【答案】 A

20、根据

- A. 干密度
- B. 含水率
- C. 含泥量
- D. 颗粒级配

**【答案】 B**

21、根据竣工验收主持单位的要求和项目的具体情况，需要对竣工检测的项目、内容、数量进行审核的单位是( )。

- A. 项目法人
- B. 质量监督机构
- C. 监理单位
- D. 竣工验收主持单位

**【答案】 B**

22、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，施工单位在监理单位验收前对施工质量负( )。

- A. 全部责任
- B. 间接责任
- C. 部分责任
- D. 直接责任

**【答案】 A**

23、根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号），下列费用中，不属于工程单价构成要素中“费”的组成部分是（ ）。

- A. 基本直接费
- B. 间接费
- C. 企业利润
- D. 税金

**【答案】 A**

24、排水泵站且承泄区水位变幅较大时，为了减少工程量和工程造价，需要设（ ）。

- A. 进水池
- B. 压力水箱
- C. 前池
- D. 出水池

**【答案】 B**

25、

均质土坝的防渗体是（ ）。

- A. 心墙
- B. 斜墙
- C. 截水墙
- D. 坝体本身

**【答案】 D**

26、



水泵（立式轴流泵）或水泵进水管（卧式离心泵、混流泵）直接吸水的水工建筑物，一般布置在前池和泵房之间或泵房的下面（ ）

- A. 分基型泵房
- B. 干室型泵房
- C. 湿室型泵房
- D. 块基型泵房

【答案】 C

27、以下必须灌浆的分缝是（ ）。

- A. 横缝
- B. 竖缝
- C. 斜缝
- D. 错缝

【答案】 B

28、水泥代号 CA 的是（ ）。

- A. 快硬硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐水泥
- C. 铝酸盐水泥
- D. 抗硫酸盐硅酸盐水泥

【答案】 C

29、

每个坝段还需要根据施工条件，用纵缝，将一个坝段划分为若干坝块，或者整个坝段不再分缝而进行（ ）。

- A. 通仓浇筑
- B. 平浇法
- C. 薄层浇筑
- D. 阶梯浇筑

【答案】 A

30、根据《水利水电工程施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（水建管[2004]168号），水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（ ）。

- A. 3年
- B. 4年
- C. 5年
- D. 6年

【答案】 A

31、原材料、中间产品一次抽检不合格时，应及时对同一取样批次另取（ ）倍数量进行检验。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

32、某一级堤防工程施工过程中，承包人未通知监理机构及有关方面人员到现场验收，即将隐蔽部位覆盖，事后监理机构指示承包人采用钻孔探测进行检验，发现检查结果合格，由此增加的费用应由（ ）承担。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 承包人
- D. 分包商

【答案】 C

33、混凝土入仓铺料多用（ ）。

- A. 平浇法
- B. 斜层浇筑
- C. 台阶浇筑
- D. 错层浇筑

【答案】 A

34、以下不属于混凝土坝的主要类型有（ ）。

- A. 园坝
- B. 重力坝
- C. 拱坝
- D. 支墩坝

【答案】 A

35、

关于混凝土重力坝的结构特点，下列说法错误的是（ ）。

- A. 碾压混凝土重力坝一般不需设坝体排水
- B. 重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性

- C. 坝轴线一般为直线，并有垂直于坝轴线方向的横缝将坝体分成若干段
- D. 横剖面基本上呈三角形

【答案】 A

36、安全流量是指（ ）时的流量。

- A. 相应警戒水位
- B. 相应校核水位
- C. 相应保证水位
- D. 相应设计水位

【答案】 C

37、根据《关于水利水电工程建设项目代建制管理的指导意见》，代建单位对水利工程项目（ ）的建设实施过程进行管理。

- A. 初步设计至后评价
- B. 施工准备至竣工验收
- C. 初步设计至竣工验收
- D. 施工准备至后评价

【答案】 B

38、（ ）截流适用于大流量、岩基或覆盖层较薄的岩基河床。

- A. 立堵法
- B. 平堵法
- C. 塞堵法
- D. 盖堵法

【答案】 A

39、

防渗墙墙体质量检查应在成墙（ ）d 后进行。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 35

【答案】 C

40、保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指（ ）。

A. 保证水位

B. 最高洪水位

C. 设计水位

D. 校核水位

【答案】 A

#### 多选题（共 20 题）

1、根据《中华人民共和国防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（ ）。

A. 泄洪区

B. 洪泛区

C. 蓄滞洪区

D. 防洪保护区

E. 行洪区

【答案】 BCD

2、根据《关于贯彻落实，进一步加强水利安全生产工作的实施意见》（水安监[2012]57号），水利安全生产“三项建设”包括()

A. 法制体制机制

B. 保障能力

C. 监管队伍

D. 应急队伍

E. 教育培训机制

【答案】 ABC

3、在填筑排水反滤层过程中，对于反滤层（ ）应全面检查。

A. 含水量

B. 颗粒级配

C. 填料的质量

D. 铺填的厚度

E. 是否混有杂物

【答案】 BCD

4、

土石坝的护坡形式有（ ）

A. 草皮

B. 抛石

C. 干砌石

D. 浆砌石

E. 砂石

【答案】 ABCD

5、

根据施工期挡、泄水建筑物的不同，一次拦断河床围堰导流程序可分为（ ）导流三个阶段。

A. 前期

B. 初期

C. 中期

D. 后期

E. 末期

【答案】 BCD

6、根据施工方法、施工条件及土石料性质的不同，坝面作业可分为（ ）几个主要工序。

A. 覆盖层清除

B. 铺料

C. 整平

D. 质检

E. 压实

【答案】 BC

7、

碾压土石坝的施工作业包括（ ）。

- A. 准备作业
- B. 基本作业
- C. 辅助作业
- D. 附加作业
- E. 验收作业

【答案】 ABCD

8、为了减小坝体的渗透压力，主要措施有（ ）

- A. 靠近上游坝面设置排水管幕
- B. 排水管幕与上游坝面的距离一般为作用水头的  $1/15 \sim 1/25$
- C. 排水管幕与上游坝面的距离一般为作用水头不小于 2.0m。
- D. 排水管间距 2~3m
- E. 排水管间距 4~5m

【答案】 ABCD

9、

根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工专业承包企业资质包括（ ）。

- A. 堤防工程
- B. 水工大坝工程
- C. 河湖整治工程
- D. 水利水电机电安装工程
- E. 水工金属结构制作与安装工程



【答案】 CD

10、

水闸下游连接段护坦（消力池）的作用是（ ）。

- A. 承受高速水流的冲刷、水流脉动压力和底部扬压力
- B. 继续消除水流余能，调整流速分布，确保下游河床免受有害冲刷
- C. 延长渗径长度以达到防渗目的
- D. 挡水和调节水流
- E. 应具有足够的重量、强度和抗冲耐磨能力

【答案】 A

11、下列堤防防渗加固技术中，适于在背水侧采用的方法有（）

- A. 抛土式
- B. 放淤式
- C. 导渗沟法
- D. 灌浆法
- E. 贴坡排水法

【答案】 C

12、

水利水电工程施工现场架设临时性跨越沟槽的便桥和边坡栈桥，应符合下列要求（ ）。

- A. 基础稳固、平坦畅通
- B. 人行便桥、栈桥宽度不得小于 1.5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536155035043011010>