

2023年-2024年监理工程师之水利工程目标控制通 关试题库(有答案)

单选题（共 45 题）

1、（ ）在主体工程开工前将项目划分表及说明书报告质量监督机构。

- A. 项目法人
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 上级主管部门

【答案】 A

2、以下不属于勘察、设计单位质量责任的是（ ）。

- A. 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程
- B. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
- C. 设计单位应根据业主有关要求在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价
- D. 设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

【答案】 C

3、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（ ）

- A. 工程监理单位可以转让工程监理业务
- B. 禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务
- C. 禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务

D. 工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

【答案】 A

4、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（ ）算起。

A. 建设开始年

B. 招标开始年

C. 从建成投产年

D. 竣工结算开始年

【答案】 A

5、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（ ）。

A. 工期+利润

B. 费用

C. 工期+费用+利润

D. 工期

【答案】 D

6、当采用单次抽样方案即 (N, n, c) 进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为 d ，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。

A. $d > c$

B. $d < c$

C. $d \leq c$

D. $d \geq c$

【答案】 C

7、在对某进度计划进行检查时，发现工作 A 尚需作业天数为 6 天；已知工作 A 距计划最迟完成时间尚有 5 天，工作 A 的总时差为 0，则工作 A（ ）

- A. 可提前 1 天完成
- B. 进度正常
- C. 会影响总工期 1 天
- D. 不确定会不会影响总工期

【答案】 C

8、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（ ）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。

- A. 事后
- B. 事中
- C. 事前
- D. 验收时

【答案】 C

9、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（ ）。

- A. 是否与保证计划相协调
- B. 是否满足工期目标
- C. 基础数据是否准确
- D. 是按期完成的可能性

【答案】 C

10、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（ ）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 质量监督机构
- D. 检测机构

【答案】 B

11、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（ ）。

- A. 正常运行
- B. 可能异常
- C. 出现异常
- D. 持续改进

【答案】 D

12、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（ ）。

- A. 巡回监督
- B. 抽查
- C. 旁站
- D. 平行检验

【答案】 A

13、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（ ）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。

- A. 现金流量
- B. 效益流量
- C. 净现金流量
- D. 经济净效益流量

【答案】 D

14、 监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（ ）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。

- A. 口头形式
- B. 口头或者书面形式
- C. 书面形式
- D. 口头之后，追加书面形式

【答案】 C

15、 关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（ ）。

- A. 监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制
- B. 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查
- C. 监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作
- D. 承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验

【答案】 C

16、 平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（ ）m。

- A. 1.5

B. 3

C. 4.5

D. 5

【答案】 D

17、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（ ）范围内。

A. 1.4~2.0

B. 1.4~3.0

C. 2.4~4.0

D. 2.4~3.0

【答案】 D

18、项目法人应当自工程开工之日起（ ）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

【答案】 C

19、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（ ）承担。

A. 发包人

B. 承包人

C. 监理人

D. 第三方

【答案】 B

20、不属于导流工程里程碑节点的是（ ）。

A. 围堰填筑开始和完成

B. 河床截流

C. 围堰拆除

D. 下闸蓄水

【答案】 D

21、某产品的目标成本为 2000 元，该产品某零部件的功能重要性系数是 0.32，若现实成本为 900 元，则该零部件成本需要降低（ ）元。

A. 260

B. 310

C. 330

D. 340

【答案】 A

22、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（ ）。

A. 思想保证子体系

B. 组织保证子体系

C. 辅助工作过程保证子体系

D. 使用过程保证子体系

【答案】 A

23、监理人在发出开工通知前应获得（ ）同意。

- A. 承包人
- B. 监督部门
- C. 发包人
- D. 设计人

【答案】 C

24、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（ ）。

- A. 总体
- B. 样本
- C. 部分
- D. 检验批

【答案】 B

25、工程开工前，发包人的准备工作中，监理单位应协助发包人做好施工现场的（ ）工作。

- A. “三通一平”
- B. “四通一平”
- C. “五通一平”
- D. “七通一平”

【答案】 B

26、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（ ）。

- A. 评价目的
- B. 评价参数
- C. 评价角度
- D. 评价采用的价格

【答案】 A

27、对已经停工的工程，必须有（ ）签署复工通知方能复工。

- A. 发包人代表
- B. 施工单位代表
- C. 总监理工程师
- D. 质检站代表

【答案】 C

28、下列关于竣工验收说法正确的是（ ）。

- A. 财务决算审计通过 15 日方可进行竣工验收
- B. 竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收
- C. 大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定
- D. 竣工财务决算由审计部门负责审计

【答案】 A

29、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（ ）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

- A. 共同设计
- B. 全员参与

C. 共同决策

D. 全员投资

【答案】 B

30、 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（ ）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 30

【答案】 B

31、 建筑材料和工程设备的质量由（ ）承担相应责任。

A. 监理单位

B. 采购单位

C. 施工单位

D. 建设单位

【答案】 B

32、 在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（ ）认定后，报相关单位核备。

A. 项目法人

B. 施工单位

C. 工程质量监督机构

D. 监理单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568030130133007003>