

# 往年(装饰施工)专业管理实务-岗位知识练习(一)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

## 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- ( ) 1、电焊工作地点 ( ) 以内不得有易燃、易爆材料。
- A、5m  
B、6m  
C、8m  
D、10m
- ( ) 2、某住宅楼为6层砌体结构，建筑面积1200m<sup>2</sup>，现需进行抹灰施工。某施工企业承揽该工程抹灰施工。关于该工程的定额与计价有如下问题：
- 现某抹灰班13名工人，抹白灰砂浆墙面，施工25d完成抹灰任务，个人产量定额为10.2m<sup>2</sup>/工日，则该抹灰班应完成的抹灰面积为 ( )。
- A、255m<sup>2</sup>  
B、19.6m<sup>2</sup>  
C、3315m<sup>2</sup>  
D、1331m<sup>2</sup>
- ( ) 3、根据工程量清单计价规则，综合单价中由承包人完全承担的风险是 ( )。
- A、管理费、利润  
B、材料价格风险  
C、法律法规  
D、机械使用费
- ( ) 4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 ( ) 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
- A、10  
B、14  
C、15  
D、30
- ( ) 5、反映一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门）之间指令关系的是
- A、组织结构模式  
B、组织分工

- C、工作流程组织
- D、工作分解结构
- ( ) 6、板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查( )，并不得少于3间。
- A、20%
- B、10%
- C、15%
- D、30%
- ( ) 7、单位工程施工组织设计是( )。
- A、以单项工程为对象编制的
- B、以单位工程为对象编制的
- C、以分部工程为对象编制的
- D、以分项工程为对象编制的
- ( ) 8、衡量成本降低的实际成果，并对成本指标完成情况进行总结和评价的是( )。
- A、施工成本考核
- B、施工成本计划
- C、施工成本预测
- D、施工成本核算
- ( ) 9、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于( )mm时，应采取加强措施。
- A、20
- B、35
- C、10
- D、40
- ( ) 10、某住宅楼为6层砌体结构，建筑面积1200m<sup>2</sup>，现需进行抹灰施工。某施工企业承揽该工程抹灰施工。关于该工程的定额与计价有如下问题：
- 关于多层建筑物的建筑面积，下列说法正确的是( )。
- A、多层建筑物的建筑面积=其首层建筑物面积×层数
- B、统一建筑物不论结构如何，按其层数的不同应分别计算建筑面积
- C、外墙设有保温层时，计算至保温层内表面
- D、首层建筑面积按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算
- ( ) 11、砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15~5mm，含泥量不应大于( )。
- A、1%
- B、2%

C、3%

D、4%

( ) 12、中小型工程，一般由( )向有关职能人员或施工队交底。

A、公司总工程师

B、分公司主任工程师或项目部的技术负责人

C、工长

D、班组长

( ) 13、负有举证责任的一方当事人所主张的事实的证据被称为( )。

A、原始证据

B、本证

C、反证

D、直接证据

( ) 14、下列选项不属于施工总承包方的管理任务的是( )。

A、必要时可以代表业主方与设计方、工程监理方联系和协调

B、负责施工资源的供应组织

C、负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等

D、代表施工方与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等

( ) 15、窗台抹灰一般常在窗台中间部位出现一条或多条裂缝，其主要原因是( )。

A、窗口处长期受到阳光照射，抹灰层由于受热不均匀造成开裂现象

B、窗口处墙身与窗间墙自重大小不同，因基础刚度不足引起的沉降差使窗台抹灰裂缝

C、冬期施工时，窗口处冷热交替频繁，抹灰层在反复的冻融循环过程中产生开裂

D、窗口处抹灰施工结束后，第二天未进行浇水养护，且养护时间不足7d

( ) 16、以下工作中，应以装饰单位现场设计师为主导的工作有( )。

A、绘制隐蔽图纸

B、向质量员及施工班组进行图纸交底

C、施工图图纸会审

D、绘制竣工图

( ) 17、某工程采用低温热水地面辐射供暖，在热辐射供暖地面填充层施工中，经抽测到填充层在混凝土的实际强度等级为C20，加热管内的水压为0.4MPa，填充层养护过程中，加热管内的水压为3MPa；为了抢工期，填充层养护7d后，就进行木地板面层的施工，木地板面层与墙、柱交接处留有16mm的伸缩缝。试分析这些抽测数据，并给出正确答案。

填充层的养护一般要求不少于( )d。

A、7

- B、10
- C、15
- D、21
- ( ) 18、一级资质标准：工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于( )人。
- A、10
- B、20
- C、30
- D、40
- ( ) 19、线槽水平或垂直敷设时的平直度和垂直度允许偏差不应超过全长的( )。
- A、3%
- B、4%
- C、5%
- D、6%
- ( ) 20、管道支架安装方法：管道沿柱子安装时，可用( )安装支架。
- A、裁埋法
- B、膨胀螺栓法
- C、射钉法
- D、抱柱法
- ( ) 21、下列属于民事诉讼证据种类的是( )。
- A、当事人的陈述
- B、本证
- C、直接证据
- D、原始证据
- ( ) 22、施工专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为( )。
- A、专项方案实施的最终依据
- B、专项方案修改的结论，不得擅自改动
- C、专项方案补充措施，以附件形式附在方案后面作参考
- D、专项方案修改完善的指导意见
- ( ) 23、一级资质标准：企业近5年承担过( )以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工，工程质量合格。
- A、1项

B、2项

C、3项

D、4项

( ) 24、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是( )。

A、经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平

B、经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平

C、经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

D、经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

( ) 25、施工项目总成本降低率是指成本计划的( )。

A、数量指标

B、质量指标

C、效益指标

D、成本指标

( ) 26、外墙贴面砖工程的施工中，石灰膏用于罩面灰，熟化时间不应小于( )。

A、20d

B、15d

C、10d

D、30d

( ) 27、室内排水管道及配件安装施工工艺流程：( )。

A、安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验

B、预制加工→安装准备→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验

C、预制加工→安装准备→干管安装→支架安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验

D、预制加工→安装准备→支架安装→立管安装→干管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验

( ) 28、抹灰工程中，对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，后用( )水泥砂浆分层补平。

A、1:3

B、1:2

C、1:2.5

D、1:1

( ) 29、对于建筑装饰图纸，按不同设计阶段分为：概念设计图、( )、初步设计图、施工图设计图、变更设计图、竣工图等。

A、手绘透视图

B、木制品下单图

C、方案设计图

D、电气布置图

( ) 30、混凝土及抹灰面溶剂型涂料的施工中，作业环境温度不低于( )，相对湿度不宜大于60%。

A、12℃

B、10℃

C、15℃

D、20℃

( ) 31、关于工程量清单的计价模式的特点描述正确的是( )。

A、按清单计价的模式

B、量价合一的模式

C、量价分离的模式

D、自主报价的模式

( ) 32、建筑装饰工程的施工程序不包括( )。

A、先室外后室内

B、先室内后室外

C、先上后下

D、室内外同时

( ) 33、资源平衡计算的最终目的是( )。

A、实现工期目标

B、均衡施工

C、安全生产

D、实现盈利

( ) 34、地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮( )mm，上覆过筛土，夯实时勿碰损管道。

A、50

B、100

C、150

D、200

( ) 35、成本决策的决策是( )。

A、成本预测

B、成本计划

C、成本分析

D、成本控制

- ( ) 36、因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者( )。
- A、返工、改建  
B、返工  
C、改建  
D、退还全部价款
- ( ) 37、加气混凝土、混凝土空心砌块墙体双面满铺钢丝网，并与梁、柱、剪力墙界面搭接宽( )。
- A、80mm  
B、100mm  
C、150mm  
D、200mm
- ( ) 38、三级资质标准：企业具有的三级资质以上项目经理不少于( )人。
- A、1  
B、2  
C、3  
D、4
- ( ) 39、( )在接受交底后，应组织工人讨论，按要求施工。
- A、公司总工程师  
B、分公司主任工程师或项目部的技术负责人  
C、工长  
D、班组长
- ( ) 40、二级资质标准：企业近3年最高年工程结算收入( )万元以上。
- A、800  
B、1000  
C、1200  
D、1400
- ( ) 41、( )就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计。
- A、施工成本预测  
B、施工成本计划  
C、施工成本控制

D、施工成本核算

- ( ) 42、接线盒内的导线预留长度不应超过 ( ) mm，盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。
- A、100
- B、150
- C、200
- D、250
- ( ) 43、工程竣工后计日工项目费应按照 ( ) 进行结算。
- A、计日工项目表中的工程量所需费用
- B、实际完成的工程量所需费用
- C、计日工项目计价表中的费用
- D、实际支出的费用
- ( ) 44、下列确定流水步距时不需要考虑的因素是 ( ) 。
- A、应保证相邻两个施工过程之间工艺上有合理的顺序
- B、应使各个施工过程的专业工作队连续施工
- C、应考虑各个施工过程之间的间歇时间
- D、劳动力人数或施工机械台班数
- ( ) 45、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期进行 ( ) 的比较。
- A、项目目标计划值和偏差值
- B、项目目标实际值和偏差值
- C、项目目标计划值和实际值
- D、项目目标当期值和上一期值
- ( ) 46、人造木板应对那种性能指标进行复验 ( ) 。
- A、耐热性
- B、甲醛含量
- C、抗冻性
- D、强度
- ( ) 47、使用悬挂电气控制开关时，绝缘应良好，滑动自如，人的站立位置后方应有 ( ) m 并应正常操作电钮。
- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、2.5
- ( ) 48、必须经过上层管理者，如投资者、业主的批准的进度计划调整方法是 ( ) 。



A、采用新技术，减少资源投入

B、改变工作的逻辑关系

C、增减工作的范围

D、提高劳动生产率

( ) 49、仪器可产生五个激光平面（一个水平面和四个正交铅垂面，投射到墙上产生激光线）和一个激光下对点。两个垂直面在天顶（ ）。

A、不相交

B、平行

C、相交

D、垂直

( ) 50、裱糊工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰不得大于（ ）；木材制品不得大于（ ）。

A、10%，12%

B、8%，12%

C、8%，14%

D、12%，12%

# 参考答案

## 一、单项选择题

1、D

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，电焊工作地点10m以内不得有易燃、易爆材料。

2、C

【解析】 $13*25*10.2=3315$

3、A

【解析】根据工程量清单计价规则，综合单价中由承包人完全承担的风险是管理费、利润。

4、C

【解析】建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

5、A

【解析】组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门）之间指令关系

6、B

【解析】板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。

7、B

【解析】单位工程施工组织设计是以单位工程为对象编制的。

8、A

【解析】施工成本考核衡量成本降低的实际成果，并对成本指标完成情况进行总结和评价。

9、B

【解析】抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

10、D

【解析】由题目可得首层建筑面积按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

11、C

【解析】砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15~5mm，含泥量不应大于3%。

12、B

【解析】中小型工程，一般由分公司主任工程师或项目部的技术负责人向有关职能人员或施工队交底。

13、B

【解析】按照主张某种事实存在或否认对方主张事实的存在来划分，可分为本证与反证。本证是指当事人一方主张某种事实，提出能证明该事实存在的证据。

14、A

**【解析】**施工总承包方的管理任务包括：负责施工资源的供应组织、负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等、代表施工方与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。

15、B

**【解析】**窗台抹灰一般常在窗台中间部位出现一条或多条裂缝，其主要原因是窗口处墙身与窗间墙自重大小不同，因基础刚度不足引起的沉降差使窗台抹灰裂缝。

16、B

**【解析】**以装饰单位现场设计师为主导的工作有向质量员及施工班组进行图纸交底。

17、D

**【解析】**填充层的养护一般要求不少于21d。

18、A

**【解析】**工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。

19、C

**【解析】**线槽水平或垂直敷设时的平直度和垂直度允许偏差不应超过全长的5%。

20、D

**【解析】**管道沿柱子安装时，可用抱柱法安装支架。

21、A

**【解析】**民事诉讼证据指依照民事诉讼规则认定案件事实的依据。当事人的陈述属于民事诉讼证据。

22、D

**【解析】**根据《建设工程安全生产管理条例》，施工专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。

23、C

**【解析】**一级资质标准：企业近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工，工程质量合格。

24、A

**【解析】**水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平。

25、B

**【解析】**施工项目总成本降低率是指成本计划的质量指标。

26、D

**【解析】**外墙贴面砖工程的施工中，石灰膏用于罩面灰，熟化时间不应小于30d。

27、A

**【解析】**室内排水管道及配件安装施工工艺流程：安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管

安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验。

28、A

【解析】抹灰工程中，对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，后用1:3水泥砂浆分层补平。

29、C

【解析】对于建筑装饰图纸，按不同设计阶段分为：概念设计图、方案设计图、初步设计图、施工图设计图、变更设计图、竣工图等。

30、B

【解析】混凝土及抹灰面溶剂型涂料的施工中，作业环境温度不低于10℃，相对湿度不宜大于60%。

31、C

【解析】人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。

32、C

【解析】建筑装饰工程的施工程序包括先室外后室内、室内外同时、先室内后室外。

33、B

【解析】资源平衡计算的最终目的是均衡施工。

34、B

【解析】地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm，上覆过筛土，夯实时勿碰损管道。

35、A

【解析】因此，施工成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。

36、A

【解析】因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

37、B

【解析】加气混凝土、混凝土空心砌块墙体双面满铺钢丝网，并与梁、柱、剪力墙界面搭接宽100mm。

38、B

【解析】企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。

39、D

【解析】班组长在接受交底后，应组织工人讨论，按要求施工。

40、B

【解析】企业近3年最高年工程结算收入1000万元以上。

41、A

【解析】施工成本预测就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成

本水平及其可能发展趋势做出科学的估计。

42、B

【解析】接线盒内的导线预留长度不应超过150mm，盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。

43、B

【解析】工程竣工后计日工项目费应按照实际完成的工程量所需费用进行结算。

44、D

【解析】确定流水步距时需要考虑的因素是：各专业队进场后能连续施工、有足够的时间间歇、保证每个施工段上施工工序不乱

45、C

【解析】项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期进行项目目标计划值和实际值的比较。

46、B

【解析】人造木板的质量和甲醛含量应符合实际要求和规范的规定。

47、C

【解析】使用悬挂电气控制开关时，绝缘应良好，滑动自如，人的站立位置后方应有2m并应正常操作电钮。

48、C

【解析】必须经过上层管理者，如投资者、业主的批准的进度计划调整方法是增减工作的范围。

49、C

【解析】自动安平红外激光投线仪，仪器可产生五个激光平面（一个水平面和四个正交铅垂面，投射到墙上产生激光线）和一个激光下对点。两个垂直面在天顶相交产生一个天顶点。

50、B

【解析】裱糊工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰不得大于8%；木材制品不得大于12%。

## 往年(装饰施工)专业管理实务-岗位知识练习(二)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

### 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- ( ) 1、建筑装饰工程的施工程序是( )。
- A、一般有先室外后室内及室内外同时进行两种情况
- B、一般有先室外后室内、先室内后室外及室内外同时进行三种情况
- C、一般有先室内后室外及室内外同时进行两种情况
- D、一般有先室外后室内、先上后下及室内外同时进行三种情况
- ( ) 2、出现了进度偏差，是因为业主拖欠工程款，这个原因属于以下( )因素。
- A、工期及相关计划的失误
- B、工程条件的变化
- C、管理过程中的失误
- D、其他原因
- ( ) 3、混凝土面层的强度不低于( )，混凝土垫层强度不低于C15。
- A、C15
- B、C20
- C、C25
- D、C30
- ( ) 4、横道值法具有形象、直观、一目了然等优点，它能过准确表达出费用的( )。
- A、统计偏差
- B、平均偏差
- C、绝对偏差
- D、相对偏差
- ( ) 5、使用前应检查滑轮的轮槽、轮轴、颊板、吊钩等部分有无裂缝或损伤，滑轮转动是否灵活，润滑是否良好，同时滑轮槽宽应比钢丝绳直径大( ) mm。
- A、1~2
- B、1~2.5
- C、1~3
- D、1~1.5
- ( ) 6、施工进度计划跟踪检查时，检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或( )。

- A、加强现场巡查
  - B、统计施工作业人数
  - C、定期召开进度工作汇报会
  - D、班组每日班前交底会
- ( ) 7、建设工程未经竣工验收，发包方擅自使用的，竣工日期应为( )。
- A、以转移占有建设工程之日
  - B、以交付钥匙之日
  - C、以甲方书面通知之日
  - D、合同约定的竣工日期
- ( ) 8、作业开始第一次吊重物时，应在吊离地面( ) mm时停止，检查电动葫芦制动情况，确认完好后方可正式作业，露天作业时，应设防雨措施，保证电机、电控等安全。
- A、50
  - B、60
  - C、80
  - D、100
- ( ) 9、会议纪要中明确要求竣工日期，此份会议纪要属于( )。
- A、本证
  - B、反证
  - C、直接证据
  - D、间接证据
- ( ) 10、下列关于电梯石材门套成品保护的说法中，错误的是( )。
- A、用成品瓦楞纸板根据石材造型满贴，高度2m
  - B、验收合格后清除石材拼缝及拼角部位的垃圾杂物，用干净棉布清除石材表面灰尘
  - C、避免使用有颜色和酸的清洁剂清洁石材，但可以使用碱性清洁剂
  - D、应在转角部位用稍硬板条加强保护，防止材料进出电梯时损坏石材
- ( ) 11、( ) 在使用吊篮施工时，不得向外攀爬和向楼内跳跃。
- A、司机
  - B、操作人员
  - C、安全员
  - D、工作人员
- ( ) 12、( ) 对建设工程项目的安全施工负责。
- A、专职安全管理人员

B、施工单位负责人

C、项目负责人

D、项目技术负责人

( ) 13、墙、地面抹灰与安装木门框、木门扇之间的施工顺序应为 ( )。

A、抹灰→安装门框→安装门扇

B、安装门框→抹灰→安装门扇

C、安装门框→安装门扇→抹灰

D、地面抹灰→安装门框→墙面抹灰→安装门扇

( ) 14、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 ( )。

A、2

B、2.2

C、2.3

D、2.5

( ) 15、施工项目目标成本的确定，人工、材料、机械的价格 ( )。

A、按市场价取定

B、按投标报价文件规定取定

C、按现行机械台班单价、周转设备租赁单价取定

D、按实际发生价取定

( ) 16、招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 ( )。

A、二十日

B、三日

C、十五日

D、五日

( ) 17、整体地面中，水泥砂浆面层的强度不小于 ( )。

A、M25

B、M20

C、M30

D、M15

( ) 18、以文字、符号、图表所记载或表示的内容、含义来证明案件事实的证据是 ( )。

A、物证

B、书证



- C、证人证言
- D、视听资料
- ( ) 19、下列哪项属于建筑装饰装修工程施工 ( )。
- A、基础工程
- B、设备工程
- C、楼地面工程
- D、主体工程
- ( ) 20、在制图规范里，线型“— · — · —”的用途为 ( )。
- A、不需要画全的断开界线
- B、中心线、对称线、定位轴线
- C、表示被索引图样的范围
- D、制图需要的引出线
- ( ) 21、施工成本控制中最具实质性的一步是 ( )，因为通过它最终达到有效控制施工成本的目的。
- A、比较
- B、检查
- C、预测
- D、纠偏
- ( ) 22、在根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，建设工程工程量清单中的其他项目清单不包括 ( )。
- A、暂列金额
- B、总承包服务费
- C、计日工
- D、规费
- ( ) 23、( ) 是我国安全生产管理体制的基础。
- A、群众监督参与
- B、社会广泛支持
- C、部门依法监管
- D、企业全面负责
- ( ) 24、二级资质标准：企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装修装饰工程或 ( ) 项以上单位工程造价 ( ) 万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。
- A、10，500
- B、2，500

- C、10, 50
- D、2, 50
- ( ) 25、通风口应高出屋面 ( ) mm, 但必须大于最大积雪厚度。
- A、100
- B、200
- C、300
- D、400
- ( ) 26、下列不属于工程质量管理特点的是 ( )。
- A、工程项目的质量特性较多
- B、工程项目形体庞大, 高投入, 周期长, 牵涉面广, 具有风险性
- C、影响工程项目质量的因素多
- D、工程项目质量具有局限性
- ( ) 27、下列关于麻绳、尼龙绳、涤纶绳及钢绞绳的注意事项表述错误的是 ( )。
- A、常用设备吊装是钢丝绳安全系数不小于5
- B、钢丝绳穿用的滑车, 其边缘不应有破裂和缺口
- C、钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列
- D、起升高度较大的起重机, 宜采用不旋转、无松散倾向的钢丝绳
- ( ) 28、安装螺翼式水表, 表前与阀门应有不小于 ( ) 倍水表接口直径的直线管段。
- A、5
- B、6
- C、7
- D、8
- ( ) 29、建筑工程资料是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据, 是 ( ) 的必备条件。
- A、工程建设及竣工验收
- B、处理工程质量问题
- C、处理工程安全问题
- D、处理工程成本问题
- ( ) 30、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时, 各种材质的给水管道系统试验压力位工作压力的1.5倍, 但不得小于 ( ) MP
- A
- A、0.5
- B、0.6

C、0.7

D、0.8

( ) 31、建筑物施工现场内，火灾中对人员威胁最大的是( )。

A、火焰

B、烟气

C、可燃物

D、红外辐射

( ) 32、安全带的正确挂扣应该是( )。

A、同一水平

B、低挂高用

C、高挂低用

D、使操作方便

( ) 33、某项目施工需进行木门的安装施工，其中，普通木门200樘，甲级防火门30樘，乙级防火门100樘，丙级防火门80樘。试回答以下问题：

该项目特种门窗应划分为几个检验批( )。

A、1

B、3

C、5

D、10

( ) 34、下列哪一资料应当作为合同的附件证据。( )。

A、投标报价工程量清单

B、开工报告

C、施工许可证

D、土建验收记录

( ) 35、三级资质标准：企业注册资本金( )万元以上，企业净资产( )万元以上。

A、60，60

B、50，50

C、50，60

D、60，50

( ) 36、每次使用前均应在( )m高度下空载运行2、3次，确认无故障方可使用。

A、1

B、2

- C、3
- D、4
- ( ) 37、横杆长度大于 ( ) 时，必须加设栏杆柱，栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应在任何一处能经受任何方向的1000N的外力。
- A、1m
- B、2m
- C、2.5m
- D、3m
- ( ) 38、( ) 不属于实木复合木地板。
- A、三层复合实木地板
- B、多层复合实木地板
- C、细木工板实木复合地板
- D、叠压式复合木地板
- ( ) 39、喷涂距离与涂料黏度有关，涂料加稀释剂与不加稀释剂，喷涂距离有正负 ( ) cm的差别。
- A、5
- B、10
- C、15
- D、20
- ( ) 40、裱糊工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰不得大于 ( ) 。
- A、10%
- B、15%
- C、8%
- D、12%
- ( ) 41、不属于组织论中重要组织工具的是 ( ) 。
- A、项目结构图
- B、组织结构图
- C、工程结构图
- D、合同结构图
- ( ) 42、当抹灰总厚度大于或等于 ( ) 时，应采取加强措施。
- A、25mm
- B、30mm
- C、35mm

D、40mm

- ( ) 43、下面不属于项目特征的是 ( )。
- A、项目的一次性
  - B、项目目标的明确性
  - C、项目的临时性
  - D、项目作为管理对象的整体性
- ( ) 44、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工单位应当组织 ( ) 对专项方案进行论证。
- A、建设单位
  - B、设计单位
  - C、专家
  - D、监理单位
- ( ) 45、安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为 ( ) mm。
- A、300
  - B、400
  - C、500
  - D、600
- ( ) 46、施工项目的成本管理的最终目标是 ( )。
- A、低成本
  - B、高质量
  - C、短工期
  - D、ABC
- ( ) 47、组织流水施工时，流水步距是指 ( )。
- A、第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
  - B、第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
  - C、相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
  - D、相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
- ( ) 48、某分项工程的工程量为1000m<sup>3</sup>，该分项工程的人工时间定额为0.1工日/m<sup>3</sup>，计划每天安排两班人施工，每班5人，则其持续时间为 ( )。
- A、100
  - B、50
  - C、40

D、10

( ) 49、三级企业可承担单位工程造价 ( ) 万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程 (建筑幕墙工程除外) 的施工。

A、60

B、80

C、100

D、120

( ) 50、下列关于装饰装修工程施工准备工作内容, 说法错误的是 ( ) 。

A、技术准备

B、大型机械进退场准备

C、现场准备

D、资金准备

# 参考答案

## 一、单项选择题

1、B

【解析】建筑装饰工程的施工程序一般有先室外后室内、先室内后室外及室内外同时进行三种情况。

2、C

【解析】业主拖欠工程款，出现了进度偏差属于管理过程中的失误。

3、B

【解析】混凝土面层的强度不低于C20，混凝土垫层强度不低于C15。

4、C

【解析】横道值法具有形象、直观、一目了然等优点，它能过准确表达出费用的绝对偏差。

5、B

【解析】使用前应检查滑轮的轮槽、轮轴、颊板、吊钩等部分有无裂缝或损伤，滑轮转动是否灵活，润滑是否良好，同时滑轮槽宽应比钢丝绳直径大1~2.5mm。

6、C

【解析】施工进度计划跟踪检查时，检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或定期召开进度工作汇报会。

7、A

【解析】建设工程未经竣工验收，发包方擅自使用的，竣工日期应为以转移占有建设工程之日。

8、D

【解析】作业开始第一次吊重物时，应在吊离地而100mm时停止，检查电动葫芦制动情况，确认完好后方可正式作业，露天作业时，应设防雨措施，保证电机、电控等安全。

9、C

【解析】直接证据是指直接证明被审计事项主要事实的证据。它与所证实的被审计事项直接相关，一般是从经济活动本身的现象乃至事实中取得的。

10、C

【解析】避免使用有颜色和酸性、碱性的清洁剂清洁石材；用成品瓦楞纸板根据石材造型满贴，高度2m；验收合格后清除石材拼缝及拼角部位的垃圾杂物，用干净棉布清除石材表面灰尘；应在转角部位用稍硬板条加强保护，防止材料进出电梯时损坏石材

11、B

【解析】操作人员在使用吊篮施工时，不得向外攀爬和向楼内跳跃。

12、D

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，项目技术负责人对建设工程项目的安全施工负责。

13、C

【解析】室内装饰工程项目部关于施工顺序的安排应遵循上下左右、前后内外，所以顺序为安装门框→安装门扇→抹灰

14、A

【解析】楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2。

15、D

【解析】施工项目目标成本的确定，人工、材料、机械的价格按实际发生价取定。

16、A

【解析】招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

17、D

【解析】整体地面中，水泥砂浆面层的强度不小于M15。

18、B

【解析】书证以文字、符号、图表所记载或表示的内容、含义来证明案件事实的证据。

19、C

【解析】建筑装饰装修工程施工仅属于整个工程的其中几个部分（墙面装饰、门窗工程、楼地面工程等）。

20、B

【解析】线型“— · — · —”的用途为为点划线，用途为中心线、对称线、定位轴线。

21、D

【解析】施工成本控制中最具实质性的一步是纠偏，因为通过它最终达到有效控制施工成本的目的。

22、D

【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，根据工程量清单计价规则，其他项目清单包括暂列金额、暂估价、包括材料暂估价、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费。

23、D

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，企业全面负责是我国安全生产管理体制的基础。

24、C

【解析】企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装修装饰工程或10项以上单位工程造价50万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。

25、C

【解析】通风口应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度。

26、D

【解析】工程质量管理特点：1) 工程项目的质量特性较多；2) 工程项目形体庞大，高投入，周期长，牵涉面广，具有风险性；3) 影响工程项目质量的因素多；4) 工程项目质量管理难度较大；5)



工程项目质量具有隐蔽性。

27、A

【解析】常用设备吊装是钢丝绳安全系数不小于6。

28、D

【解析】安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。

29、A

【解析】建筑工程资料是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据，是工程建设及竣工验收的必备条件。

30、B

【解析】室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力位工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPA.

31、B

【解析】建筑物施工现场内，火灾中对人员威胁最大的是烟气。

32、C

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，安全带的正确挂扣应该是高挂低用。

33、C

【解析】该项目特种门窗应划分为5个检验批

34、A

【解析】投标报价工程量清单可作为合同的附件证据。

35、C

【解析】企业注册资本金50万元以上，企业净资产60万元以上。

36、B

【解析】每次使用前均应在2m高度下空载运行2、3次，确认无故障方可使用。

37、B

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱，栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应在任何一处能经受任何方向的1000N的外力。

38、D

【解析】实木复合地板可分为三层复合实木地板、多层复合实木地板、细木工板复合实木地板。

39、A

【解析】喷涂距离与涂料黏度有关，涂料加稀释剂与不加稀释剂，喷涂距离有正负5cm的差别。

40、C

【解析】裱糊工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰不得大于8%。

41、C

【解析】组织论中重要组织工具：项目结构图、组织结构图、合同结构图等。

42、C

【解析】当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

43、C

【解析】项目特征包括：项目的一次性、项目目标的明确性、项目作为管理对象的整体性等。

44、C

【解析】对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

45、D

【解析】安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。

46、D

【解析】施工项目的成本管理的最终目标是低成本、高质量、短工期。

47、C

【解析】流水步距是指在组织流水施工时，相邻各专业工作队在保证施工顺序、满足连续施工、最大限度搭接和保证工程质量要求的条件下，相继投入施工的最小时间的间隔。

48、D

【解析】 $1000 / (1/0.1 * 5 * 2) = 10d$

49、A

【解析】三级企业可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。

50、B

【解析】饰装修工程施工准备工作内容包括：技术准备、现场准备、资金准备。

# 往年(装饰施工)专业管理实务-岗位知识练习(三)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

## 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- ( ) 1、室内普通灯具安装工艺流程：（ ）。
- A、组装灯具→灯具检查→灯具安装→通电试运行
  - B、灯具检查→灯具安装→组装灯具→通电试运行
  - C、灯具安装→组装灯具→灯具检查→通电试运行
  - D、灯具检查→组装灯具→灯具安装→通电试运行
- ( ) 2、关于分部（分项）工程作业计划，以下表述正确的是（ ）。
- A、是以群体工程为施工组织对象进行编制的
  - B、是以单位工程为对象编制的
  - C、以某些主要的或新结构、技术复杂的或缺乏施工经验的分部（分项）工程为对象编制的
  - D、设计单位和总分包单位参加共同编制
- ( ) 3、分包单位与总承包单位签订分包合同，按照分包合同的约定应对（ ）负责。
- A、建设单位
  - B、施工单位
  - C、发包单位
  - D、总承包单位
- ( ) 4、对于分包工程，在签订经济合同的时候，特别要坚持“以施工图预算控制合同金额”的原则，绝不允许（ ）。
- A、合同金额超过施工图预算
  - B、施工图预算超过合同金额
  - C、合同金额超过施工预算
  - D、施工预算超过合同金额
- ( ) 5、石膏板、钙塑板安装。当采用钉固法安装时，螺钉至板边距离不得小于（ ）mm。
- A、30
  - B、10
  - C、15
  - D、50
- ( ) 6、管内导线包括绝缘层在内的总截面积应不大于管内截面积的（ ）。

A、40%

B、45%

C、50%

D、60%

( ) 7、下列属于建筑施工企业所承包的工程按照建设工程施工合同所规定的施工内容全部完工后提交的资料的是( )。

A、开工报告

B、中期付款证书

C、工程量月报

D、竣工结算

( ) 8、安全教育和培训要体现( )的原则，覆盖施工现场的所有人员，贯穿于从施工准备、工程施工到竣工交付的各个阶段和方面，通过动态控制，确保只有经过安全教育的人员才能上岗。

A、安全第一，预防为主

B、安全保证体系

C、安全生产责任制

D、全面、全员、全过程

( ) 9、技术交底时，遇到重要的、难度大的工程项目应该( )。

A、书面交底和口头交底相结合

B、以样板交底和口头交底相结合

C、以样板交底、书面交底和口头交底相结合

D、以样板交底和书面交底相结合

( ) 10、现阶段，我国存在两种工程造价计价模式：一是传统的定额计价模式；另一种是工程量( )模式。

A、清单计价

B、综合计价

C、实物计价

D、市场计价

( ) 11、整体地面中混凝土面层的强度不低于( )。

A、C25

B、C20

C、C30

D、C15

( ) 12、在正常使用条件下，装饰工程的最低保修期限为( )年。

A、1

B、2

C、5

D、10

( ) 13、吊篮严禁超载使用，最大荷载不超过( ) kg。

A、400

B、450

C、500

D、600

( ) 14、在实施施工成本管理的多项措施中，分解施工成本管理目标、进行风险分析和偏差原因分析是施工成本管理的( )。

A、组织措施

B、技术措施

C、经济措施

D、合同措施

( ) 15、照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流( ) V，其最小线芯截面应符合规定。

A、300

B、400

C、500

D、600

( ) 16、窗帘轨安装时，当窗宽大于( ) m时，窗帘轨中间应断开，断开处应槭弯错开，弯曲度应平缓。

A、0.9

B、1.2

C、1.5

D、1.8

( ) 17、二级资质标准：企业近5年承担过( )项以上单位工程造价( )万元以上的装修装饰工程。

A、2，500

B、3，1000

C、2，1000

D、3，500

( ) 18、在临时用电专项方案中，架空线路搭设宜采用( )。

- A、钢筋混凝土杆
- B、木龙骨杆
- C、脚手架
- D、金属杆

( ) 19、“黑白合同”又称( )。

- A、红黑合同
- B、阴阳合同
- C、白黑合同
- D、黑红合同

( ) 20、某工程监理单位在监理过程中发现质量事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

隐蔽工程在隐蔽前，应由( )通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、业主
- D、施工单位

( ) 21、施工电梯使用要点与注意事项其中错误的是( )。

- A、施工电梯安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用，电梯必须由持证的专业司机操作
- B、电梯底笼周围2.5m范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠
- C、电梯每班首次运行时，应空载及满载试运行，将电梯笼升离地面2m左右停车，检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行
- D、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持其灵敏度可靠

( ) 22、某项目进行墙面进行抹灰、涂饰施工。现由于各种原因，项目年前需要完成施工并交付验收，需要抢工作业。原计划工期如下为，抹灰施工10d，抹灰后间隔10d，涂饰施工12d。项目部原方案为增加抹灰工5人，涂饰工人5人，可使抹灰和涂饰施工时间各减少3d。但考虑到年前抹灰工人工资从原先的200元/d上涨到了300元/d，涂饰工人从原先的180元/d上涨到了250元/d，故项目部从节省成本考虑，将抹灰后的间隔时间缩短到4d以保证工期顺利完成。试回答以下问题：

当进度无法满足施工要求时，应考虑加快进度的措施，这些措施不包括( )。

- A、压缩某项工作的合理工期
- B、增加某项工作的资源投入

C、改变工作的先后顺序

D、改变工作的持续时间

( ) 23、下列选项中，属于危险性较大的分部分项工程范围的是( )。

A、幕墙安装工程

B、抹灰工程

C、吊顶工程

D、玻璃栏板安装工程

( ) 24、下列不属于强制性标准监督检查的内容的是( )。

A、有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D、工程施工管理方法是否符合强制性标准的规定

( ) 25、某工程监理单位在监理过程中发现质量事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

主体结构工程应由( )组织进行验收。

A、项目经理

B、施工单位质量负责人

C、设计单位项目负责人

D、总监理工程师

( ) 26、下列不属于工程造价特点的是( )。

A、大额性

B、单件性

C、层次性

D、复杂性

( ) 27、轻钢龙骨隔断施工，石膏板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为( ) mm。

A、200

B、250

C、300

D、400

( ) 28、因为计划中未考虑到的风险和状况，出现了进度偏差，属于( )因素。

A、工期及相关计划的失误

B、工程条件的变化

C、管理过程中的失误

D、其他原因

- ( ) 29、某工程地面浇筑混凝土找平层所需劳动量为1200个工日，可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工，每天采用两班制，每段投入的人工数为40个工日，其流水节拍值为( ) d。
- A、15
- B、10
- C、8
- D、5
- ( ) 30、吊顶格栅四周为抹灰墙面时，周边的吊顶格栅应离开墙面一定距离，以防止面层变形并便于安装吊顶面板及压条。下列留置的距离正确的是( ) mm。
- A、5
- B、15
- C、25
- D、35
- ( ) 31、轻钢龙骨石膏板吊顶施工时应注意伸缩缝的留置，下列区域可以不预留伸缩缝的是( )。
- A、大面积吊顶转角处
- B、长度为30m的走廊
- C、面积为15m<sup>2</sup>的房间
- D、建筑变形缝处
- ( ) 32、在临时用电专项方案中，配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于( )级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
- ( ) 33、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于( ) m。
- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、2.5
- ( ) 34、项目经理部对作业队分包成本的控制，不包括( )。
- A、作业队成本的节约或超支



- B、工程量和劳动定额的控制
  - C、钟点工的控制
  - D、对作业队的奖罚
- ( ) 35、在建筑工程资料管理软件中常包含若干模块，其中不包括 ( )。
- A、建筑
  - B、安装
  - C、材料制造
  - D、装饰
- ( ) 36、在某室内装饰设计吊顶平面图中，图例S通常表示 ( )。
- A、消防自动喷淋头
  - B、感烟探测器
  - C、感温探测器
  - D、顶装扬声器
- ( ) 37、下列哪项符合吊顶工程施工工艺的要求 ( )。
- A、必须先固定吊筋，再安装次龙骨
  - B、必须先固定吊筋，再安装主次龙骨
  - C、必须先安装主龙骨，再固定吊筋
  - D、必须先安装次龙骨，再安装主龙骨
- ( ) 38、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 ( )；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
- A、三年以下有期徒刑或者拘役
  - B、五年以下有期徒刑或拘役
  - C、两年以下有期徒刑或拘役
  - D、三年以上五年以下有期徒刑
- ( ) 39、当电梯未切断总源开关前， ( ) 不能离开操作岗位。
- A、司机
  - B、操作人员
  - C、安全员
  - D、工作人员
- ( ) 40、关于自动安平红外激光投线仪表述错误的是 ( )。
- A、仪器可产生五个激光平面（一个水平面和四个正交铅垂面，投射到墙上产生激光线）和一个激光下对点。两个垂直面在天顶不相交
  - B、仪器自动安平范围大，放在较为平整的物体上，或装在脚架上调整至水泡居中即可

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576015043035010040>