

2024 河北省安全员考试题库及答案（推荐）

（单选题、多选题、判断题）

一、单选题(103题)

1.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m（含 3m） B. 5m C. 5m（含 5m） D. 8 m

2.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

3.（B）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

4.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A. 安全技术措施 B. 施工技术 C. 施工方案 D. 安全评价

5.（ D是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

6.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

- A. 安装、拆卸合同及安全协议书
- B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
- C. 安全施工技术交底的有关资料
- D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

7.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

- A. 超过钢管壁厚 5%
- B. 超过钢管壁厚 8%
- C. 超过 0.5mm
- D. 超过 0.3mm

8.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

- A. 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故
- B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- C. 造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
- D. 造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

9.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

- A. 看
- B. 量
- C. 敲
- D. 动作试验

10. (D) 是指安全生产管理, 要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

11. 高处作业吊篮升降作业时, 工作平台两端高差不得超过 (B)。

A. 150 mm B. 300~400 mm C. 500 mm D. 700 mm

12. 在脚手架主节点处必须设置一根 (D), 用直角扣件扣紧, 且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

13. 风力在 (A) 级以上时, 不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

14. 施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

15. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌, 不得擅自拆动。需要拆动的, 要经工地 (B) 同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

16. 混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声

17. 在潮湿场所施工, 照明电源电压不应大于 (B)。

A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V

- 18.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。
- A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管
- 19.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D ）
- A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍
- 20.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。
- A. 施工单位负责人 B. 项目负责人 C. 工程项目技术负责人 D. 专职安全管理人员
- 21.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C ）
- A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计
- 22.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。
- A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m
- 23.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是（ B ）
- A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承

担主要责任

24.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3个月 D. 1个月

25.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C)人。

A. 6、5、4 B. 6、5、3 C. 6、4、3 D. 6、4、2

26.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以 (B)。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

27.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

28.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的? (B)

A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨

29.一般临时设施区域,每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

30.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

31.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A. 特种作业人员 B. 作业人员 C. 管理人员 D. 企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

32.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

33.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

34.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

35.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

- 36.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（ B ）。
- A. 35cm B. 40cm C. 45cm D. 50cm
- 37.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。
- A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm
- 38.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
- A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级
- 39.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。
- A. 安全生产合同 B. 安全生产协议 C. 奖惩办法 D. 安全生产责任书
- 40.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ D ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
- A. 事故隐患 B. 危险源 C. 危险部位 D. 易发生重大事故部位、环节
- 41.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。
- A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3
- 42.焊接用电缆线应采用（ A ）。
- A. 多股细铜线 B. 多股细铝线 C. 单股铜线 D. 单股铝线
- 43.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

44.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由
(B 组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

45.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电
组织设计

46. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作
废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

47.事故发生单位对事故发生负有责任的,发生 (A) 的,处 50 万元以
上 200 万元以下的罚款。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

48.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

49.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时,必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

50.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现
场带班的,按规定对企业给予规定 (A) 的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的 1%

51.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

52.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目,要单独编制 (C)。

A. 冬期施工安全技术措施 B. 雨期施工安全技术措施 C. 专项安全施工组织设计 D. 夜间施工安全技术措施

53.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 () m,净空高度不宜小于 () m。 (C)

A. 4; 5 B. 4.5 3.5 C. 4 4 D. 4.5 3

54.关于预留洞口的防护,以下说法不正确的是 (C)。

A. 水平孔短边尺寸大于 2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞,必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为 50 ~150cm 的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成的网格,或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网,并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

55.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

56.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A. 科技和监控 B. 科技和信息 C. 科技和检查 D. 科技和整改

57.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

58.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m

59.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的（ A ）

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

60.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

61.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 (B)。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

62.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

63.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

64.施工现场内堆放物料时, 应与围墙保持 (B) , 防止物料对墙体产生水平推力, 导致围墙坍塌。

A. 一定距离 B. 安全距离 C. 合理距离 D. 正常距离

65.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动, 应当签订 (B) 管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

66.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚, 由 (A) 部门决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

67.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A）的原则。

A. 谁用工、谁负责 B. 施工总承包单位负责 C. 建设单位负责 D. 安全员负责

68.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（B）。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

69.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担（C）责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

70.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

71.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

72.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

73. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A. 《建筑法》 B. 《安全生产法》 C. 《建设工程安全生产管理条例》 D. 《建设工程质量管理条例》

74.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 (C)。

A. 钢筋切断机 B. 钢筋弯曲机 C. 钢筋冷拉机 D. 钢筋调直机

75. “3原则”指的是利用 (C) 防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策
B. 安全管理对策、预防对策、法规对策
C. 工程技术对策、教育对策、法制对策
D. 预防对策、教育对策、法制对策

76.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为 (D) 等级。

A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

77.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

78.以下不属于施工用电组织设计内容的是 (B)。

A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D. 设计防雷装置

79.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是(C)。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。
- C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。
- D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

80.乙炔瓶必须配备(B)方可使用。

- A. 密封件 B. 减压器 C. 手轮 D. 瓶帽

81.劳务分包企业建设工程项目施工人员50~200人的,应当配备(B)名专职安全生产管理人员。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

82.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取(C)

- A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

83.易燃易爆物仓库的大门应当(B)开启。

- A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

84.(A)对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

- A. 任何单位和个人 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目经理

85.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

86.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（D）报告。

A. 项目技术人员 B. 项目负责人 C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和安全生产管理机构

87.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

88.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（C）

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C. 所住员工必须无条件迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

89.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是（C）对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万

元以下 D. 10万元以上20万元以下

90.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于(C)。

A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

91.(D)是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

92.关于安全带的说法不正确的是(B)。

A. 安全带有效期为5年

B. 高处作业使用的安全带绳长限定在1.5~2.2m;如需接长,必须按规定加设缓冲器

C. 使用时必须高挂低用,严禁低挂高用

D. 不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

93.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,(A)为企业安全生产第一责任人。

A. 企业法定代表人 B. 企业分管安全生产领导 C. 企业安全生产部门负责人 D. 企业生产安全部门管理人员

94.建筑行业的“五大伤害”事故不包含(D)。

A. 高处坠落 B. 物体打击 C. 机具伤害 D. 中毒

95.安全计划的目的是(D)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576225102003011010>