

2023 年质量员考试卷

第一部分 单选题(60 题)

1、() 适用于测设点离控制点较远或量距较困难的场合。

- A. 直角坐标法
- B. 角度交会法
- C. 距离交会法
- D. 极坐标法

【答案】： B

2、工程事故发生后，首先应查明原因、落实措施、妥善处理、消除隐患、界定责任，其中，最核心、最关键的是()。

- A. 查明原因
- B. 妥善处理
- C. 消除隐患
- D. 界定责任

【答案】： A

3、为抵消车辆和平曲线路段上行驶时所产生的离心力，在该平曲线路段横断面上设置()。

- A. 外侧高于内侧的单向横坡
- B. 内侧高于外侧的单向横坡
- C. 外侧高于内侧的双向横坡
- D. 内侧高于外侧的双向横坡

【答案】： A

4、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行() 验算。

- A. 抗拉强度

- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】： C

5、沥青“三大指标”是评价黏稠沥青路用性能最常用的经验指标，也是划分沥青牌号的主要依据。下面指标性能中，不属于沥青三大指标的是。（ ）。

- A. 针入度
- B. 延度
- C. 黏度
- D. 软化点

【答案】： C

6、混凝土实心砖软化系数应不小于（ ）。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.2

【答案】： B

7、事中质量控制的关键是（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 控制工序的质量
- D. 控制工作质量

【答案】： B

8、桁架是由链杆组成的（ ）。

- A. 格构体系
- B. 框架体系
- C. 剪力墙结构体系
- D. 框剪体系

【答案】： A

9、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

- A. 根据胶凝材料的不同，砌筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆
- B. 水泥属于水硬性胶凝材料，因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、保持和发展强度
- C. 水泥砂浆强度高、耐久性和耐火性好，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位
- D. 水泥按其用途和性能可分为通用水泥、专用水泥以及特性水泥

【答案】： B

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011版）中，模板及其支架应具有足够的（ ），能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A. 承载能力、刚度和稳定性
- B. 承载能力、刚度和整体性
- C. 传递能力、刚度和稳定性
- D. 承载能力、硬度和稳定性

【答案】： A

11、砌筑砂浆必须搅拌均匀，一般情况下砂浆应在（ ）h内用完，气温超过30℃时，必须在2—3h内用完。

- A. 1~2

- B. 3~4
- C. 4~5
- D. 5~6

【答案】： B

12、饰面板安装中，墙裙、勒脚上口直线度的检查方法是（ ）

。

- A. 用 2m 垂直检测尺检查
- B. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- C. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】： C

13、在抽样推断中，样本的容量（ ）。

- A. 越小越好
- B. 越大越好
- C. 取决于统一的抽样比例
- D. 取决于对抽样推断可靠性的要求

【答案】： B

14、专业承包二级企业可承担投资额（ ）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

- A. 2000
- B. 1500
- C. 1000
- D. 800

【答案】： B

15、单选题 1. 中) 塑料门窗安装中, 推拉门窗扇与竖框平等度检验方法 ()。

- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
- B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
- C. 用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】： A

16、在涂膜防水屋面施工的工艺流程中, 节点部位增强处理后, 紧跟的工作是

- A. 基层清理
- B. 喷涂基层处理剂
- C. 涂布大面防水涂料
- D. 铺贴大面胎体增强材料

【答案】： C

17、下列权利不属于从业人员的基本权利的是 ()。

- A. 知情权
- B. 建议权
- C. 拒绝权
- D. 报告事故隐患的权利

【答案】： D

18、预应力筋的张拉顺序应符合设计要求, 当设计无规定时 ()。

- A. 宜先中间, 后上、下或两侧
- B. 宜先两侧, 后上、下或中间
- C. 宜先上、下, 后中间或两侧
- D. 宜同时进行

【答案】：A

19、项目经理应当履行（ ）的职责。

- A. 主持编制项目管理规划大纲
- B. 主持制定项目管理目标责任书
- C. 组织编制项目管理实施规划
- D. 组织工程竣工验收

【答案】：C

20、人造木地板按甲醛释放量分为 A 类（甲醛释放量不大于 9mg/100g）、B 类（甲醛释放量大于 9---40mg/100g），采用（ ）测试。

- A. 穿孔 L 法
- B. 碾压法
- C. 张拉法
- D. 压缩法

【答案】：A

21、下列各项中，不是幕墙竣工验收时应提供的检测报告的是（ ）。

- A. 风压变形性能
- B. 气密性能
- C. 水密性能
- D. 透光性能

【答案】：D

22、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。

- A. 钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
- B. 钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
- C. 钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的

技术要求，并具有相应的出厂合格证

D. 若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】： D

23、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（ ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A. 设计过程全部符合要求
- B. 施工过程全部符合要求
- C. 防火、防水处理过程全部符合要求
- D. 观感质量全部符合要求

【答案】： B

24、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 1.5 倍，保压时间不应少于（ ）min。阀瓣处应无渗漏。

- A. 10
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】： D

25、杆件单位长度的纵向变形为（ ）。

- A. 横向线应变
- B. 纵向线应变
- C. 塑性应变
- D. 弹性应变

【答案】： B

26、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】：A

27、当设计无要求时，全塑型电力电缆垂直敷设敷设，其支持点间距不应大于（ ）m。

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2.0

【答案】：B

28、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成（ ）应进行终拧扭矩检查。

- A. 后立即
- B. 1h 后，24h 内
- C. 1h 后，48h 内
- D. 2h 后，48h 内

【答案】：C

29、主要用于动力和照明的电压范围是（ ）V 到 1000V

- A. 36
- B. 220
- C. 380
- D. 420

【答案】： B

30、视线高为后视点高程与（ ）之和。

- A. 仪器高
- B. 后视读数
- C. 前视读数
- D. 高差

【答案】： B

31、能实施三维定位放样和测量的测量仪器为（ ）。

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 测距仪
- D. 全站仪

【答案】： D

32、关于对从业人员安全生产教育和培训，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训
- B. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训
- C. 生产经营单位应当对劳务派遣单位进行安全生产教育和培训效果考核
- D. 生产经营单位应当对实习学生进行安全生产教育和培训

【答案】： C

33、下列不属于室内防水工程的质量缺陷的是（ ）。

- A. 地面板材安装不牢固
- B. 地漏周围渗漏
- C. 墙身返潮和地面渗漏

D. 地面汇水倒坡

【答案】：A

34、（ ）是施工质量监控的主要手段。

- A. 现场质量检查
- B. 抽样检查
- C. 施工进度控制
- D. 施工方案优化

【答案】：A

35、根据门窗玻璃安装要求，单块玻璃大于（ ） m^2 时应使用安全玻璃。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 1.8

【答案】：C

36、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

- A. 位置、标高、尺寸
- B. 预埋件的位置
- C. 预留洞孔的位置
- D. 基础垫层标高

【答案】：D

37、（ ）应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段

- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】： B

38、对新版 GB/T19001—2008 标准中的三个方面策划不包括（ ）。

- A. 对质量管理体系的策划
- B. 产品实现过程的策划
- C. 测量分析改进策划
- D. 产品发展前景策划

【答案】： D

39、保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于（ ），垂直灰缝饱满度不应低于 80%。

- A. 80%
- B. 90%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】： B

40、分项工程应由（ ）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

- A. 专业监理工程师
- B. 质量检查员
- C. 项目经理
- D. 总监理工程师

【答案】： A

41、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写。

- A. 项目经理
- B. 质量员
- C. 资料员
- D. 技术负责人

【答案】： B

42、石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于（ ）时强度几乎不增长。

- A. 10℃
- B. 5℃
- C. 0℃
- D. -5℃

【答案】： B

43、力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（ ）条件。

- A. 充分条件
- B. 必要条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【答案】： C

44、望远镜实现水平，竖盘指标水准管气泡居中，盘左位置竖盘读数（ ）。

- A. 90°
- B. 0°
- C. 180°
- D. 270°

【答案】： A

45、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理
- C. 龙骨起拱
- D. 施工顺序

【答案】： A

46、吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行（ ）处理。

- A. 防水
- B. 防火
- C. 防腐
- D. 防锈

【答案】： B

47、I类民用建筑必须采用（ ）无机非金属材料。

- A. A类
- B. B类
- C. E1
- D. E2

【答案】： A

48、矩形风管制作时，当边长大于或等于（ ）mm、管段大于1.2m时，均应采取加固措施。

- A. 900
- B. 800
- C. 630

D. 500

【答案】： C

49、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（ ）签字后方可有效。

- A. 项目经理
- B. 各级技术负责人
- C. 总监理工程师
- D. 质量员

【答案】： B

50、三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（ ），幅值（ ）的正弦电动势。

- A. 不同不同
- B. 不同相同
- C. 相同相同
- D. 相同不同

【答案】： C

51、烧结普通砖的标准尺寸是（ ）。

- A. 240mm×115mm×53mm
- B. 240mm×120mm×53mm
- C. 240mm×115mm×50mm
- D. 190mm×190mm×90mm

【答案】： A

52、质量问题处理的目的是不包括（ ）。

- A. 正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件
- B. 保证建筑物、构筑物和安装工程的安全使用，减少事故的损失

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586201144053010105>