

2023 年质量员继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

1、安装箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处；栓口中心距地面为（ ），允许偏差为±20mm，阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后内表面为 100mm，允许偏差±5mm，室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（ ）应符合设计要求。保证栓口与水龙带接驳顺利。

- A. 1.1m
- B. 1.2m
- C. 1.08m
- D. 1.12m

【答案】： A

2、（ ）适用于测设点离两个控制点较近（一般不超过一整尺长），且地面平坦，便于量距的场合。

- A. 直角坐标法
- B. 角度交会法
- C. 距离交会法
- D. 极坐标法

【答案】： C

3、闪光对焊接头同一台班内，由同一焊工完成的（ ）同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。

- A. 200 个
- B. 250 个
- C. 300 个
- D. 350 个

【答案】： C

4、砌筑与抹灰之间，应在墙体砌筑后留（ ）d 时间，让墙体充分沉降、稳定、干燥，然后再抹灰。

- A. 5
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】： C

5、某房屋阳台混凝土老化，局部钢筋锈蚀，但在使用期内仍能满足各项功能要求，这反映的是结构（ ）功能要求。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 技术性

【答案】： B

6、下列关于工程施工质量的要求，说法正确的是（ ）。

- A. “优良”是对项目质量的最高要求
- B. 从成本角度考虑，国家不鼓励提高建设工程质量
- C. “白玉兰奖”是国家建设主管部门设置的优质工程奖
- D. “合格”是对项目质量的最基本要求

【答案】： D

7、下列不属于轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 施工顺序
- C. 龙骨的规格、间距

D. 自攻螺钉的间距

【答案】： B

8、一般无粘结预应力钢筋施工中的主要工作是（ ）。

- A. 无粘结预应力钢筋的铺设
- B. 预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆
- C. 预应力筋放张时, 混凝土强度应符合设计要求
- D. 张拉程序和方式要符合设计要求

【答案】： A

9、检查井周围路床顶以下 0~80cm 回填砂，采用重型击实标准的最低压实度为（ ）。

- A. 90%
- B. 93%
- C. 95%
- D. 98%

【答案】： C

10、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理思想，运用（ ）原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制。

- A. 动态控制
- B. 静态控制
- C. 自动控制
- D. 科技控制

【答案】： A

11、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

- A. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查

- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】： A

12、一般情况下，把研究对象的全体称为（ ）。

- A. 总体
- B. 样本
- C. 统计量
- D. 抽样

【答案】： A

13、承担建筑装饰装修材料检测的单位（ ）具备相应的资质。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】： C

14、所有材料进场时应对品种、（ ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火
- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

【答案】： C

15、二灰稳定土早期强度（ ），随龄期增长，并与养护温度密切相关。

- A. 较低

- B. 较高
- C. 低
- D. 高

【答案】： A

16、以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

- A. 重量较轻
- B. 强度不高
- C. 价格相对较高
- D. 施工方便

【答案】： B

17、水泥石搅拌桩复合地基承载力检验数量为总数的 0.5%-1%，但不应少于（ ）处。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： C

18、单位工程完工后，（ ）应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

- A. 分包单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】： B

19、导管敷设中的补偿装置应该用（ ）。

- A. 刚性导管
- B. 柔性导管
- C. 塑料导管
- D. 可挠性导管

【答案】： B

20、抗震设防裂度为 7 度区的高度 $\leq 30\text{m}$ 的住宅混凝土结构的抗震等级为（ ）级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】： D

21、设计单位指定建筑材料供应商违法行为的，处罚方式是责令改正并处以 10 万元到（ ）万元以下的罚款。

- A. 20
- B. 30
- C. 35
- D. 40

【答案】： B

22、ISO9000：2000 中有术语 80 个，以下属于有关管理术语的是（ ）。

- A. 管理体系
- B. 组织结构
- C. 质量特性
- D. 顾客满意

【答案】： A

23、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】： A

24、具有“后退向下，强制切土”挖土特点的土方机械是（ ）

。

- A. 正铲
- B. 反铲
- C. 拉铲
- D. 抓铲

【答案】： B

25、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】： A

26、欧拉法研究（ ）的变化情况。

- A. 每个质点的速度
- B. 每个质点的轨迹

- C. 每个空间点的流速
- D. 每个空间点的质点轨迹

【答案】： D

27、工程项目经理部是施工承包单位依据承包合同派驻工程施工现场全面履行施工合同的组织机构，（ ）全权代表施工单位履行施工承包合同，对项目经理部全权负责。

- A. 公司负责人
- B. 项目总工
- C. 施工队长
- D. 项目经理

【答案】： D

28、电气布线系统中钢管按厚度（ ）mm，分为厚壁钢管和薄壁钢管。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： A

29、梁、柱少量露筋指非纵向受力钢筋的露筋长度一处不大于（ ）cm，累计不大于 20cm。

- A. 15
- B. 10
- C. 8
- D. 5

【答案】： B

30、配电线路标注的格式 ab-c (dxe+fxg) i-jk 中，字母 e 的含义为 ()。

- A. 线缆敷设部位
- B. 相线截面
- C. 相线根数
- D. 线缆敷设高度

【答案】： B

31、定期排污是用来进行锅炉周期性的排污。()

- A. 是
- B. 否

【答案】： A

32、在外力作用下，如果梁横截面上只有弯矩而无剪力，这种弯曲称为纯弯曲。纯弯曲的正应力计算公式为： $\sigma = My/Iz$ 。

- A. 材料有关
- B. 弹性模量有关
- C. 材料无关
- D. 惯性矩无关

【答案】： C

33、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆 () 所需的时间。

- A. 开始失去可塑性
- B. 完全失去可塑性并开始产生强度
- C. 开始失去可塑性并达到 2.4MPa 强度
- D. 完全失去可塑性

【答案】： A

34、湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ ）

- A. 宜采用 1:4 水泥砂浆灌浆
- B. 每层灌浆高度宜为 150 — 200mm. 且不超过板高的 1/3
- C. 下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
- D. 每块饰面板应一次灌浆到顶

【答案】： B

35、2008 年张某于旅游职业高中毕业，同年 8 月 1 日被 K 宾馆录用为客房服务员，双方签订了三年期的劳动合同。张某在两个月的工作期间，迟到 5 次，3 次与顾客争吵，并且不服从领班和值班经理的批评教育。10 月 8 日，K 宾馆书面通知调动张某到洗衣房工作，若张某不同意，限其三个月内另谋出路，在此期间，工资只按当地最低工资标准发放。张某接到通知后不同意工作调动，也表示找不到其他工作；同时，张某仍存在迟到和与顾客吵架现象。个月后即 2009 年 1 月 9 日，K 宾馆以“试用期严重违反劳动纪律，不服从工作安排”为由，解除了与张某的劳动合同。张某随即申诉到劳动争议仲裁机构，要求维持原劳动关系。

- A. 试用期包含在劳动合同期限内
- B. 劳动者在试用期工资不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准
- C. 劳动合同期 3 年，试用期可以为 6 个月
- D. 试用期内，用人单位可以直接解除劳动合同

【答案】： D

36、沥青混合料生产单位应按同类型、同配比、每批次向施工单位提供一份产品质量合格证书。连续生产时，每（ ） t 提供一次。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 5000

【答案】： B

37、分部工程的验收应由（ ）组织。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 总监理工程师（建设单位项目负责人）
- D. 监理工程师

【答案】： C

38、对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（ ）。

- A. 1/1000~3/1000
- B. 1/100~3/100
- C. 3/1000~4/1000
- D. 3/1000~5/1000

【答案】： A

39、室内给水管道的的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，应按（ ）的标准进行水压试验。

- A. 系统工作压力的 1.15 倍，但不得小于 0.6MPa
- B. 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa
- C. 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 1.4MPa
- D. 系统工作压力的 1.1 倍，但不得小于 1.4MPa

【答案】： B

40、在低气温地区可选择（ ）的沥青，以便冬季低温时有较好的变形能力，防止路面低温开裂。

- A. 较高稠度
- B. 较低稠度

- C. 较高的粘度
- D. 较低的粘度

【答案】： B

41、电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（ ）。

- A. 套丝连接
- B. 压接式连接
- C. 紧定式连接
- D. 塑料专用套管连接

【答案】： C

42、中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和（ ），质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718 的要求。

- A. 承重型
- B. 企业型
- C. 社会型
- D. 抗震型

【答案】： A

43、子钟与母钟的时间显示偏差不大于（ ）s。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 5

【答案】： B

44、作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（ ）。

- A. 必处于平衡
- B. 大小相等，方向相同
- C. 大小相等，方向相反，但不一定平衡
- D. 必不平衡

【答案】： C

45、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（ ）。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 90%

【答案】： C

46、ISO9000：2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】： B

47、聚氯乙烯壁纸，530mm 宽的成品壁纸每卷长度为 $10 \pm 0.05\text{m}$ 。900—1000mm 宽的成品壁纸每卷长度为 $50 \pm 0.5\text{m}$ 。

- A. $10 \pm 0.5\text{m}$ ， $50 \pm 0.5\text{m}$
- B. $10 \pm 0.05\text{m}$ ， $50 \pm 0.05\text{m}$
- C. $10 \pm 0.5\text{m}$ ， $50 \pm 0.05\text{m}$

D. 10+0.05m, 50+0.5m

【答案】：D

48、箍筋不宜采用下面哪种钢筋（ ）。

- A. HRB400
- B. HRBF500
- C. RRB400
- D. HRBF335

【答案】：C

49、张拉设备的校准期不得超过半年，且不得超过（ ）次张拉作业。

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300

【答案】：C

50、石灰粉煤灰稳定砂砾施工工艺流程为（ ）。

- A. 拌合、运输→摊铺与整形→碾压成型→养护
- B. 摊铺与整形→养护→拌合、运输→碾压成型
- C. 拌合、运输→碾压成型→摊铺与整形→养护
- D. 摊铺与整形→拌合、运输→碾压成型→养护

【答案】：A

51、磨耗层又称为：（ ）。

- A. 路面结构层
- B. 面层
- C. 基层

D. 垫层

【答案】： B

52、当混凝土分层浇筑到模板高度的（ ），且第一层混凝土的强度达到出模强度时，方可进行初滑。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

【答案】： B

53、单层钢结构安装中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢筋或支座作为柱的支承面时，其支承面，地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差支承面标高为±3.0mm，地脚螺栓（锚栓）中心偏移为（ ）mm。

A. -5.0

B. +5.0

C. 5.0

D. ±5.0

【答案】： C

54、闭气试验时，地下水位应低于管外底（ ）mm，环境温度为一15~50℃，下雨时不得进行闭气试验。

A. 100

B. 120

C. 150

D. 180

【答案】： C

55、明配的电气导管应符合下列要求：（ ）。

- A. 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 0~150mm 范围内应设有固定
- B. 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 150~500mm 范围内应设有固定管卡
- C. 导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固
- D. 导管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）

【答案】： A

56、碳素钢根据含碳量的大小可分为三类，其中含碳量大于（ ）为高碳钢。

- A. 0.3%
- B. 4%
- C. 0.5%
- D. 0.6%

【答案】： D

57、毕托管是用来测量（ ）。

- A. 流量
- B. 流速
- C. 压力
- D. 密度

【答案】： B

58、住宅建筑按层数进行分类时，多层住宅的层数范围是（ ）

- A. 1-3
- B. 4-8
- C. 4-6
- D. 7-9

【答案】： C

59、有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于（ ）间，不足4间，应全数检查。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： C

60、无线接入认证的控制策略应符合设计要求，并应按设计要求的认证方式进行检测，且应抽取网络覆盖区域内不同地点进行（ ）次认证。认证失败次数不超过1次的，应为检测合格。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】： D

61、弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的（ ）倍。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： D

62、下列哪项不属于隐蔽工程（ ）。

- A. 基础工程
- B. 抹灰工程
- C. 钢筋工程
- D. 预埋管线

【答案】： B

63、根据我国相关文件规定，质量验收的基本单元是（ ）。

- A. 分项工程
- B. 检验批
- C. 检验批和分项工程
- D. 分部工程

【答案】： B

64、立式水泵宜采用（ ）隔振器，并要求水泵机组隔振元件支承点应为偶数，且不少于（ ）个

- A. 阻尼弹簧 4
- B. 阻尼弹簧 6
- C. 橡胶 4
- D. 橡胶 6

【答案】： C

65、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 2，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 2，用钢直尺检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598126133112007005>