

安全员考试专业知识试题模拟训练含答案【3套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. ()将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

- A、劳动法
- B、安全生产法
- C、产品质量法
- D、刑法

2. 无筋扩展基础系指墙下条形基础或柱下独立基础，其组成材料不包括()。

- A、砖
- B、毛石
- C、混凝土
- D、钢筋

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行检验检测的检验检测机构，必须具

有()。

- A. 专业资质
- B. 综合安全监督管理部门核准的资质
- C. 施工总承包资质
- D. 起重设备安装工程专业承包企业资质

4. 施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于()

- A、 $4\ \Omega$
- B、 $10\ \Omega$
- C、 $20\ \Omega$
- D、 $30\ \Omega$

5. 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于()但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

- A. 20cm
- B. 25cm
- C. 30cm
- D. 35cm

6. 风力在()级以上时，不得进行塔机顶升作业。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

7. 下列不属于施工项目资源的是()。

- A、劳动力
- B、建设用土地
- C、材料
- D、机械设备

8. 拆除施工严禁()作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

- A. 高处
- B. 混合
- C. 立体交叉
- D. 多工种

9. 下列不属于重大事故应急预案的层次的表述是()。

- A、综合预案
- B、专项预案
- C、现场预案
- D、个别预案

10. 建筑工程、装修工程按照建筑面积配备项目专属安全生产管理人的不正确要求是()。

- A、1 万平方米以下的工程不少于 1 人
- C、5 万平方米以上的工程不少于 3 人
- B、1 万~5 万平方米的工程不少于 2 人
- D、可以不按专业配备专职安全生产管理人员

11. 根据建设部的有关规定，施工单位()的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

- A. 转岗
- B. 新入场
- C. 变换工种
- D. 从事特种作业

12. 上下梯子时，必须()梯子，且不得手持器物。

- A. 背面
- B. 左侧向
- C. 右侧向
- D. 面向

13. 下列关于机械传动式钢筋切断机安全操作要点的论述中，错误的是()。

- A、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。
- B、启动后，应先空运转，各传动部分及轴承运转正常后方可作业
- C、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在 100mm 以上。
- D、机械未达到正常转速时不得切料

14. 施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由()支付。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 分包单位

D. 个人

15. 施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）。

A. 安全防护设施

B. 安全技术措施

C. 安全技术制度

D. 质量技术制度

16. （）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。

A. 安全技术交底

B. 施工组织设计

C. 安全操作规程

D. 企业规章制度

17. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量

B. 安全生产管理

C. 资金拨付

D. 施工进度

18. 劳务分包单位配备专职安全生产管理人员，错误的要求是（ ）。

A、施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员

B、50 人～200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员

C、施工人员在 200 人以上的，应当配备 3 名专职安全生产管理人员

D、根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的千分之七

19. 多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于()m。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

20. 施工升降机操作按钮中，()必须采用非自动复位型?

A. 上升按钮

B. 下降按钮

C. 停止按钮

D. 急停按钮

二. 多选题(共 10 题)

1. 塔式起重机上必备的安全装置有哪些?

A. 起重量限制器

B. 力矩限制器

C. 起升高度限位器

D. 卷扬限位器

E. 幅度限制器

2. 塔式起重机上必备的安全装置有哪些?()

- A. 起重量限制器
- B. 力矩限制器
- C. 起升高度限位器
- D. 卷扬限位器
- E. 幅度限制器

3. 在生产过程中，下列哪些属于事故?()

- A. 人员死亡
- B. 人员重伤
- C. 财产损失
- D. 人员轻伤
- E. 设备损失

4. 海因里希将事故因果连锁过程概括为 5 个因素，正确的是()。

- A、遗传及社会环境
- B、人的缺点
- C、人的不安全行为或物的不安全状态
- D、事故、伤害
- E、防护

5. 应用强制原则应遵循的正确原则是：()。

- A、管理原则
- B、说服原则
- C、安全第一原则

D、监督原则

6. 现代施工安全管理包括()等几部分组成。

A. 安全作业

B. 文明施工

C. 环境保护

D. 成本管理

E. 技术管理

7. 安全标志主要包括()等。

A. 安全标语

B. 安全色

C. 安全宣传栏

D. 安全标志牌

E. 安全设施

8. 施工现场动火作业前必须申请办理动火证, 动火证必须注明()等内容。

A. 动火地点、时间

B. 动火人

C. 现场监护人

D. 批准人

E. 防火措施

9. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用, 正确的用法是()。

A、施工安全防护具及设施的采购和更新

B、安全施工措施的落实

C、安全生产条件的改善

D、意外保险

E、医疗保险

10. 工地噪声的治理方法正确的有()。

A、消除和减弱生产中的噪声源

B、控制噪声的传播

C、采取消声、吸声、隔声等措施

D、加强个人防护

E、多开会

三. 判断题(共 10 题)

1. 凡在坠落高度基准面 2 米以上(含 2 米)有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。

2. 《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业必须公告附近居民。

3. 施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。

4. 为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。

5. 搅拌机搅拌过程不宜停车，如因故必须停车，在再次启动前应卸除荷载，不得带载启动。

6. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。

7. 施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件，是指导现场施工的纲领性文件。

8. 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且不得有接头。

9. 施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。

10. 焊接作业时须配置灭火器材。作业完毕，要留有充分的时间观察，确认无引火点后，方可离去。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】C
9. 【正确答案】D
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】B
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】C
14. 【正确答案】B
15. 【正确答案】B
16. 【正确答案】B
17. 【正确答案】B

18. 【正确答案】 D

19. 【正确答案】 C

20. 【正确答案】 D

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCE

2. 【正确答案】 ABCE

3. 【正确答案】 ABCDE

4. 【正确答案】 ABCD

5. 【正确答案】 CD

6. 【正确答案】 ABC

7. 【正确答案】 BD

8. 【正确答案】 ABCDE

9. 【正确答案】 ABC

10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 对

2. 【正确答案】 对

3. 【正确答案】 对

4. 【正确答案】 对

5. 【正确答案】 对

6. 【正确答案】 对

7. 【正确答案】 对

8. 【正确答案】 对

9. 【正确答案】 对

10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网, 其网目密度不应低于()。

A. 800 目/100cm²

B. 1000 目/100cm²

C. 1500 目/100cm²

D. 2000 目/100cm²

2. 施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认()后,方可离去。

A. 周围无易爆物

B. 周围无易燃物

C. 已熄灭

D. 无复燃的危险

3. 不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段是()

A、 风险识别阶段

B、 风险控制阶段

C、 风险评估阶段

D、 输入控制阶段

4. 脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条,其间距为: ()

A. 250~300mm

B. 350~400mm

C. 400~450mm

D. 450~500mm

5. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对()进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长

B. 项目施工员

C. 作业人员

D. 项目负责人

6. 不属于给水系统附属构筑物的是()。

A、 阀门井

B、 水井表

C、 泄水阀井

D、 检查井

7. 施工单位应当对()每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员

B. 管理人员

C. 治安保卫人员

D. 管理人员和作业人员

8. 下列关于施工现场环境与卫生标准的论述中,错误的是()。

A、 施工现场的道路必须硬化处理,土方应集中堆放

B、 施工现场混凝土搅拌场所应封闭,降尘措施

C、 施工现场应设置排水沟,施工污水的水可经排水沟直接引入市场排水管网或河流

D、 食堂应设置隔油池,并应及时清理

9. 《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)规定,死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在()天内死亡的事故。

A. 7

B. 15

C. 20

D. 30

10. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对()进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长

B. 项目施工员

C. 作业人员

D. 项目负责人

11. 施工技术管理的要素不包括()。

A、技术人才

B、技术装备

C、技术创新

D、技术资料

12. 施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是()。

A. TN

B. TN-S

C. TN-C

D. TT

13. 《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制()。

- A. 单项工程施工组织设计
- B. 安全施工方案
- C. 专项施工方案
- D. 施工组织设计

14. 根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第87号)和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备()。

- A. 特种设备安装改造维修许可证
- B. 起重设备安装工程专业承包资质
- C. 塔式起重机拆装许可证
- D. 起重机械安装许可证

15. 下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是()。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
- C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
- D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

16. 住宅的产业现代化是将住宅分解为部品，用()进行生产，然后在现场进行组装的住宅建筑方式。

- A. 工业化的手段
- B. 现场预制的手段
- C. 集中定型的手段

D、机械作业的手段

17. 漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾。

A、保护电器

B、继电器

C、主令电器

D、低压配电器

18. 室内固定式灯具的安装高度应为()。

A. $\geq 2.5\text{m}$

B. $> 2\text{m}$

C. 2m

D. 1.8m

19. 标高符号 $_$ ，表示()。

A、总平面图上的室外标高符号

B、平面图上的楼地面标高符号

C、立面图、剖面图各部位的标高符号

D、平面图上屋顶标高符号

20. 根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示()。

A. 禁止、指令、警告和提示

B. 指令、禁止、警告和提示

C. 禁止、警告、指令和提示

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605101203311011131>