

2023 年新版建筑质量员考试试题

第一部分 单选题(60 题)

1、工程档案由（ ）向城建档案馆（室）移交，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 建设单位
- D. 质量监督站

【答案】： C

2、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

- A. 项目经理
- B. 施工单位质量负责人
- C. 设计负责人
- D. 总监理工程师

【答案】： D

3、在综合布线系统中，电子配线架应检测管理软件中显示的链路连接关系与链路的物理连接的一致性，并按（ ）抽检。检测结果全部一致的，应判为检测合格。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 100%

【答案】： B

4、建筑幕墙工程属于（ ）工程分部。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 主体工程
- D. 建筑装饰装修

【答案】：D

5、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工逢雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

- A. -5
- B. 0
- C. 5
- D. 10

【答案】：C

6、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.6m
- C. 0.7m
- D. 0.8m

【答案】：A

7、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师

【答案】： B

8、钢筋的工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和（ ）等。

- A. 焊接性能
- B. 拉伸性能
- C. 冲击性能
- D. 疲劳性能

【答案】： A

9、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）时，应采取加强措施。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 35mm
- D. 40mm

【答案】： C

10、关于对从业人员安全生产教育和培训，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训
- B. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训
- C. 生产经营单位应当对劳务派遣单位进行安全生产教育和培训效果考核
- D. 生产经营单位应当对实习学生进行安全生产教育和培训

【答案】： C

11、（ ）是本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求负责；对各阶段、各工号按期交工负责。

- A. 总监理工程师
- B. 项目经理
- C. 总设计师
- D. 承包单位负责人

【答案】： B

12、一般（ ）焊缝是用于动载、受等强的对接焊缝。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 等外

【答案】： A

13、某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 临时水准点
- B. 厂房柱子
- C. 设备基础
- D. 沉降观测点

【答案】： C

14、（）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

15、灌注桩在灌注混凝土过程中，导管的埋设深度宜控制在（）。

- A. 1~2m
- B. 2~4m
- C. 4~6m
- D. 2~6m

【答案】： D

16、低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。检查数量：同厂家各种规格总数的（），且不少于 2 个规格。

- A. 30%
- B. 20%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】： C

17、压实度检查频率为（）。

- A. 1000m²1 点
- B. 1000m²3 点
- C. 2000m²1 点
- D. 2000m²3 点

【答案】： B

18、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层应铺设在基土上。当气温长期处于 0℃ 以下，设计无要求时，垫层应设置（ ），缝的位置、嵌缝做法等应与面层伸、缩缝相一致，并应符合验收规范的规定。

- A. 伸缝
- B. 缩缝
- C. 伸缩缝
- D. 假缝

【答案】： B

19、DJ2 型经纬仪一测回中 2C 较差为（ ）。

- A. 7
- B. 9
- C. 11
- D. 13

【答案】： D

20、【背景资料】某工程混凝土楼板设计强度等级为 C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为 10 组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30.5、27.1、29.2、31.3。【题目】计算并评定（ $\lambda_1=1.70$ $\lambda_2=0.90$ ）：

- A. 2.726
- B. 2.809
- C. 2.837
- D. 2.995

【答案】： D

21、同条件养护试块抗压强度检测中，当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的（ ）时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： B

22、根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

- A. 设置纵横中心线
- B. 设置沉降观测点
- C. 安装过程检测控制
- D. 实测记录

【答案】： B

23、《民用建筑设计通则》GB50352—2005中，住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于（ ）m。

- A. 0.10
- B. 0.11
- C. 0.12
- D. 0.13

【答案】： B

24、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（ ）。

- A. 电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电力、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】： A

25、（ ）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

- A. 土样检测
- B. 坐标确定
- C. 试块检测
- D. 工程测量放线

【答案】： D

26、热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）等工序。

- A. 采取搭接法铺贴卷材
- B. 应采用胶粘剂粘结卷材与基层
- C. 喷涂基层处理剂
- D. 进行排气辊压

【答案】： D

27、项目质量体系文件不包括（ ）。 （ ）

- A. 管理性文件
- B. 纲领性文件
- C. 施工性文件
- D. 执行性文件

【答案】： C

28、将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（ ）个个体。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 25

【答案】： C

29、以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

- A. 重量较轻
- B. 强度不高
- C. 价格相对较高
- D. 施工方便

【答案】： B

30、（ ）不是按照力学体系分类。

- A. 梁式桥
- B. 预应力混凝土桥
- C. 拱式桥
- D. 刚架桥

【答案】： B

31、风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于（ ）mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。

- A. 5
- B. 3
- C. 2

D. 4

【答案】： B

32、 某城市环路立交桥总长 8km,其中桥梁下部结构采用钻孔灌注桩,反循环钻机成孔。跨越主干道部位设计采用钢—混组合梁,跨径 52m,分为 3 个吊装段进行现场拼装。

A. 10%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

【答案】： D

33、对施工单位承揽工程问题,下列叙述不正确的是()。

A. 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B. 施工单位不得转包或者违法分包工程

C. 禁止施工单位以其他施工单位的名义承揽工程

D. 在建设单位同意的情况下,允许其他单位以本单位的名义承揽工程

【答案】： D

34、防火阀直径或长边尺寸大于等于() mm 时,宜设独立支、吊架。

A. 500

B. 630

C. 800

D. 320

【答案】： B

35、对于建设工程项目管理者而言,()、管理和环境因素,是可控因素。

- A. 机器
- B. 人、技术
- C. 资金
- D. 施工日期

【答案】： B

36、对袋装水泥进行抽样检测时，随机选择（ ）取样。

- A. 20 个以上不同的部位
- B. 10 个以上不同的部位
- C. 5 袋
- D. 1 袋

【答案】： A

37、交流单芯电缆或分相后的每相电缆（ ）单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架，不应形成闭合磁路。

- A. 不得
- B. 宜
- C. 应
- D. 可以

【答案】： A

38、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

- A. 工程档案资料的验收准备
- B. 设备的系统联动试运行
- C. 管道安装工程的试压
- D. 出具工程保修书

【答案】： D

39、抹灰施工时，罩面成活后第 2d 应浇水养护，并至少养护（
）d。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】：D

40、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足 r) 的规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》03S402
- B. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》GB50244

【答案】：B

41、明龙骨吊顶工程安装中，接缝直线度检查方法是（
）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用钢尺和塞尺检查
- C. 用 1m 靠尺和塞尺检查
- D. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查

【答案】：D

42、当采用冷拉法进行钢筋调直时，HPB235 钢筋冷拉率不得大于 2%
；HRB335、HRB400 钢筋冷拉率不得大于（
）。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 1%
- D. 1.5%

【答案】： C

43、标准的统一性的本质赋予标准不具有（ ）。

- A. 简易性
- B. 强制性
- C. 约束性
- D. 法规性

【答案】： A

44、混凝土灌注桩的一般项目的抽查比例为（ ）。

- A. 20%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 全部

【答案】： A

45、中高层、高层住宅栏杆净高不应低于（ ） m。

- A. 0.90
- B. 1.0
- C. 1.05
- D. 1.1

【答案】： D

46、某城市桥梁工程，采用板式橡胶支座，支座进场时施工项目部质检员按每次进场数量的80%进行抽检。支座安装质量验收时，现场检查：95%支座与梁底及垫石之间间隙不大于3mm

- A. 尺寸
- B. 刚度
- C. 强度

D. 耐腐性

【答案】： C

47、高程控制测量中，水准测量每站观测程序为，往测时，在奇数站和在偶数测站分别为（ ）。

- A. 后-前-前-后、前-后-后-前
- B. 后-前-前-后、后-前-前-后
- C. 后-前-后-前、后前-后-前
- D. 前-后-前-后、后-前-后-前

【答案】： A

48、砂按（ ）分为粗、中、细三种规格。（ ）

- A. 大小
- B. 细度模数
- C. 质量
- D. 产源

【答案】： B

49、约束反力的方向总是与约束所能限制的方向（ ）。

- A. 垂直
- B. 平行
- C. 相反
- D. 相同

【答案】： C

50、在河岸或水中修筑墩台时，为防止河水由基坑顶面浸入基坑，需要修筑围堰，围堰占用过水的断面不应超过原河床流水断面的（ ）。

- A. 20%

- B. 30%
- C. 40
- D. 50%

【答案】： B

51、钻孔灌注桩成桩方式中，不属于干作业成孔桩的是（ ）。

- A. 长螺旋钻
- B. 冲抓钻
- C. 人工挖孔
- D. 全套管钻机

【答案】： B

52、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用（ ）敲实，保证不出现（ ）。

- A. 橡皮锤，空鼓、断裂
- B. 木锤，空鼓、断裂
- C. 橡皮锤，裂缝
- D. 木锤，错位移动

【答案】： A

53、沉入桩的焊接加强层厚度允许偏差要求盖过焊口每边不大于（ ）mm。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： C

54、饰面砖工程施工前应进行（ ）现场检测。

- A. 基层水平度
- B. 外墙饰面砖样板件粘结强度
- C. 防水层
- D. 基层强度

【答案】： B

55、见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的,执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量,包括在承包单位自检范围内,一般所占比例为()。()

- A. 30%
- B. 50%
- C. 10%
- D. 20%

【答案】： A

56、灰土地基采用压路机(机重6、10t)压实时,每层最大虚铺厚度可为() mm。

- A. 100-200
- B. 200-300
- C. 300-400
- D. 400-500

【答案】： B

57、下列跨径适用于整体式简支板桥的是()。

- A. 4m
- B. 8m
- C. 12m
- D. 15m

【答案】： B

58、铝芯电线，由于其重量轻，通常用于（ ）。

- A. 家庭和办公室照明
- B. 需柔性连接的可动部位
- C. 电焊机至焊钳的连线
- D. 架空线路

【答案】： D

59、以下选项不属于工业工程常用垫料的是（ ）。

- A. 橡胶板
- B. 石棉橡胶板
- C. 石棉板
- D. 软聚氯乙烯板

【答案】： A

60、当日平均温度低于（ ）℃时，不得对混凝土浇水养护。

- A. 10
- B. 5
- C. 15
- D. 20

【答案】： B

第二部分 多选题(60题)

1、下列关于涂料防水中找平层施工的说法中，正确的是（ ）。

- A. 采用沥青砂浆找平层时，滚筒应保持清洁，表面可涂刷柴油
- B. 采用水泥砂浆找平层时，铺设找平层12h后，需洒水养护或喷冷底

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607133114124006055>