

2024 年海南安全员 B 证考试模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(92 题)

1.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为(C)分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

2.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

3.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全(D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

4.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有(B)名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

5.在建筑生产中最基本的安全管理制度是(A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

6.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

7.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

8.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

9.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

10.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（C）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

11.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

12.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

13.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A）的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

14.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

15.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

16.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

A.安全带有效期为5年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

17.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.
专用堆放架内

18.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于 (B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

19.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

20.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康
的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

21.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

22.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

23.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

24.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于 (B)上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

25.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立 (D)，并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

26.浇筑离地 (B)以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

27.三级安全教育是指哪三级? (B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

28.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

29..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

30.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

31.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

32.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

33.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

34.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

35.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

36.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,
(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

37.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

38.在施工现场,(A)是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

39.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由
(D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

40.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 (B), 或跨度超过 18m

的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

41.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

42.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（ D ）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

43.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ D ）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

44.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

45.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

46.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

47.建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

48.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

49.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路,必须由 (C) 完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

50.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置 (A) 专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

51.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C) 负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

- 52.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。
- A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善
- 53.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时,此检查评分表不应得分。
- A.30 B.40 C.50 D.60
- 54.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。
- A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员
- 55.密目式安全网抗阻燃性,其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。
- A.3S B.4S C.5S D.6S
- 56.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明,并由双方签字确认。
- A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员
- 57.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B）。
- A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

58. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

59.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为 (D) 系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

60.脚手架拆除时必须 (A)。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

61.模板及其支架在安装过程中，必须设置 (D)。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

62.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为 (A)。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

63.建筑工程的发包单位 (B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

64.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以

下 D.十二个月以上三年以下

65.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

66.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

67.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

68.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防
消结合

69.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的
技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参
与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

70.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

71.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，(A)应当建立健全安全
生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作

规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

72.《建设工程安全生产管理条例》规定,(A)负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

73.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

74.满堂脚手架的高宽比不宜大于(C)。

A.1 B.2 C.3 D.4

75.实施总晨报的建设工程发生事故,由(B)负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故地点的单位

76.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

77.上下交叉施工作业时应采取(A)措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617156164144006056>