

# 2023-2024年二级建造师之二建机电工程实务综合提升模拟卷含答案讲解

## 单选题（共 20 题）

1. 关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是（ ）。

关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是（ ）。

- A. 环向和纵向缝应对接粘贴密实
- B. 玻璃纤维布不应用平铺法
- C. 第一层胶泥干燥后贴玻璃纤维布
- D. 玻璃纤维布表面需涂胶泥

**【答案】** D

2. （2017年真题）下列计量器具中，不属于 A 类器具的是（ ）。

（2017年真题）下列计量器具中，不属于 A 类器具的是（ ）。

- A. 直角尺检具

- B. 千分表
- C. 立式光学计
- D. X 射线探伤机

**【答案】** B

3. 对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于（）时，可作接闪杆的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接。

对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于（）时，可作接闪杆的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接。

- A. 2.5mm
- B. 3.0mm
- C. 3.5mm
- D. 4.0mm

**【答案】** D

4. 下列焊接工艺参数中，与焊接线能量无关的是（）。

下列焊接工艺参数中，与焊接线能量无关的是（ ）。

A. 焊接速度

B. 焊接电源

C. 焊接电流

D. 电弧电压

**【答案】** B

5. 下列分项工程中，不属于液压电梯的是（ ）。

下列分项工程中，不属于液压电梯的是（ ）。

A. 导轨

B. 门系统

C. 整机安装验收

D. 补偿装置

**【答案】** D

6. (2018年真题) 下列关于储罐充水试验规定的说法, 错误的是( )。

(2018年真题) 下列关于储罐充水试验规定的说法, 错误的是( )。

- A. 充水试验采用洁净水
- B. 试验水温不低于 5℃
- C. 充水试验的同时进行基础沉降观测
- D. 放水过程中应关闭透光孔

**【答案】** D

7. (202年第 1 批真题)在投标决策的后期阶段, 主要研究商务报价策略和( ) 策略。

(2021年第 1 批真题)在投标决策的后期阶段, 主要研究商务报价策略和( ) 策略。

- A. 盈利水平分析
- B. 企业人员优势
- C. 风险因素分析
- D. 技术突出优势

**【答案】** D

8. 固定消防炮灭火系统施工完毕后，应做（ ）。

固定消防炮灭火系统施工完毕后，应做（ ）。

- A. 强度试验
- B. 严密性试验
- C. 喷射功能调试
- D. 联动试验

**【答案】** C

9. 压力管道安装单位应当在压力管道安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向()履行告知手续。

压力管道安装单位应当在压力管道安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向()履行告知手续。

- A. 单位所在地的县级以上质量技术监督部门
- B. 设区的市级质量技术监督部门

C. 省级质量技术监督部门

D. 国家质检总局

**【答案】** D

10. (2021 年第 1 批真题) 雨淋报警阀应安装在 ( ) 系统中。

(2021 年第 1 批真题) 雨淋报警阀应安装在 ( ) 系统中。

A. 水喷雾灭火

B. 泡沫灭火

C. 自动喷水灭火

D. 固定消防炮灭火

**【答案】** A

11. 防雷接地装置施工程序中, 均压环施工的紧前工序是 ( )

防雷接地装置施工程序中, 均压环施工的紧前工序是 ( )

A. 接地干线施工

- B. 引下线敷设
- C. 接闪带（接闪杆、接闪网）施工
- D. 接地体施工

**【答案】** B

12. 下列关于施工机械设备操作人员的要求，说法错误的是（ ）。

下列关于施工机械设备操作人员的要求，说法错误的是（ ）。

- A. 严格按照操作规程作业，搞好设备日常维护，保证机械设备安全运行
- B. 特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围
- C. 逐步达到本级别“三懂四会”的要求
- D. 做好机械设备运行记录，填写项目真实、齐全、准确

**【答案】** C

13. 以下不符合绿色施工的有（ ）。

以下不符合绿色施工的有（ ）。

- A. 临时设施宜采用节能、隔热材料。
- B. 施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等不宜使用自来水。
- C. 因赶工期，采取了夜间施工的措施，现场安置的大型照明灯控制照射角度。
- D. 施工过程的产生的有害废物转卖给临近的加工厂作为生产原料

**【答案】** D

14. 下列项目中，不属于球罐焊后几何尺寸检查内容的是（）

下列项目中，不属于球罐焊后几何尺寸检查内容的是（）

- A. 固定顶的成型及局部凹凸变形
- B. 壳板焊后的棱角检查
- C. 支柱垂直度检查
- D. 两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查

**【答案】** A

15. 管径小于 22mm 的铜管连接方式可采用（）。



管径小于 22mm 的铜管连接方式可采用 ( )。

- A. 螺纹连接
- B. 套管焊接
- C. 对口焊接
- D. 法兰连接

**【答案】** B

16. 钢结构安装的一般程序中，钢柱安装完毕之后，下一步应进行 ( )。

钢结构安装的一般程序中，钢柱安装完毕之后，下一步应进行 ( )。

- A. 支撑安装
- B. 梁安装
- C. 平台板安装
- D. 围护结构安装

**【答案】** A

17. 临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（ ）审核，经相关负责人批准后实施。

临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（ ）审核，经相关负责人批准后实施。

A. 项目负责人

B. 项目部技术负责人

C. 监理工程师

D. 总监理工程师

**【答案】** B

18. 管道保冷结构金属保护层的纵向接缝应采用金属包装带抱箍固定，间距宜为（ ）。

管道保冷结构金属保护层的纵向接缝应采用金属包装带抱箍固定，间距宜为（ ）。

A. 150~200mm

B. 200~250mm

C. 250~300mm

D. 300~400mm

**【答案】** C

19. 属于用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（ ）。

属于用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（ ）。

A. 水平仪

B. 电能表

C. 接地电阻测量仪

D. 声级计

**【答案】** A

20. (2021年第1批真题) 下列装置中, 不属于电梯安全部件的是( )。

(2021年第1批真题) 下列装置中, 不属于电梯安全部件的是( )。

A. 门锁装置

B. 限速器

C. 对重

D. 缓冲器

**【答案】** C

## 多选题（共 10 题）

1. 属于隔热耐火材料特点的是（）

属于隔热耐火材料特点的是（）

A. 质量较轻

B. 体积密度高

C. 隔热性能好

D. 耐磨性好

E. 抗渣性好

**【答案】** AC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618111046107006141>