

2024 年施工员之市政施工专业管理实务模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共 45 题）

1、属于污水再生回用的城市杂用水的是

- A. 水产养殖水
- B. 城市绿化水
- C. 娱乐性景观环境用水
- D. 地表水

【答案】 B

2、管道水压主试验阶段要停止注水补压稳定（ ）min 后，压力下降不超过所允许压力下降数值时，将试压力降至工作压力并保持恒压30min。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

【答案】 B

3、直接消耗一次热媒，中间设备极少，一次补充热媒量大的供热管道系统是（ ）

- A. 闭式系统
- B. 开式系统
- C. 蒸气系统
- D. 凝水系统

【答案】 B

4、施工组织设计的核心部分是指（ ） \t。

- A. 工程概况
- B. 进度计划
- C. 编制依据
- D. 施工方案

【答案】 D

5、GCL 的施工程序正确的是

- A. 基底检验→吊运就位→搭接宽度调整→人工铺展→搭接处撒彭润粉→进行后续施工
- B. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接处撒彭润粉→搭接宽度调整→进行后续施工
- C. 基底检验→吊运就位→搭接宽度调整→搭接处撒彭润粉→人工铺展→进行后续施工
- D. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接宽度调整→搭接处撒彭润粉→进行后续施工

【答案】 D

6、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序，宜由骨架的（ ）进行。

- A. 中间到两边，对称地向两端
- B. 中间到两边，不对称地向两端
- C. 两边到中间，对称地
- D. 两边到中间，不对称地

【答案】 A

7、（ ）适用于中砂地基，黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用（ ）

- A. 渗透注浆
- B. 劈裂注浆
- C. 压密注浆
- D. 电动化学注浆

【答案】 C

8、机械式接口球墨铸铁管道铺设工艺流程是（ ）。

- A. 管道垫层→承口下挖工作坑→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- B. 管道垫层→承口下挖工作坑→下管→清理承口→安装机具设备→清理胶圈、上胶圈→在插口外表面和胶圈上刷润滑剂→顶推管节插入承口→检查
- C. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→压兰和胶圈定位→清理承口→清理胶圈、上胶圈→安装机具设备→在插口外表面和胶圈上刷润滑剂→顶推管节插入承口→检查
- D. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→压兰和胶圈定位→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】 D

9、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，可优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，也可用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于（ ）级。

- A. 30
- B. 31.5
- C. 32.5

D. 34

【答案】 C

10、关于道路基层工程安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A. 石灰土类结构道路，应选用块状石灰
- B. 五级以上风力不得进行现场人工拌合石灰，作业人员可站在下风口
- C. 集中拌合基层材料时，机具设备支架及其基础应进行受力验算，其强度、刚度、稳定性应满足机具运行的安全要求
- D. 人工摊铺基层材料应由项目经理统一指挥，协调摊铺人员和运料车辆与碾压机械操作工的相互配合关系

【答案】 C

11、按（ ）分类可将供热管道分为蒸汽热网和热水热网。

- A. 系统形式
- B. 所处地位
- C. 敷设方式
- D. 热媒种类

【答案】 D

12、关于沥青混合料路面透层油与粘层油施工安全技术交底的内容，下列说法正确的（ ）。

- A. 现场需明火熬制沥青时，应编制专项安全技术措施，并经项目经理批准
- B. 沥青混合料运输道路应坚实、平整，宽度不宜小于 1.5m
- C. 沥青试喷时，前方 5m 内不得有人
- D. 油管装载不满时，应始终保持中速行驶

【答案】 D

13、小导管注浆时，适用于卵石地层的浆液是（ ）

- A. 石灰砂浆
- B. 改性水玻璃浆
- C. 水泥—水玻璃双液浆
- D. 水泥浆或水泥砂浆

【答案】 D

14、施工成本管理的基本流程正确的是（ ）

- A. 成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核
- B. 成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核
- C. 成本核算→成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→分析和考核
- D. 成本核算→成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→分析和考核

【答案】 A

15、项目成本管理的第一责任人是（ ）。 （ ）

- A. 项目负责人
- B. 项目技术负责人
- C. 项目监理工程师
- D. 总监理工程师

【答案】 A

16、水泥混凝土的垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为

- A. 100mm
- B. 120mm
- C. 150mm
- D. 170mm

【答案】 C

17、桥梁接受力特点分类，不包括下列的（ ）

- A. 梁式桥
- B. 刚架桥
- C. 悬索桥
- D. 公路桥

【答案】 D

18、地铁及轨道工程常用撮拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌和，从而达到加固地基目的围护结构是

- A. 深层搅拌桩挡土结构
- B. 钻孔灌注桩围护结构
- C. 工字钢桩围护结构
- D. 钢板桩围护结构

【答案】 A

19、对质量管理体系来说，（ ）是实现质量方针和质量目标的能力。

- A. 固有特性
- B. 赋予特性

C. 组织特性

D. 主要特性

【答案】 A

20、在地层条件差、断面特别大时，浅埋暗挖法修建隧道应采用（ ）施工。

A. 全断面法

B. 中洞法

C. 中隔壁法

D. 双侧壁导坑法

【答案】 B

21、下列雨期道路工程施工质量保证措施中，属于面层施工要求的是（ ）。

A. 当天挖完、填完、压完，不留后患

B. 应按 2%-3%横坡整平压实，以防积水

C. 未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌

D. 及时浇筑、振动、抹面成型、养护

【答案】 D

22、改性沥青混合料的贮存时间不宜超过（ ）小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 B

23、沉井下沉在终沉时，每（ ）小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于 10mm/8h。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

24、整体式现浇混凝土施工池体结构施工流程说法正确的是

- A. 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- B. 测量定位→土方开挖及地基处理→防水层施工→垫层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- C. 测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→垫层施工→防水层施工→池壁及顶板支撑柱浇筑→功能性试验→板浇筑
- D. 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→功能性试验→顶板浇筑

【答案】 A

25、管道基础施工，当槽深超过（ ），基础浇筑时，必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土，以防混凝土发生离析现象。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】 B

26、提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的

- A. 记录资料
- B. 现场照片
- C. 工期延误
- D. 有效证据

【答案】 A

27、计算市政工程产品价格的基础是()。()

- A. 清单计价
- B. 施工定额
- C. 劳动定额
- D. 预算定额

【答案】 D

28、经纬仪整平的目的是()处于铅垂位置。

- A. 仪器竖轴
- B. 仪器横轴
- C. 仪器管轴
- D. 视线

【答案】 A

29、如果本单位工程是整个建设项目中的一个项目，应把（ ）的总体施工部署，以及对本工程施工的有关规定和要求，作为编制依据。

- A. 施工组织总设计
- B. 施工组织设计
- C. 施工进度
- D. 施工计划

【答案】 A

30、现场施工准备工作中的“三通一平”是指（ ）。

- A. A 水通、电通、路通、场地平整
- B. 水通、路通、网通、路面平整
- C. 水通、路通、电话通、场地平整
- D. 水通、电通、网通、路面平整

【答案】 A

31、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的联系、区分和（ ）的作用。

- A. 交叉
- B. 汇合
- C. 分流
- D. 断路

【答案】 D

32、环境管理目标不包括下列哪一项？

- A. 制定并保持本项目的职业健康安全管理方案以实现其目标，管理方案中具体措施可与劳动保护、职业病防治相结合
- B. 满足国家和当地政府部门有关规定
- C. 满足工程合同和施工组织设计要求
- D. 兑现投标文件承诺

【答案】 A

33、顶管机类型较多，按照工作条件，顶管机分为两大类，即（ ）。

- A. 泥水平衡顶管机和土压平衡顶管机
- B. 手工挖掘式顶管机和机械式顶管机
- C. 开敞式人工顶管机和密闭式机械顶管机
- D. 加水式顶管机和加泥式顶管机

【答案】 C

34、顶管机类型较多，按照工作条件，顶管机分为两大类，即（ ）。

- A. 泥水平衡顶管机和土压平衡顶管机
- B. 手工挖掘式顶管机和机械式顶管机
- C. 开敞式人工顶管机和密闭式机械顶管机
- D. 加水式顶管机和加泥式顶管机

【答案】 C

35、下列选项中，不属于施工过程的施工天数估计的依据的是（ ）。

- A. 工程数量
- B. 资源效率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636205152101011001>