

2023 年四川建筑安全员-B 证考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(108 题)

1.附着式升降脚手架在施工现场反复使用, 要求有足够的安全保障, 所以必须对使用和生产的单位实行 (A) 制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

2.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故, 尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

3.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

4.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

5.脚手架拆除时必须 (A)。

A.必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

6.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B)名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

7.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

8.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

9.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当 (B)。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

10.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

12.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

13.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（B）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

14.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

15.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

16.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

17.施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

18. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

19.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

20.建筑起重机械安装完毕后,实行施工总承包的,由 (C) 组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

21.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责, (A) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

22.安全管理的核心内容是 (B)。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.

加强内部沟通

23.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

24.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

25.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（D）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

26.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（C）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

27.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

28.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

29.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（ B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

30.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

31.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

32.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ C ）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

33.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

34.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

35.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

36.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（ D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

37.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

38.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

39.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（ C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

40.某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理

人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

41.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

42.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（ C ）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

43.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

44.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工
单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

45.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置
不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

46.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，
事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告
后，应当于（ A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部
门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

47.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要
负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证
或指使他人作伪证的,处上一年年收入（ D）至 100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

48.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、
瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

49.（ D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责
任制度

50.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

51.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

52.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

53.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。
(×)

54.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（ B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

55.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

56.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

57.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为

主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

58.施工现场主要道路及 (C) 应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

59.企业主要负责人应当与项目负责人签订 (D), 确定项目安全生产考核目标、奖惩措施, 以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

60.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指: (A)。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面(或效果)图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

61.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

62.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用 (B) 安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

63.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

64.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

65.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

66.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

67.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

68.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手

架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

69.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

70.施工现场动火证由 (C) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

71.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

72.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 (D) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

73.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 (A)

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

74.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

75.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（ B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担（ D）责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

77.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

78.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，（ C）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

79.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

80.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

81.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于 (A) 米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

82.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

83.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度 (C) 时,该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

84.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

85. (C) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

86.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后,方可实施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646014222115010105>