

安全员考试专业知识考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 木工机械应安装()开关。

- A. 按钮
- B. 倒顺
- C. 闸刀
- D. 负荷

2. 主体结构部分或全部采用工业化方式生产，现场装配而成的住宅，简称()。

- A、装配式住宅
- B、预制构件住宅

C、组装式住宅

D、工业化住宅

3. 预制混凝土夹心保温外墙板是指中间夹有()的预制混凝土外墙板。简称夹心外墙板。

A、空气层

B、防水层

C、隔声层

D、保温层

4. 高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的()。

A. 预决算

B. 施工组织设计

C. 概算

D. 安全技术交底

5. 依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有()进行审查。

A. 安全规章制度

B. 安全管理机构

C. 安全生产责任制

D. 安全施工措施

6. 根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》的规定，特种作业操作证每()年复审1次。。

A. 1年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

7. 不属于给水系统附属构筑物的是()。

A、阀门井

B、水井表

C、泄水阀井

D、检查井

8. 遇有()以上强风、浓雾等恶劣气候, 不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级

B. 6 级

C. 7 级

D. 8 级

9. 剪刀撑的设置宽度()。

A. 不应小于 4 跨, 且不应小于 6m

B. 不应小于 3 跨, 且不应小于 4. 5m

C. 不应小于 3 跨, 且不应小于 5m

D. 不应大于 4 跨, 且不应大于 6m

10. 下列关于安全标志含义的叙述, 不正确的是()。

A. 禁止标志, 含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志, 含义是警告人们当心、小心、注意

C. 指令标志，含义是必须遵守

D. 提示标志，含义是提示人们不能去做

11. 无筋扩展基础系指墙下条形基础或柱下独立基础，其组成材料不包括()。

A、砖

B、毛石

C、混凝土

D、钢筋

12. 装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少?()

A. 50mm

B. 60mm

C. 80mm

D. 100mm

13. 下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?()

A. 起重量限制器

B. 超高制器

C. 行程限制器

D. 幅度限制器

14. 某装修工程装修建筑面积 12000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备()名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

15. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)的规定, 事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和()。

A. 没有安全操作规程或不健全

B. 人的不安全行为

C. 劳动组织不合理

D. 对现场工作缺乏检查或指导错误

16. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施, 应当编制拆装方案、制定()措施, 并由专业技术人员现场监督。

A. 安全施工

B. 质量保证

C. 安装安全

D. 人员安全

17. 下列关于施工现场的叙述, 不正确的是()。

A. 施工现场应具有良好的排水系统, 废水不得直接排入市政污水管网和河流。

B. 现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房, 地面应进行防渗漏处理。

C. 为了美化环境和防止扬尘, 暖季应适当绿化。

D. 地面应保持干燥清洁。

18. 在建筑工程中, 工程勘察、设计、施工的标准、规范、规程中, 以黑体字示

出的条文都属于()性标准,此规定在工程建设中不得违反。

- A、行政
- B、强制
- C、推荐
- D、严格

19. 不属于人本原则的内容是()。

- A、动力原则
- B、能级原则
- C、激励原则
- D、指导原则

20. 下列不属于重大事故应急预案的层次的表述是()。

- A、综合预案
- B、专项预案
- C、现场预案
- D、个别预案

二. 多选题(共 10 题)

1. 应用强制原则应遵循的正确原则是: ()。

- A、管理原则
- B、说服原则
- C、安全第一原则
- D、监督原则

2. 在生产安全事故应急救援方面，施工单位应当做哪些工作?()

- A. 制定本单位生产安全事故应急救援预案
- B. 建立应急救援组织或者配备应急救援人员
- C. 配备必要的应急救援器材、设备
- D. 制定安全防护措施 E. 定期组织演练

3. 建造房屋时，建筑施工图主要作为()的依据。

- A、定位放线
- B、砌筑墙体
- C、安装门窗
- D、进行装修
- E、开挖基础

4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于()的，应当立即制止。

- A. 违章指挥
- B. 违反纪律
- C. 违反规定
- D. 违章操作
- E. 违反标准

5. 操作塔式起重机严禁下列哪些行为?()

- A. 拔桩
- B. 斜拉、斜吊

C. 顶升时回转

D. 抬吊同一重物

E. 吊物上站人

6. 对现场建筑材料的堆放的一般要求有()。

A. 应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放

B. 各种材料必须按照总平面图规定的位置放置，

C. 各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求

D. 应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等

E. 要有排水措施、符合安全防火的要求

7. 目前在国内推广应用较为普遍的砌块有()。

A、蒸压加气混凝土砌块

B、粉煤灰小型空心砌块

C、混凝土小型空心砌块

D、石膏砌块

E、轻集料混凝土小型空心砌块

8. 应急预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和应急响应行动而制定的指导性文件，其核心内容是 ()。

A、对紧急情况或事故灾害及后果的预测、辨识和评估

B、规定应急救援各方组织的详细职责

C、应急救援行动的规定

D、在紧急情况或事故灾害发生时保护生命，财产和环境安全的措施。

E、应急救援中可用的人员、设备、设施、物资、经费保障和其他资源，包括社会和外部援助资源和现场恢复等

9. 按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责?()

- A. 调配建设工程项目的安全生产管理人员
- B. 负责安全生产相关数据统计
- C. 安全防护和劳动保护用品配备及检查
- D. 施工现场安全督查
- E. 发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

10. 下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V?()。

- A. 高温
- B. 有导电灰尘
- C. 低温
- D. 灯具距离地面高度高于 2.4m
- E. 灯具距离地面高度低于 2.4m

三. 判断题(共 10 题)

1. 全面损失管理强调通过对事故和事故总结经验以获得有效的控制方法。
2. 施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。
3. 任何单位和个人不得伪造、转让、冒用建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书。
4. 电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零

5. 食堂门下方应设不低于 0.6m 的防鼠挡板，挡鼠板应包白铁皮。
6. 建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。
7. 基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边，以及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。
8. 施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆放、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
9. 施工现场送、停电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。
10. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】A
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】A
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】D

12. 【正确答案】 C
13. 【正确答案】 D
14. 【正确答案】 B
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 B
19. 【正确答案】 D
20. 【正确答案】 D

二. 多选题

1. 【正确答案】 CD
2. 【正确答案】 ABC
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 AD
5. 【正确答案】 ABCE
6. 【正确答案】 ABCDE
7. 【正确答案】 ACD
8. 【正确答案】 ABDE
9. 【正确答案】 BCD
10. 【正确答案】 ABE

三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 对

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行检验检测的检验检测机构, 必须具有()。

- A. 专业资质
- B. 综合安全监督管理部门核准的资质
- C. 施工总承包资质
- D. 起重设备安装工程专业承包企业资质

2. 绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿色施工, 应进行总体方案优化。在()阶段, 应充分考虑绿色施工的总体要求, 为绿色施工提供基础条件。

- A、规划、设计
- B、项目立项
- C、项目可行性研究
- D、设计、勘测

3. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 工程项目实行施工总承包的, ()。

- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任;

4. 下列关于建筑平面图的说法中, 错误的是()。

- A、建筑平面图可以表达房屋平面形状、大小
- B、建筑平面图可以表达房屋房间布置

C、建筑平面图是施工总平面图设计的依据

D、建筑平面图可以表达房屋墙或柱的位置、大小、厚度和材料

5. 潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为()。

A. 15mA

B. 20mA

C. 30mA

D. 40mA

6. 纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应()。。

A. 不小于 300mm

B. 不小于 400mm

C. 不小于 500mm

D. 不大于 500mm

7. 风力在()级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

8. 下列关于挖掘机安全操作的论述中，错误的是()。

A、平整作业场地时，可以用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实

B、挖掘岩石时，应先进行爆破

C、挖掘机正铲作业时，除松散土壤外，其最大开挖高度和深度不应超过机械本身性能的规定

D、作业时，挖掘机应保持水平，将行走机构制动，并将履带或轮胎楔紧

9. 按照建设部的有关规定，开挖深度超过()的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m(含 3m)

B. 5m

C. 5m(含 5m)

D. 8m

10. 专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向()报告。

A. 项目技术人员

B. 项目负责人

C. 安全生产管理机构

D. 项目负责人和安全生产管理机构

11. 连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于()。

A. 300mm

B. 350mm

C. 400mm

D. 450mm

12. 上下梯子时，必须()梯子，且不得手持器物。

A. 背面

B. 左侧向

C. 右侧向

D. 面向

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由()现场监督。

A. 施工技术人员

B. 项目负责人

C. 专业技术人员

D. 监理工程师

14. 施工技术管理的要素不包括()。

A、技术人才

B、技术装备

C、技术创新

D、技术资料

15. 房屋建筑工程，矿山工程安全生产费用提取标准是()。

A、工程造价 1.5%

B、工程造价 2.0%

C、工程造价 1.0%

D、工程造价 2.5%

16. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经()审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

17. 下列关于机械传动式钢筋切断机安全操作要点的论述中，错误的是()。

- A、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。
- B、启动后，应先空运转，各传动部分及轴承运转正常后方可作业
- C、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在 100mm 以上。
- D、机械未达到正常转速时不得切料

18. 塔吊安装方案应由()单位编写。

- A、施工单位
- B、产权单位
- C、租赁单位
- D、有资质安装单位

19. 施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化?()

- A. 必须做混凝土地面
- B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- C、不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D. 素土即可

20. 杆件限制过大变形的要求为()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647026036143006056>