

2023 甘肃省安全员 C 证考试（专职安全员） 题库附答案

（综合类多种题型）

一、单选题(108 题)

1.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

2.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

3.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

5.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

6.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

7.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（D）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

8.一般临时设施区域，每100m²配备（A）个10L灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

9.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（C）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

10.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8 m

11.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

12.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（D）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

13.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

14.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位(C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

15.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,安全生产考核合格证书有效期为(B)年。

A.2 B.3 C.4 D.5

16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入(D)至100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

17.可能导致重大事故发生的(B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

18.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

19.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

20.1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应（ C ）。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

21.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

22.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

23.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

24.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

25.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

26.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

27.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时, 必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

28.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 规定, 两台推土机在同一地区作业时, 前后距离最小应大于 (C) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

29.应急准备针对可能发生的事故, 为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和 (B)。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

30.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

31.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

32.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担, 由 (A) 对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

33.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

34.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

35.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

36.室内明敷主干线的距地高度不得小于（ C ）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

37.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

38.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

39.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.

《建设工程质量管理条例》

- 40.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。
- A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施
- 41.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。
- A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态
- 42.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。
- A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗
- 43.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。
- A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万
- 44.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护用品。
- A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证
- 45.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C）制度。
- A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产
- 46.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理

导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

47.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

48.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ D ）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

49.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A ）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

50.（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

51.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

52.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

54.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

55.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

56.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

57.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

58.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

59.电焊机一次侧电源线的长度不应大于(B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

60.建设工程施工前,施工单位(B)应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

61.下列(A)不属于行政处分,既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁,主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

62.模板及其支架在安装过程中,必须设置(D)。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

63.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于(D)倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

64.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

65.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

66.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

67.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

68.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

69.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（ A ）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

70.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

71.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

72.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

73.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

74.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

75.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

76.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

77.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

78.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

79.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

80.工地标准化综合评价为不合格的情况是（ B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

81.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

82.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

83.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

84.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处,以后每隔（ B ）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

85.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D), 并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

86. (C) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

87.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C) 负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

88.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对(C) 进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

89.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D) 三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

90.边长超过 (B) 的洞口, 四周设防护栏杆, 洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

91.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C. 是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

92.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

93.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

94.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

95.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

96.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A ）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

97.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656034013122010104>