

2024 年质量员之装饰质量专业管理实务押题练习试 卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）。钢结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】 D

2、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用（ ）敲实，保证不出现（ ）。

- A. 橡皮锤，空鼓、断裂
- B. 木锤，空鼓、断裂
- C. 橡皮锤，裂缝
- D. 木锤，错位移动

【答案】 A

3、吊顶工程接缝高低差的检验方法是（ ）。

- A. 用靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】 D

4、实木地板质量应符合《实木地板第1部分：技术要求》GB/T15036.1的规定。实木地板的技术要求不包括（ ）。

- A. 分等
- B. 外观质量
- C. 加工精度
- D. 施工顺序

【答案】 D

5、ISO9000：2000族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】 B

6、（ ），以使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市场。

- A. 事前质量控制
- B. 事后质量控制
- C. 事中质量控制
- D. 全面质量控制

【答案】 B

7、所有材料进场时应对品种、（ ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火
- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

【答案】 C

8、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。

- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
- B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
- C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷防水涂料
- D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

【答案】 A

9、同一品种的裱糊或软包工程每（ ）间应划分为一个检验批。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】 C

10、施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分，下列属于竣工质量验收的是（ ）。

- A. 检验批质量验收

- B. 分项工程质量验收
- C. 分部工程质量验收
- D. 单位工程质量验收

【答案】 D

11、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员
- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】 C

12、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- A. 质检报告
- B. 施工许可证
- C. 施工进度表
- D. 财务报表

【答案】 B

13、下列不属于室内防水工程的质量缺陷的是（ ）。

- A. 地面板材安装不牢固
- B. 地漏周围渗漏
- C. 墙身返潮和地面渗漏

D. 地面汇水倒坡

【答案】 A

14、以顾客为关注焦点原则，要测量顾客的（ ），根据结果采取相应的措施和活动。

A. 需求和愿望

B. 满意程度

C. 需求

D. 期望

【答案】 B

15、要采用（ ）等级的水泥，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应用在分格条外。

A. 同品种、同强度

B. 同品种、不同强度

C. 不同品种、同强度

D. 不同品种、不同强度

【答案】 A

16、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

A. 无机溶剂

B. 有机溶剂

C. 强酸溶剂

D. 强碱溶剂

【答案】 B

17、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。

- A. 施工员、技术员，施工单位
- B. 施工单位，操作人员
- C. 施工单位，施工员、技术员
- D. 施工员、技术员，操作人员

【答案】 D

18、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】 D

19、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 10

【答案】 D

20、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

- A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量
- B. 无机化合物和游离甲醛释放量
- C. 有机化合物和甲基丙胺的含量
- D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】 D

21、铝合金型材尺寸允许偏差分为（ ）。具体偏差见《铝合金建筑型材》GB/5237。

- A. 普通级、高精级、超高精级
- B. 普通级、高精级
- C. 普通级、特殊级
- D. 高精级、超高精级

【答案】 A

22、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（ ）。

- A. 波筋、气泡
- B. 划伤、沙粒
- C. 划道、麻点
- D. 毛刺沟痕

【答案】 D

23、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】 B

24、下列不属于轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 施工顺序
- C. 龙骨的规格、间距
- D. 自攻螺钉的间距

【答案】 B

25、事中质量控制的焦点不包括（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 杜绝质量事故发生
- D. 控制工作质量

【答案】 D

26、下列不属于裱糊工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层起砂、空鼓、裂缝等问题
- B. 壁纸裁纸准确度
- C. 龙骨起拱

D. 壁纸裱糊气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷

【答案】 C

27、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

A. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$

C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$

D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】 B

28、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

A. 顾客满意和持续改进

B. 持续改进和顾客满意

C. 顾客满意

D. 持续改进

【答案】 A

29、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（ ）。

A. 自然因素和社会因素

B. 客观因素和主观因素

C. 人为因素和自然因素

D. 不确定因素

【答案】 B

30、技术准备工作的质量控制针对（ ），明确（ ）的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。

- A. 质量控制点，质量控制
- B. 管理控制点，管理控制
- C. 质量控制点，管理控制
- D. 管理控制点，质量控制

【答案】 A

31、根据我国相关文件规定，质量验收的基本单元是（ ）。

- A. 分项工程
- B. 检验批
- C. 检验批和分项工程
- D. 分部工程

【答案】 B

32、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

- A. 运行有效性
- B. 顾客满意
- C. 持续改进性
- D. 质量管理体系的策划

【答案】 A

33、标准的特性表现为（ ），其本质是“统一”。

- A. 强制性与约束性
- B. 强制性与法规性
- C. 科学性与时效性
- D. 约束性与法规性

【答案】 C

34、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

- A. 砌入混凝土预制块
- B. 砌入防腐木砖
- C. 打入膨胀螺栓
- D. 预埋不锈钢件

【答案】 A

35、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于6间。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】 C

36、质量管理的八大原则不包括（ ）。

- A. 以顾客为重点，领导作用
- B. 全员参与，过程方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666141105213011011>