

# 2024 黑龙江省建筑安全员《B证》考试模拟题及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88 题)

1.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制( A),并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

2.安全技术交底应( A )

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

3.( C )负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

4.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全( D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

5.当锚杆固结体的强度达到( B)或设计强度的75%后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

6.深基坑工程开挖深度超过( A )米(含)的基坑(槽)土方的开挖支

护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

8.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

9.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

10.深度为6m的沟槽施工时，沟槽边（ B ）m内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

11.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ B ）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

12.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

13.易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

14.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

15.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

16.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

17.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

18.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在  $45^{\circ}$ 左右，最大不应超过  $60^{\circ}$ ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

19.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A）以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

20.工人要积极参加安全活动,认真执行（D）,不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

21.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（D）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

22.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（A）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

23.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

24.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ D）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

26.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

- A.不需采取措施，直接下井作业
- B.作业前应对有害气体进行检测和排放
- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

27.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

- A.五级（含五级）以上
- B.五级（不含五级）以上
- C.六级（含六级）以上
- D.六级（不含六级）以上

28.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

- A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针
- D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

29.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

30.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

- A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元
- B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下
- C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上
- D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

31.发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（D）不得擅自移动和取走物件。

- A.工程负责人
- B.工人
- C.安全管理人员
- D.任何人

32.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（D），妥善保管有关证物。

- A.绘制简图
- B.拍照或者录像
- C.做出书面标记
- D.做出标记和书面记录

33.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（B）

或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

34.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

35.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）  
设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

36.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

37.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管  
道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

38.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电  
工程中，必须采用的接地保护形式是（ B ）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

39.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（ C ）名及以  
上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身  
份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

40.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证



上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

41.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 ( D )向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

42.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 ( C )作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

43.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 ( C ) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

44.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 ( C ) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

45.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 ( C ) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

46.边长超过 ( B ) 的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

47.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

48.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

49.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

50.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

51.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作

业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

52.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

53.施工单位的（B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

54.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

55.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

56.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

57.当连续5天日平均气温低于（A），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

58.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（A）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施  
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

59.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

60.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

61.以下不是常用安全电压的是（ C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、 24 伏

62.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

63.企业的（ C）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

64.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

65.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

66.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

67.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

68.施工企业发生轻伤、重伤事故由（ D ）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

69.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算 D.应当纳入建设项目概算

70.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/676113122151010104>