

2023 上海安全员知识题库及答案（推荐）

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(109 题)

- 1.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
- 2.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（C）线
A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色
- 3.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。
A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面
- 4.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。
A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm
- 5.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（B）。
A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备
- 6.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（C）负责。
A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

7.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A ）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

8.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

9.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

10.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

11.上下交叉施工作业时应采取（ A ）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

12.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

13.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（ C ）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

14.建设工程安全管理的方针是（A）。

- A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

15.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（C）。

- A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、
指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

16.《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.
项目负责人

17.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（D）。

- A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（D）,并在进入施工现场前进行查验。

- A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可
证和产品合格证

19.发生下列（A）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

- A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
- B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
- C.违反法定程序颁发安全生产
- D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

20.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

- A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

21.实行监理的建筑工程,由（ C ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

- A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

22.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

- A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

23.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

- A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

24.1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应（ C ）。

- A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

25.工地标准化综合评价为不合格的情况是（ B ）。

- A.综合评价得分刚达到合格分值的

- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

26.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

27.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

28.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

29.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

30.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

31.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

32.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

33.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.
专用堆放架内

34.企业主要负责人应当与项目负责人签订 (D)，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

35.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

36. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

37.拆除 (B) 模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

38.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由(C)依照下列规定处以罚款：

处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

39.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

40.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

41.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

42.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

43.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

44.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

45.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

46.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

47.施工现场动火证由 (C) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

48. (C) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

49.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

50.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

51.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

52.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安

《安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B）年。
A.2 B.3 C.4 D.5

53.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

54.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内容的是（C）。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安仝知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

55.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

56.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

57.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

58.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

59.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（C）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

60.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

61.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（A）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

62.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

63.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A）,依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

64.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

65.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

66.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

67.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

68.三级安全教育是指哪三级？（ B ）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

69.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

70.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

71.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ A ）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

72.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

73.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

74.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

75.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

76.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

77.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 (A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

78.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

79.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由 (B) 组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

80.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

81.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，

(A) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人
D.企业生产安全部门管理人员

82.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，(C)；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

83.冷拉钢筋运行方向的端头应(C)，防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

84.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

85.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

86.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于
(B)。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

87.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

88.建筑工程的发包单位 (B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

89.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用 (A) V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

90.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

91.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的
(B)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

92.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于 (C)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685330043122011132>