

2024 年监理工程师之交通工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共 40 题）

1、关于净现值的说法错误的是（ ）。

- A. 对于单个的独立方案而言，当 $NPV \geq 0$ 时，则认为方案是可取的
- B. 对于多个方案，则不仅要求方案 $NPV \geq 0$ ，且选择一个方案时，应选 NPV 值中最大的
- C. 在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较
- D. 折现率越大，其净现值越小

【答案】 C

2、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（ ）。

- A. 初凝时间
- B. 终凝时间
- C. 拌和时间
- D. 施工时间

【答案】 A

3、路堤填前压实质量控制标准：二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于 90%。三级、四级公路，压实度应不小于（ ）。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 80%
- D. 85%

【答案】 D

4、某投资方案一次性投资 500 万元，估计投产后各年的平均净收益为 80 万元，则该方案的静态投资回收期为（ ）年。

A. 5.26

B. 6.25

C. 7.14

D. 8.25

【答案】 B

5、适用于深水桥梁基础的围堰是（ ）。

A. 土围堰

B. 土袋围堰

C. 钢板桩围堰

D. 钢套箱围堰

【答案】 D

6、网络计划中，（ ）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。

A. 时间间隔

B. 总时差

C. 自由时差

D. 时距

【答案】 B

7、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（ ）。

- A. 在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制
- B. 跟踪监理属于前馈控制
- C. 跟踪监理是一种日常的监理
- D. 主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响，以起到监理的作用

【答案】 C

8、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（ ）。

- A. 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的
- B. 监理服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的
- C. 重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的
- D. 勘察服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的

【答案】 B

9、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（ ）。

- A. 降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下 3~5m
- B. 隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下
- C. 工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的 1.2 倍
- D. 应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数

【答案】 B

10、（ ）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。

- A. 剥落
- B. 碎落
- C. 滑坍
- D. 崩坍

【答案】 C

11、下列不属于施工进度分析步骤的是（ ）。

- A. 工程进度分析前的准备
- B. 找出工程完成情况差的原因
- C. 进行因素分析，找出影响最重要的因素
- D. 提出建议和结论

【答案】 A

12、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（ ）学时。

- A. 8
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 D

13、某桥的总跨径长度为 878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（ ）。

- A. 特大桥
- B. 大桥
- C. 中桥
- D. 小桥

【答案】 B

14、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 合同措施
- D. 信息管理措施

【答案】 A

15、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（ ）。

- A. 工程计量权
- B. 付款审批权
- C. 付款签证权
- D. 合同价款的调整权

【答案】 D

16、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（ ）。

- A. 跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑

- B. 分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处
- C. 各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5—1.0m
- D. 拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑

【答案】 D

17、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（ ）。

- A. 2m
- B. 5m
- C. 7m
- D. 10m

【答案】 A

18、集料的公称最大粒径不超过31.5mm，该沥青混合料属于（ ）。

- A. 细粒式
- B. 粗粒式
- C. 中粒式
- D. 特粗式

【答案】 B

19、价值工程的核心是（ ）。

- A. 作业价值

- B. 功能分析
- C. 性能分析
- D. 产品价值的提高

【答案】 B

20、下列不属于地基检验内容的是（ ）。

- A. 基底地质情况和承载力
- B. 基底平面位置、尺寸大小
- C. 基底高程
- D. 隐蔽工程

【答案】 D

21、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（ ）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

- A. 14
- B. 25
- C. 28
- D. 42

【答案】 C

22、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（ ）。

- A. 12h
- B. 24h
- C. 36h

D. 48h

【答案】 B

23、新设项目法人融资的特点包括（ ）。

- A. 项目投资者承担项目风险
- B. 项目融资成本较高
- C. 用于支持贷款的信用结构固定
- D. 贷款人可以追索项目以外的任何资产

【答案】 B

24、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用 SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（ ）。

- A. 过程策划（P）
- B. 过程实施（D）
- C. 过程监测（C）
- D. 过程改进（A）

【答案】 B

25、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（ ）。

- A. 验证试验
- B. 工艺试验
- C. 全面检验
- D. 见证取样

【答案】 C

26、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（ ）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。

- A. 1.5
- B. 2.0
- C. 2.5
- D. 3.0

【答案】 C

27、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（ ），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（ ）后方可进行第二层摊铺。

- A. 70cm， 12h
- B. 70cm， 24h
- C. 80cm， 12h
- D. 80cm， 24h

【答案】 D

28、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（ ）小时内予以答复。

- A. 立即
- B. 12
- C. 24
- D. 36

【答案】 C

29、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（ ）。

- A. 工程质量评分值大于等于 90 分为优质工程
- B. 工程质量评分值大于等于 85 分为优质工程
- C. 工程质量评分值大于等于 80 分为优质工程
- D. 工程质量评分值大于等于 75 分为优质工程

【答案】 A

30、公路工程计量规则中第 300 章为（ ）。

- A. 路基工程的计量
- B. 路面工程的计量
- C. 桥梁工程的计量
- D. 隧道工程的计量

【答案】 B

31、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（ ）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。

- A. 0.4~0.8MPa
- B. 0.1MPa
- C. 2.5MPa
- D. 0.5MPa

【答案】 C

32、某沥青混合料出厂温度为 200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707061016041010001>