

2023 年建筑安全员-A 证考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(103 题)

- 1.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
- 2.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。
A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 3.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。
A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m
- 4.建设项目安全设施的（ C ）应当对安全设施设计负责。
A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人
- 5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。
A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元
- 6.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众
- 7.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

8. (D) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

9.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

10.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

11.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A) 的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

12.依据系统安全理论,关于安全概念的描述,错误的是 (D)。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时,即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

13.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, (A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

14.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

15.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

16.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

17.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

18.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

19.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

20.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

21.连墙件应靠近主节点设置,是为了 (D)。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

22.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于 (B) 米。

A.10 B.15 C.20 D.25

23.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

24.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

25.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由 (C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

26.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

27.国家对女职工和未成年工实行 (B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

28.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

29.施工升降机在使用中每隔 (B) 应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

30.按照规定,开挖深度超过 (C) 的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米 (含 3 米) B.5 米 C.5 米 (含 5 米) D.8 米

31.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过 (D) 时,必须用密目安全网封严,防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

32.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

33.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（ B ）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

34.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

35.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

36.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（ A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

37.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

38.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

39.企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (C)。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

40. (D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

41.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

42.在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于 (B)。

A.36V B.24V C.12V D.6V

43.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.≤30mA

44.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

45.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

46.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（A），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

47.道路沉降监测点的间距不宜大于（B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

48.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

49.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（A）。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

50.建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重

要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

51.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

52.工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育,下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

53.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

54.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报 (C) 审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

55.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B ）层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

56.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

57.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

58.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

60.当连续 5 天日平均气温低于(A), 一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

61.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化? (B)

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面, 无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

62.在起重作业中, (B) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

63.连墙件设置应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 (A)。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

64. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

65.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述, 不正确的是 (D)。

- A.大型工具，应当一头见齐。
- B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
- C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

66.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

67. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

68.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

69.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

70. (C) 的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

71.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

72.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

73.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

74.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B ）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

75.建筑工程的发包单位（ B ）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

76.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（ C ）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

77.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 (C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

78.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

79.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

80.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于 (C)。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

81.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

82.过梁与过梁两端成 (D) 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

83.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

84.气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

85.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

86.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

87.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（C）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

88.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

89.关于消防安全管理下列说法错误的是：（D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

90.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

91.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

92.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

93.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（B）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

94.在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

95.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

96.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（B）和现场处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708051133046006052>