

2023 年青海省安全员《C证》考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(78题)

1.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是 (B)。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

2.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

3.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用 (A) 的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

4.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业 (√)

5.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备 (A) 人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职

安全生产检查

- 6.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 (A) 。
- A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和
- 7.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。
- A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督
- 8.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
- A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人
- 9.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 (C) 作出详细说明,并由双方签字确认。
- A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员
- 10.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。
- A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

11.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

12.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

13.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

14.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8m

15.高处作业吊篮上的（B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

16.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

17.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

18.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

19.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

20.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

21.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

22.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不应超过 60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

23.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

24.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

25.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

26.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（ D ）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

27.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

28.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地

短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

29.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的, 必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

30.《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位应当向作业人员提供 (B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

31.在 TN 系统中, 保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

32.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B)。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

33.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

34.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

35.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

36.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

37.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

38.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

39.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

40.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（A）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

41.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

42.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
(A) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

43.当起重量达到 (C) 的额定起重量时,起重量限制器起作用,自动
切断起升动力电源,但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

44.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫
地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

45.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业
标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是
(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元
以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万
元以下 D.10万元以上20万元以下

46.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产
许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

47.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的75%后,方可进行锚
杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

48.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

49.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ D ），并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

50.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C ）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

51.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

52.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

54.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

55.为了解决 (B) ”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

56.施工企业发生轻伤、重伤事故由 (D)组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

57.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、 (B) 和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

58.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔 (C) 设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

59.下列配电系统中,不属于三级配电是指 (D)

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

60.

D)

措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

61.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A) 承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

62.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是 (D)。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

63. (D) 应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

64.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

65.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 (B)。

B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

66.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

67.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

68.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

69.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C ）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

70.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

71.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

72.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728010061134006035>