

2022 年-2023 年施工员之装饰施工专业管理实务过关检测试卷 A 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、下列关于该项目验收划分检验批的方式，正确的是（ ）。

- A.以每个单间为一个自然间计算
- B.以 10 延长米为一个自然间计算
- C.以两个轴线为一个自然间计算
- D.以 100 m²为一个自然间计算

【答案】 C

2、抹灰工程中，加气混凝土砌块、混凝土空心砌块墙体双面满铺钢丝网，并与梁、柱、剪力墙界面搭接宽（ ） mm

- A.200
- B.300
- C.100
- D.250

【答案】 C

3、施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（ ）。

- A.预测
- B.比较
- C.分析
- D.纠偏

【答案】 D

4、选择（ ）是施工方案中的关键问题，它直接影响施工质量、进度、安全以及工程成本，因此在编制施工组织设计时必须加以重视。

- A.施工方法和施工机械
- B.施工工序和施工方法
- C.施工工序和施工机械
- D.施工程序和施工方法

【答案】 A

5、在一个施工项目中，（ ）是安全管理工作的第一责任人。

- A.工程师
- B.项目经理
- C.安全员
- D.班组长

【答案】 B

6、二级资质标准：财务负责人具有（ ）级以上会计职称。

- A.初
- B.中
- C.中高级
- D.高级

【答案】 B

7、绝缘导线的额定电压不低于（ ）V。

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】 D

8、在建筑工程资料管理软件中常包含若干模块，其中不包括（ ）。

A.建筑

B.安装

C.材料制造

D.装饰

【答案】 C

9、建筑装饰工程的施工程序是（ ）。

A.一般有先室外后室内及室内外同时进行两种情况

B.一般有先室外后室内、先室内后室外及室内外同时进行三种情况

C.一般有先室内后室外及室内外同时进行两种情况

D.一般有先室外后室内、先上后下及室内外同时进行三种情况

【答案】 B

10、有防水要求的厕浴间进行防水施工，饰面层完工后应进行第二次蓄水试验，第二次蓄水试验不得低于（ ）h。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】 B

11、（ ）应当对专项方案实施情况进行现场监理。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.城建单位

【答案】 B

12、爆炸危险环境照明线路的电线额定电压不得低于（ ）V，且电线必须穿于钢导管内。

A.600

B.650

C.700

D.750

【答案】 D

13、（ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度

B.安全技术交底制度

C.安全教育制度

D.安全生产责任制度

【答案】 D

14、根据工程量清单计价规则，综合单价中由承包人完全承担的风险是（ ）。

- A.管理费、利润
- B.材料价格风险
- C.法律法规
- D.机械使用费

【答案】 A

15、起升机构不得使用编结长的钢丝绳。使用其他方法接钢丝绳时，必须保证接头强度不小于钢丝绳破断拉力的（ ）。

- A.60%
- B.70 %
- C.80 %
- D.90 %

【答案】 D

16、（ ）是依据国家法律法规制定的，项目全体员工在生产经营活动中心必须贯彻执行同时也是企业规章制度的重要组成部分。

- A.项目经理聘任制度
- B.安全生产责任制度
- C.项目管理考核评价制度
- D.材料及设备的采购制度

【答案】 B

17、进行室内楼地面防水涂料涂刷前，应前对阴阳角、管根等处进行处理。阴角要抹成半径不小于（ ）mm的小圆弧。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】 B

18、关于施工现场安全防护布置，错误的是（ ）。

A.通道口设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆

B.预留洞口用木板封闭防护，对于短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆

C.在电梯井内每隔一层（不大于10m）设置一道安全平网

D.通道口设防护棚，两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭

【答案】 C

19、我国安全生产的方针是（ ）。

A.安全责任重于泰山

B.安全第一、质量第一

C.管生产必须管安全

D.安全第一、预防为主、综合治理

【答案】 D

20、安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为（ ）mm

A.300

B.400

C.500

D.600

【答案】 D

21、作业开始第一次吊重物时，应在吊离地面（ ）mm时停止，检查电动葫芦制动情况，确认完好后方可正式作业，露天作业时，应设防雨措施，保证电机、电控等安全。

A.50

B.60

C.80

D.100

【答案】 D

22、三级资质标准：企业近3年承担过（ ）项以上单位工程造价（ ）万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。

A.2， 20

B.3， 20

C.2， 50

D.3， 50

【答案】 B

23、使用悬挂电气控制开关时，绝缘应良好，滑动自如，人的站立位置后方应有（ ）m并应正常操作电钮。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

【答案】 C

24、吊杆距主龙骨端部的距离不得大于（ ） mm

A.400

B.300

C.450

D.600

【答案】 B

25、整体地面中混凝土面层的强度不低于（ ）。

A.C25

B.C20

C.C30

D.C15

【答案】 B

26、下列属于民事诉讼证据种类的是（ ）。

A.当事人的陈述

B.本证

C.直接证据

D.原始证据

【答案】 A

27、（ ）应当对专项方案实施情况进行现场监理。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.城建单位

【答案】 B

28、委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的（ ）证明。

A.书面

B.口头

C.书面和口头

D.公证人

【答案】 A

29、根据工程量清单计价规则，高层建筑增加费用应列入（ ）。

A.分部分项工程费

B.措施项目费

C.单独列项

D.分部分项费和措施费中

【答案】 D

30、危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于 2.4m 时，使用额定电压为（ ）V 及以下的照明灯具，或有专用保护措施。

A.30

B.36

C.50

D.100

【答案】 B

31、石膏板、钙塑板安装。当采用钉固法安装时，螺钉至板边距离不得小于（ ）mm

A.30

B.10

C.15

D.50

【答案】 C

32、（ ）是我国安全生产管理体制的基础。

A.群众监督参与

B.社会广泛支持

C.部门依法监管

D.企业全面负责

【答案】 D

33、加强培训，并伴有激励机制，是（ ）的进度计划调整方法。

增加资源的投入

- B. 改变工作的逻辑关系
- C. 资源供应的调整
- D. 提高劳动生产率

【答案】 D

34、施工成本预测的工作是在施工项目（ ）进行。

- A. 施工以前
- B. 施工前期
- C. 施工中期
- D. 施工后期

【答案】 A

35、确定施工流向时，工程各部位的繁简程度，哪些部位应适当靠后施工（ ）。

- A. 技术复杂
- B. 施工进度较慢
- C. 工期较长
- D. 体型复杂

【答案】 D

36、某工程监理单位在监理过程中发现质量事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728037055014007006>