

1、模板支架立杆接长的要求是必须采用（）连接。

A、搭接

B、对接扣件

C、旋转扣件

D、十字扣件

正确答案： B

2、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（）。

A、重新测算安全验算结果

B、组织专家进行论证、审查

C、附监理工程师名单

D、附安全预算

正确答案： B

3、建筑施工企业专职安全生产管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督检查，发现违章指挥、违章操作的，应当（）。

A、马上报告有关部门

B、找有关人员协商

C、立即制止

D、通知项目负责人

正确答案： C

4、建设工程实行总包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向（）提出申请，经同意后方可实施。

A、总包单位

B、分包单位总部

C、建设单位

D、监理单位

正确答案： A

5、施工组织设计，应以（）作为指导思想，针对工程的特点和施工方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等，制订出相应的安全技术措施。

A、质量第一、安全第二

B、效率第一、质量第二

C、安全第一、预防为主、综合治理

D、信誉第一、质量为主

正确答案： C

6、防坠安全器是（）安全保护装置。

A、电气

B、气动

C、手动控制

D、机械式

正确答案： D

7、项目按周、旬、月组织的安全检查为（）。

A、日常安全检查

B、定期安全检查

C、专项安全检查

D、隐患排查

正确答案： B

8、因施工造成施工现场周边道路、园林等市政基础设施损毁的，（）应当及时予以修复。

A、施工单位

B、建设单位

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

C、损毁个人

D、分包单位

正确答案： A

9、生产经营单位对（）应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施。

A、事故频发场所

B、重大事故隐患

C、重大危险源

D、危险人员

正确答案： C

10、施工现场的动火作业，必须执行（）。

A、动火前审批制度

B、公告制度

C、动火时报告制度

D、动火后记录制度

正确答案： A

11、项目经理部应建立职业卫生管理机构 and 责任制，（）为职业卫生管理第一责任人。

A、项目经理

B、施工经理

C、施工队长

D、工程师

正确答案： A

12、施工升降机在正常下行过程中，依靠（）停车。

A、下限位器

B、极限开关

C、操作手动开关

D、防坠器

正确答案： C

13、从事土方、渣土和施工垃圾运输的车辆，应采用（）运输车辆或采取覆盖措施。

A、敞开式

B、密闭式

C、隔离式

D、标准式

正确答案： B

14、国家对女职工和未成年工实行（）。

A、特殊社会保障

B、特殊劳动保护

C、特殊劳动保险

D、特殊劳动保障

正确答案： B

15、施工中搬运材料应做到轻拿轻放，不得人为制造（）。

A、垃圾

B、废弃物

C、破坏

D、噪声

正确答案： D

16、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。

A、安全责任人

B、保卫责任人

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

C、义务消防队

D、消防安全责任人

正确答案： D

17、实行工程总承包，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用，由（）统一管理。

A、建设单位

B、监理单位

C、总承包单位

D、分包单位

正确答案： C

18、劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（）专职安全生产管理人员。

A、1 名

B、2 名

C、3 名

D、4 名

正确答案： A

19、夏季高温季节施工时应为劳动者提供含（）清凉饮料。

A、盐

B、糖

C、冰

D、维生素

正确答案： A

20、塔式起重机停用（）以上的，在复工前，应组织出租单位、安装单位、使用单位、监理单位、总承包单位进行重新验收，合格后方可使用。

A、3 个月

B、4 个月

C、5 个月

D、6 个月

正确答案： D

21、门式钢管脚手架，其高度大于（）时，水平架应每步一设。

A、24m

B、30m

C、45m

D、50m

正确答案： C

22、附着升降脚手架的宽度不得大于（）米。

A、.9

B、1

C、1.2

D、1.5

正确答案： C

23、施工升降机必须安装防坠器、无论防坠器使用或闲置应在（），有效期标注期内使用。

A、半年

B、1 年

C、15 个月

D、2 年

正确答案： B

24、安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援是安全管理检查评定的（）。

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

A、一般项目

B、保证项目

C、重点项目

D、检查项目

正确答案： B

25、风力达到（）以上，或者遇雷雨、冰雪天气时，禁止房屋拆除施工。

A、4级（含4级）

B、5级（含5级）

C、4级以上

D、5级以上

正确答案： A

26、（）应当负责施工组织设计和专项方案的技术可靠性和工艺合理性进行审查并签字负责。

A、专业监理工程师

B、监理员

C、总监理工程师

D、总监代表

正确答案： C

27、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到5m时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，由于没有系安全绳，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。：

A、此事件的违规之一是孔下作业人员未系安全绳

B、由于没有造成伤亡事故，所以可以认为没有违规

C、上述事件中，如果没有劳动合同，则即使发生了事故，也不属于施工单位的事，可不予以上报

正确答案： A

28、工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板等超过一定规模的专项施工方案，施工单位还应当组织（）进行论证、审查。

A、企业负责人

B、项目负责人

C、安全负责人

D、专家

正确答案： D

29、某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。下面说法哪个是正确的

A、主体工程可以由分包单位自主承担。

B、总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责。

C、此事故应由分包单位上报。

D、国家有规定，事故统一由建设单位上报。

正确答案： B

30、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的（）应当对有关安全施工措施的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确定。

A、项目经理

B、技术人员

C、安全员

D、质检员

正确答案： B

31、宿舍应有保证生活的必要空间，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人员不得超过（）人。

A、8

B、10

C、16

D、20

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

正确答案： C

32、宿舍内必须保证必要的生活空间，人均使用各种不宜小于（）平方米。

A、2

B、2.5

C、3

D、4

正确答案： B

33、施工升降机使用过程中，以下运载物料说法正确的是（）。

A、仅运送搭设层站的脚手架钢管时，允许其从吊笼顶紧急逃离窗伸出

B、粉末状无害材料可以直接倒在电梯笼内进行运送

C、严禁运载强酸、强碱

D、使用搬运机械向中笼内搬运物料时，搬运机械不得碰撞施工升降机

正确答案： D

34、塔式起重机安装单位自检合格后，应委托（）进行检测。

A、监理单位

B、质监局

C、有资质的检测检验机构

D、建设主管部门

正确答案： C

35、施工升降机（）安装超载保护装置，超载保护装置在载荷达到额定载荷总量的（）前应能终止吊笼启动。

A、应、100%

B、应、110%

C、可、100%

D、可、110%

正确答案： B

36、项目经理部应根据施工规模配备专职卫生管理人员，建筑工程、装修工程按照建筑面积配备其中 1 万 m² ~5 万 m² 的工程至少配备（）人。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案： B

37、对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前（）应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

A、总承包单位

B、分包单位

C、监理单位

D、建设单位

正确答案： D

38、每 100m² 临时建筑至少配备（）具灭火级别不小于 3A 的灭火器

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案： B

39、建设工程安全生产的特点以下哪几个方面的描述最为准确（）。

A、单一性、分散性、露天施工、参与方多

B、投资大、施工周期长

C、高处施工危险性大

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

D、施工技术复杂和作业人员素质普通低下

正确答案： A

40、建筑物拆除和翻修作业时，在接触（）的施工区域设置警示标识，禁止无关人员进入。

A、油漆

B、石灰

C、石棉

D、白灰

正确答案： C

41、一般施工组织设计和专项方案应当由（）编制，企业技术负责人批准。

A、项目经理

B、项目技术人员

C、企业技术部门

D、一般技术人员

正确答案： B

42、施工现场应配备受过专业训练的急救员，超过（）人的施工工地应配备急救室。

A、100

B、200

C、300

D、400

正确答案： B

43、建设工程施工现场暂时停止施工的，以及工程作业基本完工尚未竣工验收的，施工单位应当安排（）做好现场保护，加强巡查，及时处置安全隐患。

A、安全员

B、作业人员

C、值班人员

D、专人

正确答案： D

44、当2台及以上发电机组并列运行时，必须设置（），并应在机组同步后，再向负载供电。

A、同步装置

B、连锁装置

C、安全距离

D、屏障

正确答案： A

45、作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（）。

A、不需采取措施，直接下井作业

B、作业前应对有害气体进行检测和排放

C、作业前应派专人下井检查作业区域情况

D、作业前应对有害气体进行检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好

正确答案： D

46、分包单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，进行验收时，可不参加的是（）。

A、总承包

B、分包

C、业主

D、出租单位

正确答案： C

47、混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行浇筑，每层厚度不大于（）mm。

A、200

B、300

C、400

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

D、500

正确答案： C

48、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A、违章指挥行为

B、易发生重大事故部位、环节

C、违章作业行为

D、安全隐患

正确答案： B

49、扣件式钢管脚手架分段搭设、分段使用时、应进行（）。

A、联合验收

B、共同验收

C、分段验收

D、项目验收

正确答案： C

50、物料提升机卷扬机的控制开关应选用（）。

A、倒顺开关

B、控制按钮

C、限位开关

D、刀开关

正确答案： B

51、（）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。

A、最终用户

B、勘察单位

C、作业人员

D、产品经销单位

正确答案： C

52、安全技术交底应有书面材料，有（）。

A、双方的签字

B、交底日期

C、双方的签字、交底日期

D、安全员签字和交底日期

正确答案： C

53、施工升降机安装作业过程中安装作业人员和工具等总载荷不得超过施工升降机的（）。

A、额定载重量

B、最大载重量

C、有效载重量

D、额定安装载重量

正确答案： D

54、每次加节完毕后，应对施工升降机导轨架的垂直度进行校正，其安装垂直度偏差应符合（）：

A、导轨架架设高度不大于70m时，垂直度偏差不大于70mm

B、导轨架架设高度大于70m且不大于100m时，垂直度偏差不大于100mm

C、导轨架架设高度大于100m且不大于150m时，垂直度偏差不大于90mm

D、导轨架架设高度大于150m且不大于200m时，垂直度偏差不大于150mm

正确答案： C

55、施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（）列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。

A、一并

B、单独

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

C、认真

D、准确

正确答案： B

56、是否需要编制用电组织设计的依据是（）。

A、工程规模

B、工程地点

C、管理部门要求

D、用电设备数量或容量

正确答案： D

57、三级安全教育是指（）这三级。

A、企业法定代表人、项目负责人、班组长

B、公司、项目、班组

C、公司、总包单位、分包单位

D、建设单位、施工单位、监理单位

正确答案： B

58、重大施工组织设计应当由（）组织编制，由企业技术负责人批准。

A、项目负责人

B、项目经理

C、企业技术部门

D、一般技术人员

正确答案： C

59、在空载、风速不大于 3m/s 状态下，独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身），塔机起重臂轴线与观测点处于同一平面内时，塔身轴心线对支撑面的垂直度不大于（）。

A、1‰

B、2‰

C、3‰

D、4‰

正确答案： D

60、使用碗扣钢管作为模板支架时，其高度大于（）米时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。

A、4.8

B、5

C、8

D、20

正确答案： A

61、手持电动工具中的塑料外壳 II 类工具和一般场所手持电动工具中的 III 类工具（）连接 PE 线。

A、必须

B、可以不

C、直接

正确答案： B

62、信号指挥工应配备（）服装。

A、专用标志

B、防晒

C、防雨

D、防静电

正确答案： A

63、实行施工总承包的施工现场，在安全生产方面哪种说法正确（）。

A、若分包单位不服从总包单位的管理，发生事故总包单位无责任

B、总包单位对分包单位造成的事故承担连带责任

C、一切事故均由总包单位负责

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

D、一切事故均由分包单位负责

正确答案： B

64、对脚手架、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（）。

A、冬期施工安全技术措施

B、雨期施工安全技术措施

C、专项安全施工组织设计

D、夜间施工安全技术措施

正确答案： C

65、架子工、塔式起重机操作人员，起重吊装工应配备灵便紧口的工作服，系带（）鞋和工作手套。

A、防滑

B、防砸

C、防雨

D、绝缘

正确答案： A

66、（）在围挡外或者依托围墙堆放渣土和建筑材料。

A、可以

B、不得

C、禁止

D、不宜

正确答案： C

67、（）每天要对班组人员进行施工要求、作业环境的安全交底。

A、施工员

B、全体职工

C、班组长

D、监理工程师

正确答案： C

68、碗扣式钢管脚手架扫地杆距地高度应小于或等于（）。

A、180mm

B、200mm

C、300mm

D、350mm

正确答案： D

69、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（）。

A、由总包单位组织，各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B、由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C、由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员（分包单位只承担相关费用）

D、各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

正确答案： D

70、对项目建设生产经营单位存在违法分包、转包等行为的，立即依法（），并追究项目业主、承包方等各方责任。

A、停工停产整顿

B、下达整改通知

C、停止施工

D、公示

正确答案： A

71、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A、集中设置

B、混合设置

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

C、相邻设置

D、分开设置

正确答案： D

72、施工现场应设置符合安全卫生要求的职工生活设施、膳食和饮用水等，施工现场应配备急救人员，设置必要的（）。

A、救护车

B、应急物资

C、医疗和急救设施

D、安全设施

正确答案： C

73、除抢修、抢险外，禁止夜间（）在居民区、文教区、疗养区和其他需要安静环境的地区进行有噪声污染的施工作业。

A、21时至次日8时

B、22时至次日6时

C、20时至次日6时

D、20时至次日8时

正确答案： B

74、生活垃圾要实行袋装化或设置密闭式垃圾站，施工现场（）焚烧各类废弃物。

A、不宜

B、应当

C、可以

D、严禁

正确答案： D

75、直角扣件、旋转扣件（抗滑）承载力设计值为（）KN

A、3.2

B、6

C、8

D、8.5

正确答案： C

76、混凝土工在施工过程中所受到的危害因素不包括（）。

A、噪声

B、局部震动

C、高温

D、粉尘

正确答案： D

77、施工现场的主要道路必须硬化，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放土方应采取（）固化或绿化等措施。

A、湿水

B、覆盖

C、围墙

D、专人看护

正确答案： B

78、根据现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》建筑施工过程中场界环境噪声排放限值,昼间不得超过（）dB,夜间不得超过（）dB。

A、70、50

B、70、55

C、75、55

D、75、50

正确答案： B

79、生产经营单位新建改扩建项目的安全设施，必须与主体工程“三同时”。“三同时”是指（）：

A、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

B、同时安装、同时验收、同时投入使用

C、同时设计、同时验收、同时投入使用

D、同时设计、同时安装

正确答案： A

80、施工单位应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。

A、安全提示标志

B、安全宣传标志

C、安全指示标志

D、安全警示标志

正确答案： D

81、当建筑施工安全检查评定的分数为（）时，必须限期整改达到合格。

A、80分

B、75分

C、70分

D、60分

正确答案： D

82、起重力矩限制器、起重量限制器，必须灵敏可靠，限制值小于额定值（）时，为合格。

A、100%

B、110%

C、120%

D、125%

正确答案： B

83、通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、发电机等作业产生的噪声属于（）。

A、机械性噪声

B、空气动力性噪声

C、生活噪声

D、施工噪声

正确答案： B

84、附着升降脚手架，架体全高与支承跨度的乘积不得大于（）m²。

A、80

B、100

C、110

D、120

正确答案： C

85、现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离。并由（）进行处置。

A、卫生防疫部门

B、安全监督管理部门

C、人民政府

D、劳动部门

正确答案： A

86、以下关于施工升降机说法正确的是（）。

A、根限开关必须具备自动复位功能

B、限位开关在行程终点时自动切断总电源

C、额定安装载重量就是安装工况下吊笼允许的最大载荷。

D、吊杆是施工升降机上辅助装运货物的提升装置

正确答案： C

87、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A、安全验算结果

- B、施工人员名单
- C、监理工程师名单
- D、安全预算

正确答案： A

88、模板支架当层高大于（）m 时，在最顶两步水平拉杆中间应分别增设一道水平拉杆。

- A、3
- B、5
- C、8

D、20

正确答案： D

89、在施工现场，（）是施工项目安全生产的第一责任者。

A、项目经理

- B、施工员
- C、专职安全生产管理人员
- D、企业法定代表人

正确答案： A

90、临时木工间、油漆间和木、机具间等每（）配备一只种类合适的灭火器。

- A、15m²
- B、20m²

C、25m²

- D、30m²

正确答案： C

91、施工现场应逐步推广使用视频监控系统，单位工程建筑面积超过 2 万 m² 或层数超过（）的施工现场必须使用视频监控系统。

- A、10 层
- B、12 层

C、20 层

- D、15 层

正确答案： C

92、发电机组必须与外电线路（），严禁与外电线路并联运行。

A、连锁

- B、直接相联
- C、保持安全距离
- D、绝缘

正确答案： A

93、高处作业吊篮所用的构配件应是（）产品。

A、同一家

B、验收合格

C、合格厂家

正确答案： A

94、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守（）操作规程。

A、消防安全

- B、特种作业安全
- C、电、气焊安全操作规程
- D、无所谓

正确答案： A

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

95、对于物料提升机附墙架以下说法正确的是：

- A、附墙架与物料提升机架体之间采用柔性连接
- B、附墙架可选用坚实的木棍制作
- C、附墙架及架体不得与脚手架连接**
- D、附墙架悬高应符合现场生产要求

正确答案： C

96、（）应组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核。

- A、项目管理部**
- B、安全员
- C、建筑工程师
- D、当地卫生部门

正确答案： A

97、承插型盘扣式钢管支架作为模板架使用时，其高度不宜超过（）米，超过则应另行专门设计。

- A、24m**
- B、30m
- C、45m
- D、50m

正确答案： A

98、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的（）。

- A、专业培训
- B、操作规程培训
- C、安全生产教育培训**
- D、治安防范教育培训

正确答案： C

99、信号指挥工应配备（）服装。

- A、专用标志**
- B、防晒
- C、防雨
- D、防静电

正确答案： A

100、离开特种作业岗位达（）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

- A、半年**
- B、1年
- C、2年
- D、3年

正确答案： A

101、（）是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业有害因素而引起的疾病。

- A、职业病**
- B、尘肺
- C、职业中毒
- D、接触性皮炎

正确答案： A

102、吊篮悬挑机构前支架严禁支撑在（）或建筑物檐边缘。

- A、女儿墙**
- B、距边缘 1 米范围内**
- C、混凝土框架梁上**

正确答案： A

103、满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑，中间在纵模（）左右由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度为 4-6m。

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

A、4跨

B、6m

C、10m

D、15m

正确答案： C

104、施工单位安全防护措施费使用情况应当定期报告（）。

A、上级单位

B、监理单位

C、建设单位

D、安全监督管理部门

正确答案： B

105、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（）和验收。

A、自检互检

B、局部检查

C、总体检查

D、逐项检查

正确答案： D

106、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由（）管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A、项目部

B、作业班组

C、操作人员

D、专人

正确答案： D

107、碗扣式钢管脚手架高度大于24m时，顶部以下所有的连墙件层必须设置（）。

A、水平斜杆

B、垂直连接

C、垂直斜杆

D、交叉斜杆

正确答案： A

108、临时建筑设计年限应为5年，临时建筑层数不宜超过（）层。

A、二

B、三

C、四

D、五

正确答案： A

109、预警系统通过（）和预控对策实现事故的预警和控制。

A、预警分析

B、事故预测

C、纠正人的不安全行为

D、弥补管理上的漏洞

正确答案： A

110、门式钢管脚手架高度（）米及以下时，应由项目负责人组织验收，在此高度以上时，由上一级技术负责组织验收。

A、24m

B、30m

C、45m

D、50m

正确答案： A

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

111、临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A、技术负责人

B、企业法人

C、项目经理

D、安全管理部门

正确答案： A

112、塔式起重机尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离不得小于（）米。

A、.1

B、.2

C、.4

D、.6

正确答案： D

113、在安全检查中，检查组应当对查出隐患的（）进行复查，以实现安全检查工作的闭环。

A、整改落实

B、严重程度

C、整改资金

D、性质种类

正确答案： A

114、塔式起重机应安装起重量限制器。当起重量大于相应档位的额定值并小于额定值的（），应切断上升方向的电源。

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

正确答案： D

115、根据建筑行业职业病危害预防控制规范，项目经理部应采取的职业病危害防护措施不包括（）。

A、选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺

B、配备有效的个人防护用品

C、制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训

D、经常组织施工人员锻炼身体

正确答案： D

116、位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏其高度不得低于（C）。

A、1.8m

B、2.0m

C、2.5m

D、2.8m

正确答案： C

117、施工现场应对高毒作业场所（）至少进行一次毒物浓度检测。

A、每月

B、每半年

C、每周

D、每年

正确答案： A

118、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A、三级教育

B、专门的安全培训

C、安全常识培训

D、安全技术交底

正确答案： B

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

119、吊篮内的作业人员不应超过（）人。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案： B

120、食堂灶台及周边应贴瓷砖，其高度不宜小于（）米，地面应作防滑处理。

A、1.5

B、1.8

C、2

D、2.2

正确答案： A

121、发生伤亡事故要按照（）的原则进行处理。

A、“三不放过”

B、“四不放过”

C、“五不放过”

D、“六不放过”

正确答案： B

122、施工单位的安全生产费用不应该用于（）。

A、职工安全事故的赔偿

B、安全施工措施的落实

C、购买施工安全防护用具

D、安全设施的更新

正确答案： A

123、施工现场的主要道路必须硬化，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放土方应采取（）固化或绿化等措施。

A、湿水

B、覆盖

C、围墙

D、专人看护

正确答案： B

124、施工升降机安装作业时，必须（）操作，当导轨架或附墙上有人员作业时，（）开动施工升降机。

A、由专职人员在驾驶室内、可以低于作业点3米以下行程内

B、由持有特种设备操作证的司机在驾驶内、可以低于作业点6米以下行程内

C、必须将按钮盒移至吊笼顶部操作、严禁

D、由专职人员在有对讲机的前提下在驾驶内、严禁

正确答案： C

125、模板支架搭设高度在（）m时，在最顶步距两水平拉杆中间应拉设一道水平拉杆。

A、41703

B、41767

C、41871

D、20以上

正确答案： C

126、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（）。

A、避雨处

B、吸烟处

C、临时厕所

D、员工集体宿舍

正确答案： D

127、项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

A、100%

B、80%

C、60%

D、50%

正确答案： B

128、项目级安全教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育内容的是（）。

A、施工现场安全管理规章制度

B、企业安全管理知识

C、安全生产纪律和文明施工要求

D、安全生产方针、政策

正确答案： B

129、建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中 5 万平方米以上的建筑工程、装饰工程至少应配备（）专职安全生产管理人员。

A、1 名

B、2 名

C、3 名

D、4 名

正确答案： C

130、土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备专职安全生产管理人员，其中：5000 万~1 亿元的工程不少于（）。

A、1 名

B、2 名

C、3 名

D、4 名

正确答案： B

131、某建筑公司在月度安全检查中，发现 3 号工地脚手架搭设存在如下问题：①超过 24m 高的脚手架无专项方案，无审批手续；②采用的分段整体提升脚手架未经审批；③部分使用的脚手架材料规格不一；④搭设架子的基础多处出现不平整，个别立杆悬空等等。：

A、为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，该脚手架立即停止使用

B、上述安全检查中发现的“超过 24m 高的脚手架无专项方案，无审批手续”不影响脚手架的正常使用和施工

C、上述安全检查中发现的“个别立杆悬空问题”属于正常现象，在搭设脚手架时是不可避免的

正确答案： A

132、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（），额定漏电动作时间不应大于 0.1s

A、5mA

B、30mA

C、75mA

D、100mA

正确答案： B

133、实施总承包的建设工程发生事故，由（）负责上报事故。

A、业主

B、总承包单位

C、发生事故的单位

D、在事故地点的单位

正确答案： B

134、依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

D、分包单位

正确答案： A

135、2007年9月，佳阳·湖滨花园工程6#楼工地发生一起楼板坍塌事故，造成3人死亡，1人受伤。现场使用塔吊进行吊运砖块作业时，由于楼面集中堆放砖块过多，导致顶楼楼面预制圆孔板瞬时发生断裂，坍塌的断板和砖块下砸，依次击穿五至二层楼面的预制圆孔板，将分别居住在一楼和二楼的4名民工砸中并埋压。事故发生后，现场立即开展救援，其中3人因送医院抢救无效死亡，1人受伤。

A、施工现场住人

B、工人未带安全帽

C、楼板质量不达标

D、医院医疗水平落后

正确答案： A

136、当保证提供足够的施工条件时，在以下环境下（），可以进行安装、拆卸作业。

A、大雨

B、大风

C、浓雾

D、夜间

正确答案： D

137、临时建筑设计年限应为5年，临时建筑层数不宜超过（）层。

A、二

B、三

C、四

D、五

正确答案： A

138、塔式起重机的基础应按（）的要求进行设计和施工。

A、使用单位

B、施工进度

C、使用说明书

D、地质勘探报告

正确答案： C

139、施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止和撤离（）。

A、作业场所

B、危险区域

C、施工场地

D、办公地点

正确答案： B

140、下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？（）

A、水

B、干粉剂灭火剂

C、砂子

D、干燥的石粉

正确答案： A

141、施工升降机在顶部风速不大于（）级下可以正常作业，在不大于（）级下可以进行安装、拆卸作业。

A、8、4

B、7、6

C、8、6

D、7、4

正确答案： C

142、施工时间在（）以内的，可采用临时围挡，但应当采取措施保证工地污水、泥土不外溢污染路面。

A、1个月

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

B、2个月

C、3个月

D、半年

正确答案： A

143、自升式塔式起重机每次降节前，应检查顶升系统和附着装置，塔机拆卸时应（）。

A、先拆除附着装置、后降节

B、先降节、后拆除附着装置

C、拆除附着装置和降节同时进行

D、一次性拆除所有附着装置、然后降节

正确答案： B

144、安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经（）批准后及时支付所需费用。

A、建设单位

B、监理单位

C、建设行政主管部门

D、总承包单位

正确答案： D

145、项目经理部应建立职业卫生管理机构和责任制，（）为直接责任人。

A、项目经理

B、施工经理

C、施工队长

D、工程师

正确答案： B

146、临时搭设的建筑物区域内，每（）配备2只10L灭火器。

A、80m²

B、100m²

C、120m²

D、150m²

正确答案： B

147、办公用房室内净高不应低于2.5米，人均使用面积不宜小于（）平方米。

A、2

B、3

C、4

D、5

正确答案： C

148、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测（）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A、标准

B、程序

C、期限

D、季节

正确答案： C

149、混凝土搅拌机械操作工的主要职业危害不包括（）。

A、粉尘

B、辐射

C、高温

D、噪声

正确答案： B

150、（）必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

A、食堂炊事人员（包括合同工、临时工）

B、食堂炊事人员（包括合同工、不包括临时工）

C、食堂炊事人员（不包括合同工、临时工）

D、食堂炊事人员（不包括合同工、包括临时工）

正确答案： A

151、吊篮悬挂高度在 100 米以上的宜选用不大于（）的吊篮平台。

A、7.5米

B、5.5米

C、3米

D、2.5米

正确答案： D

152、噪声超过（）的施工场所，应为劳动者配备有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器，减少噪声作业，实施听力保护计划。

A、75dB（A）

B、85dB（A）

C、88dB（A）

D、90dB（A）

正确答案： B

153、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）、防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素

B、事故隐患

C、设备缺陷

D、恶劣环境

正确答案： A

154、施工单位（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A、施工员

B、项目负责人

C、主要负责人

D、安全员

正确答案： C

155、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和（）。

A、安全标志

B、防护设施

C、施工标志

D、禁止踩踏标志

正确答案： A

156、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，（）挪作他用。

A、可以申请

B、不得

C、经协商才可以

D、经批准后可以

正确答案： B

157、同一施工现场多次发生或多个施工现场均存在的同类隐患，施工项目和施工企业应当列入专项科研计划，研究和制定（），防止同类隐患的再次发生。

A、安全管理措施

B、整改措施

C、预防和控制措施

此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除

D、技术措施

正确答案： C

158、房屋拆除工程文明施工由拆迁（）负总责，施工单位对施工现场具体负责。

A、施工单位

B、作业班组

C、安全部门

D、业主

正确答案： D

159、市政基础设施工程（）应当编制详尽的交通组织方案，报相关部门审查批准。

A、施工单位

B、安全监督管理部门

C、交通部门

D、建设单位

正确答案： D

160、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA，额定动作时间应大于 0.1s 其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于（）。

A、15mA · S

B、30mA · S

C、75mA · S

D、100mA · S

正确答案： B

161、门式钢管脚手架高度超过（）米时，应在脚手架的外侧边缘设置剪刀撑。

A、20

B、24

C、30

D、50

正确答案： A

162、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010，适用于（）。

A、房屋建筑工程齿轮齿条式、钢丝绳式人货两用施工升降机

B、手扶升降机

C、高层电梯

D、物料提升机

正确答案： A

163、某建设工程已委托某单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。：

A、主体工程可以由分包单位自主承担

B、国家有关规定，总承包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责

C、此事故应由分包单位上报

D、国家有规定，事故统一由建设单位上报

正确答案： B

164、班组级安全教育是新工人分配到班组后，开始工作前的教育。下列内容不属于班组安全教育内容的是（）。

A、本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性能

B、我国安全生产方针、政策、法规

C、本工种安全操作规程

D、本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求

正确答案： B

165、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出（）。

A、批评

B、教育

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/73604110002011010>