

2023 年河南省安全员《B证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(108题)

1. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。
A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故
2. (A) 负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门
3. 建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。
A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人
4. 连墙件设置应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 (A)。
A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm
5. 工程办理结算时, 工地标准化评定等级评定为市级文明工地时, 安全文明施工费用按合格标准增加 (A)。
A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%
6. 《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定, 以下不属于安全防护用品的是 (C)。
A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

7.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

8.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

9.加强安全生产风险监控管理，充分运用（B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

10.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

11.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

12.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检

测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

13.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

14.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

15.施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

16.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

17.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

18.某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (C) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

19.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

20.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

21.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

22.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（C）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

23.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

24.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，

发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

25.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（C）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

26.建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

27.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（D）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

28.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

29.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

30.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

31.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

32.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

33.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行 (B) 制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

34.国家对女职工和未成年工实行 (B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

35.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 (A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

36.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

37.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

38.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

39.建设工程施工现场道路必须进行（ B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

40.夜间施工，是指（B）期间的施工。

A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

41.发生下列（A）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产
D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

42.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

43.（C）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

44.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

45.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

46.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

47.遇有 (B) 以上强风、浓雾等恶劣气候, 不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

48. 1万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

49.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 (A) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

50.脚手架拆除时必须 (A)。

A.必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分, 可以随意拆除

51.事故的直接责任者是指 (A)。

B.公司法人 C.项目经理 D.工长

52.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

53.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

54.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（C）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

55.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

56.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

57.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

58.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工

进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

59. (B) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全
管理人员

60.危险度表示发生事故的危险程度，它是由 (C) 决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性
B.本质安全性与危险源性质
C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
D.危险源的性质与发生事故的严重性

61.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其
有关人员 (D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理
期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

62.乙炔瓶必须配备 (B) 方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

63.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

64.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业

货商签字盖章的 ()。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

65.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 (C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

66.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

67.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认 (C) 后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

68.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

69.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

70. B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

71.事故调查组应当自事故发生之日起 (D) 提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

72.在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

73.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场, (D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

74.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是 (B)。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

75.宿舍、(C) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

77.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

78.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 (A)。

A.应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm, 各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头, 应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头, 可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头, 在水平方向的接头可在 200mm 以内

79.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

80.《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

81.施工企业安全生产评价每年度应至少进行 (A) 次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

82. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素, 防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

83.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

84.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用 (B)。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

85.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

86. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

87.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、(B) 和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

88.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

89.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关

民事法律尚有获得（D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

90.（A）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

91.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

92.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

93.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736222003203010030>