

# 2023年二级建造师之二建机电工程实务自测提分题库加精品答案

## 单选题（共40题）

1、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应（ ）。

- A.邀请地方建设管理部门参与
- B.报当地电力管理部门批准
- C.及时与地下电缆管理部门沟通
- D.邀请地下电缆管理部门派员参加

**【答案】 D**

2、智能化工程验收应具备的条件不包括（ ）。

- A.按工程技术文件要求施工完毕
- B.完成调试及自检
- C.分部工程质量验收合格
- D.完成系统试运行

**【答案】 C**

3、架空电力线路导线架设程序中，导线展放的紧后工序是（ ）。

- A.紧线
- B.导线固定
- C.导线连接
- D.跳线连接

**【答案】 C**

4、下列选项中，不属于内部沟通协调主要对象的是（ ）。

- A.工程管理部门
- B.质量安全监督部门
- C.人力资源管理部门
- D.监理单位

【答案】 D

5、消防验收的组织者是（ ）。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.住房和城乡建设主管部门

【答案】 D

6、压缩机空气负荷试运行后，做法错误的是（ ）。

- A.停机后立刻打开曲轴箱检查
- B.排除气路及气罐中的剩余压力
- C.清洗油过滤器和更换润滑油
- D.排除气缸及管路中的冷凝液

【答案】 A

7、下列选项中，不属于电梯的八大系统的是（ ）系统。

- A.导向
- B.机房

C.门

D.控制

**【答案】 B**

8、关于工业管道阀门检验，说法正确的是( )。

A.阀门壳体压力试验和密封试验可以海水为介质

B.阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.6 倍

C.无特殊规定时试验介质温度不得低于 0℃

D.阀门的密封性试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍

**【答案】 D**

9、机电工程常用的绝热材料是( )。

A.涂料

B.玻璃纤维复合板材

C.岩棉

D.耐火黏土砖

**【答案】 C**

10、焊接 H型钢的腹板拼接宽度不应小于 300mm 长度不应小于( )。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

**【答案】 D**

11、长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据（ ）测量。

- A.相邻桩
- B.中心桩
- C.首尾桩
- D.折点处桩

【答案】 B

12、架空管道支架正确的施工方法是（ ）。

- A.固定支架在补偿器预拉伸之后固定
- B.有热位移的管道支点应设在位移相同方向
- C.导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度
- D.弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值

【答案】 D

13、一般情况下，焊接厚度为 3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（ ）

- A.2mm
- B.3.2mm
- C.4mm
- D.5mm

【答案】 B

14、防雷接地装置施工程序中，均压环施工的紧前工序是（ ）

- A.接地干线施工

- B.引下线敷设
- C.接闪带（接闪杆、接闪网）施工
- D.接地体施工

【答案】 B

15、建筑智能化系统调试工作的主持人是（ ）。

- A.项目专业技术负责人
- B.项目技术负责人
- C.项目负责人
- D.公司技术负责人

【答案】 A

16、现场仪表的安装位置不符合要求的是（ ）

- A.光线充足，操作和维护方便
- B.显示仪表应安装在便于观察示值的位置
- C.仪表的中心距操作地面的高度宜为 1.0-1.2m
- D.仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置

【答案】 C

17、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是()。

- A.聚乙烯管
- B.聚丙烯管
- C.ABS管
- D.聚氯乙烯管

【答案】 C

18、采暖管道冲洗完毕后，应（ ）加热，进行试运行和调试。

- A.试压
- B.通水
- C.通球
- D.灌水

【答案】 B

19、自动喷水灭火系统的安装过程中，管道试压的紧后工序是（ ）

- A.管道冲洗
- B.报警阀安装
- C.减压装置安装
- D.系统通水调试

【答案】 A

20、用机械牵引敷设电缆时，允许牵引强度最大的是（ ）。

- A.铜芯牵引头
- B.铝芯牵引头
- C.铅芯钢丝网套
- D.塑料护套

【答案】 A

21、吊装起重专项施工方案实施，说法错误的是（ ）

- A.方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
- B.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方共同签字确认。
- C.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。
- D.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。

【答案】 B

22、下列不是变压器的技术参数的是（ ）。

- A.额定容量
- B.短路阻抗
- C.体积
- D.绝缘等级

【答案】 C

23、目前电站汽轮机低压外下缸组合时气缸找中心的基准通常采用（ ）。

- A.激光
- B.拉钢丝
- C.假轴
- D.转子

【答案】 B

24、建筑设备监控系统的一般施工程序中，系统检测的紧前工序是（ ）。

- A.人员培训

- B. 系统调试
- C. 系统试运行
- D. 系统验收

【答案】 C

25、以下描述锈蚀等级 C 级的是( )。

- A. 在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面
- B. 大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
- C. 氧化皮已因锈蚀而剥落,并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面
- D. 已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面

【答案】 A

26、锅炉钢架组件就位找正时,一般用水准仪检查大梁的( )。

- A. 中心位置
- B. 垂直度
- C. 水平度
- D. 挠度

【答案】 C

27、工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置是否符合( )的要求。

- A. 已获审核批准的消防设计
- B. 工程可投入使用或生产
- C. 建筑防火等级标准

D.公安消防部门管理

【答案】 A

28、不影响机械设备安装精度的因素是()

A.设备制造

B.垫铁

C.二次灌浆

D.设备基础

【答案】 A

29、用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度的测量仪器是( )。

A.激光经纬仪

B.激光准直仪

C.激光水准仪

D.激光指向仪

【答案】 A

30、滑车组穿绕跑绳的方法通常根据滑车的轮数确定，当滑车的轮数超过5个时，跑绳宜采用的穿绕方法是( )。

A.顺穿

B.花穿

C.双抽头穿

D.大花穿

【答案】 C

31、关于工业机电分项工程的划分，不正确的是（ ）

- A.设备安装分项工程应按设备的台（套）、机组划分
- B.管道安装分项工程应按管道介质、级别或材质进行划分
- C.电气装置安装分项工程应按电气设备、电气线路进行划分
- D.汽轮发电机组按分部工程验收

【答案】 D

32、流动式起重机的使用要求中不正确的有（ ），

- A.单台起重机吊装的计算载荷应大于其额定载荷
- B.起重机、设备与周围设施的安全距离不应小于 500mm
- C.起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保持 200mm 的安全距离
- D.两台起重机作主吊吊装时，吊重应分配合理，单台起重机的载荷不宜超过其额定载荷的 80%，必要时应采取平衡措施

【答案】 A

33、室外排水管道安装工序是（ ）。

- A.分项工程
- B.分部工程
- C.子单位工程
- D.单位工程

【答案】 A

、(2021年第2批真题)施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( )。

- A.满足工程需要
- B.保证质量要求
- C.施工方案需要
- D.装备规划要求

**【答案】 D**

35、下列关于仪表调校应遵循的原则正确的是( )。

- A.先校验后取证
- B.先复杂回路后单回路
- C.先单校后联校
- D.先网络后单点

**【答案】 C**

36、下列热水管道安装要求的说法,正确的有( )。

- A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
- B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
- C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
- D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道

**【答案】 B**

37、地下水位较高或土质较软等不便深度开挖的场地,宜选用( )地锚。

- A.全埋式

- 压重式活动
- C.半埋式
- D.利用建筑物

【答案】 B

- 38、电缆端口防护要求说法错误的是（ ）
- A.电缆应在切断后 4h 之内进行封头
- B.塑料绝缘电力电缆应有防火的封端
- C.油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封
- D.充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆

【答案】 B

- 39、机电工程竣工结算价款不包括（ ）。
- A.工程合同款
- B.工程预付款
- C.工程质量保证金
- D.工程预算

【答案】 D

- 40、膨胀缝填充材料一般不采用（ ）。
- A.耐火陶瓷纤维
- B.聚乙烯
- C.PVC板
- D.发泡苯乙烯

## B

### 多选题（共 20 题）

1、下列关于控制电缆的说法，正确的有（ ）。

- A. 芯线截面一般在 10mm<sup>2</sup>以下
- B. 线芯材质多采用铜导体
- C. 芯线的绞合主要采用对绞式
- D. 允许的工作温度为 95℃
- E. 绝缘层材质可采用聚乙烯

【答案】 AB

2、现场条件不允许进行液压和气压试验时，可采用其它方法代替压力试验，说法正确的是（ ）。

- A. 需要经过设计和建设单位同意
- B. 所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行 100%射线检测或 100%超声检测
- C. 除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝（包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝）应进行 100%渗透检测或 100%磁粉检测
- D. 由施工单位进行管道系统的柔性分析
- E. 管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验，试验要求应在设计文件中明确规定

【答案】 ABC

3、机械设备交付现场安装前应进行开箱检查，设备开箱时应参加的单位、部门（或其代表）有（ ）。

- A. 建设单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745234124020011104>