

## 1. 单选题【本题型共 60 道题】

1. 安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（）mm

?A. 20?

?B. 40?

?C. 50?

?D. 100?

2. 对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（）

?A. 1/1000?

?B. 3/1000?

?C. 1/1000~3/1000?

?D. L/1000?

3. 建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的（）。

?A. 前提条件?

?B. 控制手段?

?C. 经济措施?

?D. 目标规划?

4. 承重木结构原木材质为II a 级的受拉构件或拉弯构件, 扭纹斜率不大于 ( )

?A. 6?

?B. 8?

?C. 12?

?D. 15?

5. 厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 ( ) mm

?A. 0.3?

?B. 0.5?

?C. 1?

?D. 1.5?

6. 施工总包合同中未有约定, 又未经建设单位认可, 分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的属 ( ) 的行为。

?A. 违法分包?

?B. 违反合同?

?C. 转包?

?D. 允许他人以本企业名义承揽工程?

7. 下列关于建筑节能的说法错误的是 ( )

?A. 建设单位可以要求设计单位、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件?

?B. 施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工?

?C. 采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑应安设建筑物室内温度控制和用能计量设施?

?D. 建设单位在竣工验收过程中, 有违反建筑节能强制性标准行为的, 需重新组织竣工验收?

8. 高层建筑的标准层可按每 ( ) 层作为一检验批

?A. 4?

?B. 3?

?C. 2?

?D. 5?

9. 罩面石膏灰不得抹在 ( ) 层上

?A. 石灰砂浆?

?B. 水泥石灰砂浆?

?C. 防水砂浆?

?D. 水泥砂浆?

10. 结构性能检验时,对成批生产的预制构件,应按同一工艺正常生产的不超过 1000 件且不超过 ( ) 的同类产品为一批进行检验 ( )

?A. 3 个月?

?B. 30 天?

?C. 2 个月?

?D. 15 天?

11. 兼具防水和装饰效果的是 ( )

?A. 聚合物水泥防水涂料?

?B. 丙烯酸类防水涂料?

?C. 聚氨酯系列防水涂料?

?D. 水泥基渗透结晶型防水涂料?

12. 在订立分包合同后 ( ) 个工作日内,分包工程发包人应将合同送当地建设行政主管部门备案。

?A. 7?

?B. 14?

?C. 28?

?D. 30?

13. 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

?A. 所管辖的人数?

?B. 所要协调的工作量?

?C. 职权的大小?

?D. 职位的高低?

14. 钢结构工程相关专业工种之间应进行交接检验，并经（）检查认可

?A. 项目技术负责人?

?B. 项目经理?

?C. 监理工程师?

?D. 施工单位负责人?

15. 目前全国各地使用量最多、保温隔热效果最好的一种保温体系是()

?A. 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统?

?B. 挤塑型聚苯乙烯板保温系统?

?C. 现浇混凝土模板内置（聚苯板）外墙外保温体系?

?D. 自保温墙体保温系统?

16. 适用于周围建筑物密集，相邻建筑物基础埋深较大，周围土质情况复杂，施工场地狭小，软土地等深大基坑的技术是：（）

?A. 复合土钉墙?

?B. 预应力锚杆?

?C. 组合内支撑?

?D. 高边坡防护?

17. 隐蔽工程在隐蔽前应由（）通知有关单位进行验收并应形成验收文件。

?A. 监理单位?

?B. 施工单位?

?C. 设计单位?

?D. 业主 v?

18. 在高大模板支架加固中，为保证支架的整体稳定性，架体在水平向、竖向皆设置剪刀撑，

剪刀撑设置原则为：每隔 5 跨设置一个由立杆、横杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑搭设形成的稳固支架。

?A. 纵向?

?B. 横向?

?C. 竖向?

?D. 纵横向?

19. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的（）

?A. 41643?

?B. 41642?

?C. 41641?

?D. 41702?

20. 依据《建设事业“十一五”重点推广技术领域》，不属于供热采暖与空调制冷节能技术重点推广的是（）

?A. 新型高效采暖空调与制冷技术?

?B. 供热设备、空调制冷设备?

?C. 输配管网节能技术?

?D. 太阳能、浅层地能、生物质能及其它能源利用技术?

21. 炉渣垫层所用炉渣使用前因浇水闷透，闷透时间不得少于（）d

?A. 1?

?B. 5?

?C. 3?

?D. 4?

22. 轻型木结构工程中普通圆钉的最小屈服强度应符合设计要求，每种长度的圆钉至少随即抽取（）枚，进行受弯试验

?A. 5?

?B. 10?

?C. 15?

?D. 20?

23. 水泥混凝土垫层的横向缩缝应作（）

?A. 平头缝?

?B. 加肋板平头缝?



?C. 企口缝?

?D. 假缝?

24. 自密实混凝土原材料中粗骨料的最大粒径一般以小于()为宜。

?A. 10mm?

?B. 15mm?

?C. 20mm?

?D. 25mm?

25. 在墙体节能工程验收中,采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每 $\text{m}^2$ 面积划分为一个检验批,不足 $500\text{ m}^2$ 也为一个检验批。

?A. 500~1000?

?B. 600~1200?

?C. 800~1500?

?D. 1000~2000?

26. 下列关于工程进度款结算的说法正确的是 ( )

?A. 承包人按工程进度提交已完工程量报告?

?B. 发包人应在接到工程量报告 7 天内核实已完工程量?

?C. 7 天内未核实完工程量, 8 天起承包人提交的已完工程量视为被确认?

?D. 对因承包人原因造成返工的工程量, 发包人不予计量?

27. 项目监理机构在施工准备阶段应对承包单位做好 () 的监理工作。

?A. 制定监理规划?

?B. 明确监理人员职责?

?C. 审核承包单位质量保证体系?

?D. 主持召开工地例会?

28. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的, ()。

?A. 有权要求设计单位改正?

?B. 有权自行改正后通知设计单位?

?C. 应当报告建设单位后自行改正?

?D. 应当报告建设单位要求设计单位改正?

29. 如果工程变更涉及到结构主体及安全, 该工程变更要按有关规定报送 () 进行审批。

?A. 设计行政主管部门?

?B. 施工图审查机构?

?C. 设计单位?

?D. 项目监理机构?

30. 下列不是钢管混凝土柱施工工艺的是()。

?A. 泵送顶升浇灌法?

?B. 立式爬升浇灌法?

?C. 立式手工浇灌法?

?D. 立式高位抛落无振捣法?

31. 工程勘察企业未按工程建设强制性标准进行勘察，由工程勘察质量监督部门责令改正，处()罚款。

?A. 10~30 万元?

?B. 10~50 万元?

?C. 10~20 万元?

?D. 10~40 万元?

32. 住宅工程质量的第一责任者是()

?A. 建设单位?

?B. 设计单位?

?C. 监理单位?

?D. 施工单位?

33. 炉渣垫层所用炉渣使用前因浇水闷透，闷透时间不得少于（）d

?A. 1?

?B. 5?

?C. 3?

?D. 4?

34. 依据《建设工程质量检测管理办法》的规定，关于检测报告，下列说法错误的是（）

?A. 检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告?

?B. 检测报告经检测人员签字，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效?

?C. 检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效?

?D. 检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档?

35. 配筋砌体冬期施工时不得采用（）法施工

?A. 掺外加剂法?

?B. 掺盐砂浆法?

?C. 暖棚法?

?D. 冻结法?

36. 钢结构防火涂料涂层厚度测试时，应将测厚探针（）插入防火涂层直至钢基材表面上

?A. 与水平呈  $45^\circ$  ?

?B. 垂直?

?C. 与水平呈  $60^\circ$  ?

?D. 与水平呈  $30^\circ$  ?

37. 对施工单位的安全生产监督管理的方式不包括（）

?A. 抽查施工现场或勘察现场，检查履行职责情况?

?B. 考察、问询有关人员?

?C. 发现未取得安全生产许可证施工企业从事施工活动的，严格按照《安全生产许可证条例》进行处罚?

?D. 对取得安全生产许可证后，降低安全生产条件的，处以 5 万元以上 10 万元以下罚款?

38. 竣工验收时，监理组织对包括建筑节能工程在内的预验收，对预验收中存在的问题，督促承包单位进行整改，整改完毕后签署建筑节能工程。

?A. 监理质量评估报告?

?B. 实施情况意见?

?C. 质量证明资料审核情况?

?D. 竣工报验单?

39. 外挂式脚手架的施工方案的审批，由()负责审批。

?A. 设施产权单位?

?B. 安全监督机构?

?C. 监理单位?

?D. 设施检测单位?

40. 根据施工阶段工程实体质量形成过程的时间阶段划分，施工阶段的质量控制按事前控制、事中控制、事后控制三个阶段实施，下面的属于事前控制的是。

?A. 组织设计交底和图纸会审。?

?B. 建筑节能工程的施工作业环境条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。?

?C. 对节能工程检查、测试、外观检查，节能验收资料列入建筑工程验收资料中，建筑节能工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，会同参与工程建设各方共同

进行。?

?D. 建筑节能工程施工前,对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间构件,经有关方确认,方可进行施工。?

41. 现浇混凝土结构中的电梯井,拆模后的尺寸偏差检查数量为 ( )

?A. 沿高度每 5m 左右划分为一个检查面?

?B. 按楼层抽检 10%?

?C. 按楼层抽检 20%?

?D. 全数检查?

42. 建筑节能分部工程涉及的专业多、工程范围广、建设期限长等特点,监理在施工准备阶段时应掌握本工程的建筑节能目标,制定。

?A. 施工图会审计划?

?B. 监理工作计划?

?C. 建筑节能设计交底?

?D. 监理实施细则?

43. 建筑工程在施工过程中, ( ) 应加强对建筑物围护结构、供热采暖和制冷系统,照明和通风等电气设备是否符合节能要求的监督检查。

?A. 建设单位?

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756103013201010043>